

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0038/00066001/2023
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-21 k veřejné zakázce „II/610 Předměřice, most ev.č. 610-020 přes inundaci Jizery u Předměřic“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:								
	Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 70 KONZERVACE PŘÍČNÉHO SEPJETÍ KLENEB v SO 201. Ze zadávací dokumentace není patrný rozsah prací a proto položku nelze objektivně ocenit.								
	Vysvětlení ZD:								
									
	Jedná se o konzervaci příčného sepnutí v poli 4 a 5. Ocelové prvky korodují a je nutno je zakonzervovat. Předpokládá se očištění ocelových částí a aplikace nátěrového systému dle TKP 19C. Bude provedena příprava povrchu na stupeň PSt3 nebo PMa dle ČSN EN ISO 8501-2. Předpokládá se čištění mechanickými prostředky (kartáč, bruska). Skladba PKO bude následující: <table><tr><td>1. Nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidový mastik plněný hliníkem</td><td>100 µm</td></tr><tr><td>2. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty</td><td>80 µm</td></tr><tr><td>3. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty</td><td>80 µm</td></tr><tr><td>4. Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu</td><td>60 µm</td></tr></table> Odstín RAL bude upřesněn po projednání s NPÚ ČR.	1. Nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidový mastik plněný hliníkem	100 µm	2. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty	80 µm	3. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty	80 µm	4. Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu	60 µm
1. Nízkomolekulární dvoukomponentní epoxidový mastik plněný hliníkem	100 µm								
2. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty	80 µm								
3. Dvoukomponentní epoxidový nátěr plněný lamelárními pigmenty	80 µm								
4. Dvoukomponentní vrchní nátěr na bázi alifatického polyuretanu	60 µm								

12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 85 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ – kamenné v SO 201. Ze zadávací dokumentace není patrný rozsah prací (např. vzdálenost a rozměry sloupků, rozměry a hmotnost ocelových panelů, kotvení, atd.) a proto položku nelze objektivně ocenit. Předem děkujeme za Váš čas věnovaný této záležitosti.
	Vysvětlení ZD:
	Sloupky budou žulové s rozměrem 0,3 x 0,3 m v rozteči 2m. Kotvení do římsy bude realizováno na dodatečně vlepené chemické kotvy. Hmotnost výplně se uvažuje 40 kg/m. PKO dle TKP 19B. Odstín RAL bude upřesněn po projednání s NPÚ ČR. Způsob montáže a detailní návrh zpracuje Zhotovitel v rámci RDS.

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr objektu mostu SO 201 obsahuje položku 112 Záporové pažení z kovu dočasné ve výměře 42m ² vč. vrtů, zápor, zabetonování zápor, výdřev, převázek a kotvení. Pro ocenění této položky žádáme zadavatele o předložení projektové dokumentace uváděných vrtů, zápor, zabetonování zápor, výdřev, převázek a kotvení. V projektové dokumentaci není výkres pažení uveden ani nejsou tyto konstrukce nikde uvedeny. Bez příslušné dokumentace nelze tyto práce ocenit. Případně žádáme zadavatele o předložení požadavků na provedení jako jednoznačné zadání pro všechny uchazeče.
	Vysvětlení ZD:
	Dokumentace nebude doplněna. Dle popisu položky se jedná o pažení podél soukromého objektu. Soukromým objektem je myšlen objekt na konci úpravy vpravo. Návrh konkrétní podoby pažení bude součástí RDS. Pažení lze realizovat různými způsoby. Účastník navrhne takové řešení, které bude vhodné do daných geologických podmínek a bude respektovat blízký soukromý objekt.

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V TZ objektu SO 201 je uvedeno, že výkopové práce budou probíhat v málo soudržných a nesoudržných zeminách kvartérního pokryvu a stěny výkopů bude nutné zajistit pažením nebo vysahovat v poměru 1 : 1. Projektová dokumentace neobsahuje žádné konstrukce pažení výkopů. Žádáme zadavatele o potvrzení, že projekt nepředpokládá realizaci pažení výkopů a naopak zohledňuje požadavek na svahování všech výkopů v poměru 1:1 a takto jsou výkopy / zásypy i zahrnuty do výkazu výměr.
	Vysvětlení ZD:
	Sklon svahů bude proveden dle doporučení IGP a PDPS. Pažení viz odpověď na dotaz č. 13.

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr SO 201 obsahuje položku DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU v počtu 4 ks. Projektová dokumentace neobsahuje výkres ani žádný detail řešení této drenážní výusti. Rovněž technická zpráva neobsahuje žádný popis těchto konstrukcí. Žádáme zadavatele o doplnění technického popisu / výkresu / detailu na základě kterého bude zřejmé o jaké konstrukce se jedná a bude možné tyto konstrukce správně ocenit.
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o standardní vyústění drenáže do svahu, provedení dle VL4 2020. Výkres není nutno dokládat, specifikace ve VL4 jsou dostatečné.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
--	---------------------------------------

16.	Výkaz výměr SO 201 obsahuje položku Vsakovací jímka vyplněná lomovým kamenem v počtu 4 ks. Projektová dokumentace neuvádí materiál vsakovací jímky ani její nutný objem. Žádáme zadavatele o doplnění informací k požadovanému materiálu jímky a specifikaci jejího objemu, tak aby bylo možné jejich správné ocenění.
	Vysvětlení ZD:
	Objem jímky 1 m ³ , výplň kamenivo frakce 63-125.
17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr SO 201 obsahuje položku Ochranná konstrukce proti odletu během tryskání. Výkaz výměr ani projektová dokumentace nedefinuje co konkrétně má být proti odletu chráněno a zda jsou definovány nějaké parametry samotné ochranné konstrukce, které musí být splněny. Žádáme zadavatele o dopřesňující popis, jaké konstrukce mají být chráněny proti odletu během tryskání a definovat požadavky/parametry které má ochranná konstrukce splňovat.
	Vysvětlení ZD:
18.	Návrh konstrukce proti tryskání je zcela v režii Účastníka. Návrh konstrukce bude proveden v návaznosti na zvolenou technologii tryskání a jeho postup. Chráněny mají být všechny okolní objekty a konstrukce.
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr SO 201 obsahuje položku Provedení vody stavbou v množství 1 KPL. Popis položky uvádí provedení dle možností a zkušeností zhotovitele (např. hrážkování, převedení potrubím atd.) - v minimálním rozsahu pro případ zhoršení klimatických podmínek. Dále je v popisu uvedeno, že převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu. Pro správný návrh převedení vody stavbou je nutno definovat výše uvedený požadavek na průměr potrubí nebo požadovaný průtok nebo uvést konkrétní technický návrh konstrukce pro převedení vody, který bude uchazečem oceněn. Žádáme zadavatele o specifikaci výše uvedeného požadavku na Provedení vody stavbou a definici případu zhoršení klimatických podmínek.
19.	Vysvětlení ZD:
	Zhoršené klimatické podmínky jsou stavem, kdy zhotovitel nemůže pokračovat v pracích. Zhotovitel dle své navržené technologie navrhne i odpovídající provedené stavby vodou. V případě, že dojde k povodňové situaci, bude postupováno dle Povodňového plánu, který zhotovitel zpracuje v rámci RDS.
	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkaz výměr obsahuje položku Podpůrná skruž a tato skruž je dále zmiňována v TZ i schematicky naznačena v projektové dokumentaci. Dle TZ bude skruž provedena před zahájením prací na mostě z důvodu zabránění nenadálému zhroucení kleneb při stavebních pracích. Projektová dokumentace neobsahuje položky založení skruže a nedefinuje ani velikost přípustného sedání skruže. S ohledem na realizaci skruže před započítáním prací a její funkci lze předpokládat návrh skruže na velikost reakcí odpovídající minimálně vlastní hmotnosti klenby a konstrukcí nad příslušnou klenbou. Žádáme zadavatele o potvrzení, že skruž postačuje uvažovat s plošným založením a velikost sedání podpůrné skruže lze zanedbat. V opačném případě žádáme o doplnění návrhu a položek hlubinného založení skruže, které uchazeči v nabídce ocení.
	Vysvětlení ZD:
	Součástí projektové dokumentace jsou informace o podloží a je zřejmé, k čemu má skruž sloužit. Účastník musí sám navrhnout podskružení a z toho plynoucí založení skruže. Zadavatel tedy nebude potvrzovat nutnost plošného / hlubinného založení.

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč se domnívá, že v soupisu prací SO 180 v položce č. 11 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 je chybně uvedená výměra. Položka přímo souvisí s p.č. 10, správná výměra by tedy měla být 1 250 m. Žádáme zadavatele o opravu.
	Vysvětlení ZD:
	Upravený soupis prací se správnou výměrou je přílohou této dodatečné informace
21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 201 je položka č.91 SEPARACE Z POLYSTYRENU TL 50MM, v projektové dokumentaci na výkresech tvaru opěr a pilířů je uvedena tloušťka 150mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, která tloušťka platí?
	Vysvětlení ZD:
	Správný je popis v technické zprávě, položka byla upravena.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.05.2024** do 09:00 hod
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **73 877 678,04 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v21**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval