

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/2722 Semice, rekonstrukce</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>301/5</b>	Číslo ZBV: <b>19</b>
--	---	-------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 66001  
Obec Semice  
Semice 280, 289 17 Semice  
IČ: 00239747

Zhotovitel: Společnost „Semice“

## Rekapitulace ZBV č.19 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.3	-32 461,46	72 963,26	40 501,80

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
19.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>19</b>	<b>-32 461,46</b>	<b>72 963,26</b>	<b>40 501,80</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/2722 Semice, rekonstrukce</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;"><b>301/5</b></p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;"><b>19.3</b></p>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-2863/00066001/2022 a zhotovitel č.: MIROS22400017 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 23.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Obec Semice se sídlem Semice 280, 289 17 Semice

Zhotovitel: Společnost „Semice“

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
1. Krcý list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 19	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	16	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

### **Změna: napojení šachty do vodoteče**

Z důvodu zachování přípustného spádu pro napojení odtoku kanalizace u šachty Š5.1 nebyl realizován šachtový úsek mezi šachtami Š5.1 a Š6.1. Šachta Š5.1 a vpusť v tomto šachtovém úseku byly napojeny přímo do přilehlé vodoteče.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad č. 10), projektantem (AD) (doklad č. 11) a objednatelem (doklad č. 12).

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odhalení kanalizace.

Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 15.09.2023) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-32 461,46</b>	<b>72 963,26</b>	<b>40 501,80</b>	<b>105 424,72</b>

Technická pomoc Objednatele	jméno	Ing. Lubomír Smetana	datum	podpis
-----------------------------	-------	----------------------	-------	--------

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel, na základě plné moci:	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
-----------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Juraj Kolcun	datum	podpis
------------------------------	-------	-------------------	-------	--------

Stavební dozor:	jméno	Ing. Jan Volek	datum	podpis
-----------------	-------	----------------	-------	--------

Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	xxx	datum	podpis
---	-------	-----	-------	--------

Zástupce Objednatele:	jméno	Bc. Petr Müller	datum	podpis
-----------------------	-------	-----------------	-------	--------

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání změny	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
--	-------	------------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

<b>Objednatel (KSÚS)</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS	datum	podpis
--	-------	----------------------	-------	--------

<b>Objednatel (Obec Semice)</b> (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Pavel Švarc	datum	podpis
---	-------	------------------	-------	--------

<b>Zhotovitel, na základě plné moci</b>	jméno	Ing. Jiří Zapadlo	datum	podpis
---	-------	-------------------	-------	--------

Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo:**

19

<b>Název Stavby:</b>	<b>III/2722 Semice, rekonstrukce</b>
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	<b>301/5</b>
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	<b>Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje</b>

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>9 456 136,44</b>

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-119 721,55	2 386 487,13	11 722 902,02	2 266 765,58

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-32 461,46	72 963,26	2 459 450,39	26,01%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-152 183,01	11 763 403,82	2 307 267,38	24,40%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

19

301/5

Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

## Skupina změn 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	2 162,370	2 201,637	39,267	189,47	409 704,24	0,00	7 439,92	417 144,16	7 439,92	1,82%
4	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	729,290	741,538	12,248	156,63	114 228,69	0,00	1 918,40	116 147,09	1 918,40	1,68%
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 296,970	1 323,989	27,019	941,32	1 220 863,80	0,00	25 433,53	1 246 297,33	25 433,53	2,08%
18	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	246,540	278,340	31,800	959,96	236 668,54	0,00	30 526,73	267 195,27	30 526,73	12,90%
37	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	1 265,250	1 268,500	3,250	2 352,21	2 976 133,70	0,00	7 644,68	2 983 778,38	7 644,68	0,26%
41	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	42,000	41,000	-1,000	25 549,73	1 073 088,66	-25 549,73	0,00	1 047 538,93	-25 549,73	-2,38%
57	89712_R1	ZPĚTNÁ KLAPKA	KPL	1,000	0,000	-1,000	6 911,73	6 911,73	-6 911,73	0,00	0,00	-6 911,73	-100,00%
<b>Celkem</b>									<b>- 32 461,46</b>	<b>72 963,26</b>		<b>40 501,80</b>	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jiří Zapadlo

Za Objednatele:

Ing. Jan Volek  
TDI

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

## PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/2722 Semice, rekonstrukce

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	71 971 115,50
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	85 571 278,30
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>103 541 246,74</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	118,90%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,77%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100		-6,70%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	10 842 918,61
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	15,07%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	21 591 334,65

12=(1)*0,15	Limit	10 795 667,33
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,62%
14=(ABS(37)+38)	Hodnota skupiny 5	442 862,22

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %				
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2722 Semice, rekonstrukce	- 4 824 733,22	18 424 896,01	13 600 162,80	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 4 823 143,52	15 666 062,12	10 842 918,61	20 489 205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	2 201 280,60	442 862,22
301	1	Dešťová kanalizace III/2722/Čištění potrubí a podkladní beton	0,00	360 809,40	360 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 753,40	299 753,40	299 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00
020	2	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 53 006,77	669 948,50	616 941,73	722 955,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3	DIO - investice kraje/doplnění výstražných světel	0,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 470,00	111 470,00	111 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	4	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Přeložka plynovodu	0,00	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 984,75	266 984,75	266 984,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	5	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 056,05	563 076,11	519 020,06	607 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	6	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/RDS	- 2 429 610,11	5 360 546,27	2 930 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 428 020,41	3 691 581,66	1 263 561,25	6 119 602,07	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 589,70	1 668 964,61	0,00
150	7	Chodník u silnice III/2722 vlevo - investice obce/RDS	- 260 823,70	548 658,00	287 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 260 823,70	459 204,23	198 380,53	720 027,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 453,77	0,00
151	8	Chodník u silnice III/2722 vpravo - investice obce/RDS	- 152 508,74	302 584,22	150 055,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 152 508,74	302 584,22	150 055,48	455 072,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	9	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 330 846,00	2 687 417,62	2 356 571,62	3 018 263,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	10	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ Tekuté písky	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 105 085,42	1 208 569,46	1 103 484,04	1 313 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	11	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 147 523,95	1 281 430,69	1 133 906,74	1 428 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	12	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/ nízké nadloží	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 636,13	550 123,52	535 487,39	564 759,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	13	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/beton v místě drenáží	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 956,74	287 863,99	278 907,25	296 820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	14	Příprava území - investice obce / investice kraje/odstranění kamenných kostek a betonu	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 130 281,93	1 755 255,03	1 624 973,10	1 885 536,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	15	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/Doplnění uličních vpustí a šterbinových žlabů	0,00	436 951,38	436 951,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 145,16	55 145,16	55 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 806,22	381 806,22
101	16	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/výměna aktivní zóny	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 76 158,90	606 786,37	530 627,47	682 945,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	17	Rekonstrukce silnice III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 364 543,65	566 744,15	202 200,50	0,00	557 553,29	557 553,29	0,00	0,00	0,00	- 364 543,65	9 190,86	-355 352,79	373 734,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	18	Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 674 233,67	786 733,29	112 499,63	1 460 966,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	19	Dešťová kanalizace III/2722 - investice kraje/doměrky, nedočerpané položky	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 32 461,46	72 963,26	40 501,80	105 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	<b>19</b>
Název a evidenční číslo stavby:	<b>III/2722 Semice, rekonstrukce</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	301/5

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	11	
08 Plná moc - Ing. Jiří Zapadlo	1	
09 Oznámení Zhotovitele ze dne 30.09.2023 zn. MIR/326/23/PRA/PRA	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Vyjádření AD	1	
12 Souhlasné stanovisko k ZBV	1	
Počet listů celkem	16	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5					
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>34 085,18</b>	<b>0,00</b>	<b>313,40</b>	<b>34 398,58</b>	<b>313,40</b>	<b>0,92%</b>
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU 305,963*2162,369-729,292=1 739,04 [A] ZBV č.1: Zanesení profilu do 15% pol. 129945 DN300 780=780.000 [B] pol. 129946 DN400 140=140.000 [C] pol. 129958 DN600 120=120.000 [D] 3,14*(0,3^2/4*B+0,4^2/4*C+0,6^2/4*D)*0,15=15.990 [E] celkem A+E=1 755,030 [E]	M3	1 739,040	1 755,030	15,990	19,60	34 085,18	0,00	313,40	34 398,58	313,40	0,92%
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>						<b>1 077 847,96</b>	<b>- 119 721,55</b>	<b>30 459,52</b>	<b>988 585,93</b>	<b>- 89 262,03</b>	<b>-8,28%</b>
42	115321	ČERPÁNÍ VODY Z PODZEMÍ DO 1000L/MIN VÝŠKY DO 20M čerpání drenážních vod stoky 1205/20*24=1 446,00 [A] přípojky 234,8/25*24=225,41 [B] celkem A+B=1 671,41 [C]	HOD	1 671,410	1 671,410	0,000	118,77	198 513,37	0,00	0,00	198 513,37	0,00	0,00%
54	13183	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II rozšíření jámy pro šachty - 45 ks jáma pro šachty Š1.1, Š5.6 a Š5.7 rozšíření jámy pro šachty 45*(2,5*(2,5-1,3)*(2,5-0,51))=268,65 [A] jámy pro šachty 3*(2,5*2,5*(2,5-0,51))=37,31 [B] celkem A+B=305,96 [C]  ZBV č.10 : Jemnozrné písky - I.etapa - stoka D2 (7*(1 79*(2 5-1 3)))= -37,59	M3	305,960	268,370	-37,590	90,84	27 793,41	-3 414,68	0,00	24 378,73	-3 414,68	-12,29%
3	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II stoka D2 230,6*1,3*(2,3-0,51)=536,61 [A] stoka D3 75,9*1,3*(1,6-0,51)=107,55 [B] stoka D4 115,8*1,3*(2,1-0,51)=239,36 [C] stoka D5 116,1*1,3*(1,6-0,51)=164,51 [D] stoka D6 28,8*1,3*(1,3-0,51)=29,58 [E] stoka D7 121,0*1,3*(1,6-0,51)=171,46 [F] stoka D8.1 205,5*1,3*(1,4-0,51)=237,76 [G] stoka D8.2 273,7*1,3*(1,6-0,51)=387,83 [H]	M3	2 162,370	1 665,031	-497,339	189,47	409 704,24	-101 670,74	7 439,92	315 473,42	-94 230,82	-23,00%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5					
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		boční přítoky (4,4+8+5,8)*1,3*(1,6-0,51)=25,79 [I] stoka D9 19,4*1,3*(1,1-0,51)=14,88 [J] přípojky 234,8*0,8*(1,5-0,51)=185,96 [K] výkopově rušené potrubí (4+15+14,8)*1,3*(1,9-0,51)=61,08 [L] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L=2 162,37 [M]  ZBV č.10 : Jemnozrnne písky - I.etapa - stoka D2 a D3 stoka D2 -(230,6*1,3*(2,3-0,51))= -536,606 [A]											
59	17160	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮP Z HORNIN KAMENITÝCH SE ZHUTNĚNÍM těžký kamenný zához do 200 kg výtakového objektu 2,5*2,5*0,5=3,13 [A]	M3	3,130	3,130	0,000	1 099,99	3 442,97	0,00	0,00	3 442,97	0,00	0,00%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5					
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
34	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 drenáž ve dně výkopu, frakce 8/16	M3	350,870	350,870	0,000	923,89	324 165,28	0,00	0,00	324 165,28	0,00	0,00%
		stoka D2 230,6*1,3*(0,2)=59,96 [A] stoka D3 75,9*1,3*(0,2)=19,73 [B] stoka D4 115,8*1,3*(0,2)=30,11 [C] stoka D5 116,1*1,3*(0,2)=30,19 [D] stoka D6 28,8*1,3*(0,2)=7,49 [E] stoka D7 121,0*1,3*(0,2)=31,46 [F] stoka D8.1 205,5*1,3*(0,2)=53,43 [G] stoka D8.2 273,7*1,3*(0,2)=71,16 [H] boční přítoky (4,4+8+5,8)*1,3*(0,2)=4,73 [I] stoka D9 19,4*1,3*(0,2)=5,04 [J] přípojky 234,8*0,8*(0,2)=37,57 [K] celkem											
	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>						<b>1 225 753,05</b>	<b>0,00</b>	<b>46 547,33</b>	<b>1 272 300,38</b>	<b>46 547,33</b>	<b>3,80%</b>
6	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM podsyp a obsyp potrubí do výšky 300 mm nad potrubí - lomová drť 4/8 index zhutnění ID do 0,9	M3	1 296,970	1 346,419	49,449	941,32	1 220 863,80	0,00	46 547,33	1 267 411,13	46 547,33	3,81%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5						
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem						
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14	
		stoka D2 $230,6*1,3*(0,15+0,3+0,3)=224,84$ [A] stoka D3 $75,9*1,3*(0,15+0,3+0,3)=74,00$ [B] stoka D4 $115,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=112,91$ [C] stoka D5 $116,1*1,3*(0,15+0,3+0,3)=113,20$ [D] stoka D6 $28,8*1,3*(0,15+0,3+0,3)=28,08$ [E] stoka D7 $121,0*1,3*(0,15+0,3+0,3)=117,98$ [F] stoka D8.1 $205,5*1,3*(0,15+0,3+0,3)=200,36$ [G] stoka D8.2 $273,7*1,3*(0,15+0,3+0,3)=266,86$ [H] boční přítoky $(4,4+8+5,8)*1,3*(0,15+0,3+0,3)=17,75$ [I] stoka D9 $19,4*1,3*(0,15+0,3+0,3)=18,92$ [J] přípojky $234,8*0,8*(0,15+0,2+0,3)=122,10$ [K] celkem $A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=1\ 297,00$ [M]  ZBV č.10 : Jemnozrné písky - I.etapa - stoka D2 $23*1,3*(0,15+0,3+0,3)= 22,50$  ZBV č. 10												
58	58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC opěvnění na výtakovém objektu $2,5*2,5=6,25$ [A]	M2	6,250	6,250	0,000	782,28	4 889,25	0,00	0,00	4 889,25	0,00	0,00%	
	<b>9</b>	<b>Potrubí</b>						<b>6 965 213,18</b>	<b>- 32 461,46</b>	<b>117 821,97</b>	<b>7 050 573,69</b>	<b>85 360,51</b>	<b>1,23%</b>	
63	86645	CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení  $25*(1+1,3+1,3)=90,00$ [A]	M	90,000	90,000	0,000	8 418,69	757 682,10	0,00	0,00	757 682,10	0,00	0,00%	
18	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM včetně výstražné folie 5% prořez	M	246,540	278,340	31,800	959,96	236 668,54	0,00	30 526,73	267 195,27	30 526,73	12,90%	

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5					
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		přípojky D1 14=14,00 [A] stoka D2 36=36,00 [B] stoka D3 12,3=12,30 [C] stoka D4 30,9=30,90 [D] stoka D5 26,4=26,40 [E] stoka D6 12,2=12,20 [F] stoka D7 20,3=20,30 [G] stoka D8.1 17,2=17,20 [H] stoka D8.2 47,2=47,20 [I] stoka D9 9,1=9,10 [J] UV do vodoteče 9,2=9,20 [K] celkem (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)*1,05=246,54 [L]											
37	87445	ZBV č. 19- POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM včetně výstražné folie 5% prořez	M	1 265,250	1 291,500	26,250	2 352,21	2 976 133,70	0,00	61 745,51	3 037 879,21	61 745,51	2,07%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

301/5

Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		stoka D2 230,6=230,60 [A] stoka D3 75,9=75,90 [B] stoka D4 115,8=115,80 [C] stoka D5 116,1=116,10 [D] stoka D6 28,8=28,80 [E] stoka D7 121,0=121,00 [F] stoka D8.1 205,5=205,50 [G] stoka D8.2 273,7=273,70 [H] boční přítoky (4,4+8+5,8)=18,20 [I] stoka D9 19,4=19,40 [J] celkem (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)*1,05=1 265,25 [K]  ZBV č.10 : Jemnozrnné písky - I.etapa - stoka D2 23,00 m  ZBV č. 19:											
35	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH drenáž ve dně výkopu stoky+přípojky 1205+234,8=1 439,80 [A]	M	1 439,800	1 439,800	0,000	180,64	260 085,47	0,00	0,00	260 085,47	0,00	0,00%
64	87834	NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 200MM DO CHRÁNIČKY uložení stávající podtlakové kanalizace a vodovodu do chráničky v místech křížení 25*(1+1,3+1,3)=90,00 [A]	M	90,000	90,000	0,000	8 418,69	757 682,10	0,00	0,00	757 682,10	0,00	0,00%
41	894145	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 42x kanalizační šachta	KUS	42,000	42,000	0,000	25 549,73	1 073 088,66	-25 549,73	25 549,73	1 073 088,66	0,00	0,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

301/5

Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		D1 1=1,00 [A] stoka D2 7=7,00 [B] stoka D3 3-1=2,00 [C] stoka D4 4=4,00 [D] stoka D5 7-3=4,00 [E] stoka D6 1=1,00 [F] stoka D7 4=4,00 [G] stoka D8 20-3=17,00 [H] stoka D9 2=2,00 [I] celkem A+B+C+D+E+F+G+H+I=42,00 [J]  ZBV č.10 : Jemnozrné písky - I.etapa - stoka D2 1,00 Kus  ZBV č. 19: SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO 400MM Š3.1 Š5.1 Š5.6 Š5.7 Š8.18 Š8.20 6=6,00 [A]											
53	894146	Š3.1 Š5.1 Š5.6 Š5.7 Š8.18 Š8.20 6=6,00 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	27 551,29	165 307,74	0,00	0,00	165 307,74	0,00	0,00%
57	89712_R1	ZPĚTNÁ KLAPKA Koncová zpětná klapka na výtokovém objektu 1=1,00 [A]	KPL	1,000	0,000	-1,000	6 911,73	6 911,73	-6 911,73	0,00	0,00	-6 911,73	-100,00%
		ZBV č. 19: -1,00											
65	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopu, mříže u Š3.1 1=1,00 [A]	KUS	1,000	1,000	0,000	6 911,73	6 911,73	0,00	0,00	6 911,73	0,00	0,00%
		VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM napojení na stávající potrubí Š1.1 Š2.1 Š8.19 Š9.1 4=4,00 [A]	KUS	4,000	4,000	0,000	5 409,60	21 638,40	0,00	0,00	21 638,40	0,00	0,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

301/5

Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
55	89946	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM napojení na stávající potrubí Š3.1 Š5.1 Š5.6 Š5.7 Š8.18 Š8.20 6=6,00 [A]	KUS	6,000	6,000	0,000	27 551,29	165 307,74	0,00	0,00	165 307,74	0,00	0,00%
56	89947	VYŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM napojení za pomoci vybourání otvoru do betonových profilu 450*550 mm - napojení stoky D.8 včetně utěsnění 1=1,00 [A]	KUS	1,000	1,000	0,000	6 911,73	6 911,73	0,00	0,00	6 911,73	0,00	0,00%
38	899641	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 200MM přípojky 234,8=234,80 [B]	M	234,800	234,800	0,000	46,37	10 887,68	0,00	0,00	10 887,68	0,00	0,00%
39	899651	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM stoky 1205=1 205,00 [A]	M	1 205,000	1 205,000	0,000	63,76	76 830,80	0,00	0,00	76 830,80	0,00	0,00%
40	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ nové do DN 200 234,8=234,80 [A] nové do DN 300 1205=1 205,00 [B] stávající DN 300 580+140+60=780,00 [C] stávající DN 400 90+50=140,00 [D] stávající DN 600 120=120,00 [E] celkem A+B+C+D+E=2 479,80 [E]	M	2 479,800	2 479,800	0,000	178,71	443 165,06	0,00	0,00	443 165,06	0,00	0,00%
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>153 237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 237,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
61	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ výkopově odstraněné potrubí přípojka UV 4=4,00 [A]	M	4,000	4,000	0,000	5 409,60	21 638,40	0,00	0,00	21 638,40	0,00	0,00%
60	969245	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ výkopově odstraněné potrubí potrubí v rámci bočního přítoku II 15=15,00 [A]	M	15,000	15,000	0,000	724,50	10 867,50	0,00	0,00	10 867,50	0,00	0,00%
60	969245_R2	VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ DN 300 vyplněna cementopílkovou suspenzí (320+37)*(3,14*0,3^2/4)=25,22 [A]	M3	25,220	25,220	0,000	2 149,35	54 206,61	0,00	0,00	54 206,61	0,00	0,00%
62	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ výkopově odstraněné potrubí potrubí v rámci bočního přítoku I 9=9,00 [A] potrubí v rámci bočního přítoku III 5,8=5,80 [B] celkem A+B=14,80 [C]	M	14,800	14,800	0,000	840,42	12 438,22	0,00	0,00	12 438,22	0,00	0,00%



## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								301/5					
Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
62	969246_R3	VYPLNĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ DN 400 vyplněna cementopopílkovou suspenzí (35)*(3,14*0,4^2/4)=4,40 [A]	M3	4,400	4,400	0,000	2 149,35	9 457,14	0,00	0,00	9 457,14	0,00	0,00%
62	969246_R4	SNÍŽENÍ STÁVAJÍCÍ ŠACHTY Stávající šachta ubourána o 0,5 m a zastropena zákrytovou deskou s plným poklopem. Včetně zemních prací 7=7,00 [A]	KS	7,000	7,000	0,000	6 375,60	44 629,20	0,00	0,00	44 629,20	0,00	0,00%
<b>Nové položky - JC dle OTSKP 2022</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389 288,50</b>	<b>389 288,50</b>	<b>389 288,50</b>	<b>100,00%</b>
67	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou stávající DN 300 580+140+60=780.000 [C]	M	0,000	780,000	780,000	228,00	0,00	0,00	177 840,00	177 840,00	177 840,00	100,00%
68	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou stávající DN 400 90+50=140.000 [D]	M	0,000	140,000	140,000	356,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	100,00%
69	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM ZBV č.1. : čištění stávajícího potrubí před kamerovou prohlídkou stávající DN 600 120=120.000 [E]	M	0,000	120,000	120,000	598,00	0,00	0,00	71 760,00	71 760,00	71 760,00	100,00%
66	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 ZBV č.1. : Podkladní beton pro kanalizační šachty 2*2 m tl. 100 mm počet šachet 48 ks 48*(2*2*0,1)=19.200 [A]	M3	0,000	19,200	19,200	3 180,00	0,00	0,00	61 056,00	61 056,00	61 056,00	100,00%
72	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ZBV č.10: Jemnozrnné písky - I.etapa - stoka D2 tl. 300 mm 12*2,5*2,5*0,3=22,500 [A]	M3	0,000	22,500	22,500	885,00	0,00	0,00	19 912,50	19 912,50	19 912,50	100,00%
73	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE ZBV č.10.: Jemnozrnné písky - I.etapa - stoka D2 12*(2,5*2,5+2,5*4*0,3)=111,000 [A]	M2	0,000	111,000	111,000	80,00	0,00	0,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	100,00%

## Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: III/2722 Semice, rekonstrukce

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

301/5

Číslo a název rozpočtu: SO 301- Dešťová kanalizace III2722 - investice kraje

celkem

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8,00	9	10	11	12	13	14
		<b>Nové položky - JC dle OTSKP 2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 123,52</b>	<b>550 123,52</b>	<b>550 123,52</b>	<b>100,00%</b>
76	45138A	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25 VČET VÝZTUŽE ZBV č.12: Nizké nadloží (205,5+273,7)*1,3*0,15= 93,444 M3 Zápis ze stavebního deníku ze dne 17.07.2023 (doklad č. 9)	M3	0,000	93,444	93,444	5 887,200	0,00	0,00	550 123,52	550 123,52	550 123,52	100,00%
		<b>Nové položky - JC dle kalkulace</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324 896,15</b>	<b>1 324 896,15</b>	<b>1 324 896,15</b>	<b>100,00%</b>
74	02940.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE přeložky plynovodu (Forgas) ZBV č.4: Přeložka plynovodu vypacování PD	KPL	0,000	1,000	1,000	45 540,00	0,00	0,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	100,00%
75	723000.R	Realizace přeložky plynovodu (Gasko) ZBV č.4: Přeložka plynovodu realizace přeložky plynovodu	KPL	0,000	1,000	1,000	221 444,75	0,00	0,00	221 444,75	221 444,75	221 444,75	100,00%
70	13173PAR.R	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I PARAMETRICKY - HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH ZBV č.10.: Jemnozrnné písky - I.etapa - stoka D2 (7*(1,79*(2,5-1,3))= 37,59	M3	0,000	37,590	37,590	1 322,50	0,00	0,00	49 712,78	49 712,78	49 712,78	100,00%
71	13273.R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - HLOUBENÍ V JEMNOZRNNÝCH PÍSCÍCH ZBV č.10.: Jemnozrnné písky - I.etapa - stoka D2 (((325,78+526,0)*1,79)/2= 762,343	M3	0,000	762,343	762,343	1 322,50	0,00	0,00	1 008 198,62	1 008 198,62	1 008 198,62	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>9 456 136,44</b>	<b>- 152 183,01</b>	<b>2 459 450,39</b>	<b>11 763 403,82</b>	<b>2 307 267,38</b>	<b>24,40%</b>

## PLNÁ MOC

Společnost **MI Roads a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO 17331099, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461, zastoupená Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Petrem Hejdrychem, členem správní rady (dále též jen „zmocnitel“), tímto zmocňuje

**Ing. Jiřího Zapadla**  
**zaměstnance zmocnitele v pozici „Oblastní ředitel“**

narozeného dne ..... trvale bytem: .....  
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby v souvislosti s realizací zakázky/stavby „III/2722 Semice, rekonstrukce“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“) zastupoval zmocnitele ve věcech realizace díla, zejména k převzetí staveniště, předání dokončeného díla zadavateli, podpisu korespondence související s realizací díla, změnových listů (rozsah díla), zjišťovacích protokolů, faktur a dokumentů obdobné povahy.

Toto zmocnění se nevztahuje na podpisy dodatků ke smlouvě o dílo, na jejímž základě je stavba pro zadavatele realizována.

Plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2023 nebo do odvolání.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze dne 22. 3. 2023

.....  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda správní rady  
MI Roads a.s.

.....  
Ing. Petr Hejdrych  
člen správní rady  
MI Roads a.s.

Zmocnění ve výše uvedeném rozsahu přijímám.

.....  
Ing. Jiří Zapadlo

**Zhotovitel:**

**Společnost Semice**  
**Správce společnosti MI Roads a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic**  
**Středočeského kraje, příspěvková**  
**organizace**  
Petr Müller  
Zborovská 81/11  
150 21 Praha 5 – Smíchov

**Naše značka:**

MIR/326/23/PRA/PRA

**Vyřizuje / telefon:**

Ing. Josef Prášek

**V Praze dne:**

30. 09. 2023

**Smlouva:** Smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2022, č. smlouvy objednatele: S-2863/00066001/2022

**Stavba:** III/2722 Semice, rekonstrukce

**Věc:** Oznámení o zjištění stavu napojení stoky D5 a tím o změně rozsahu díla, SO 301 Dešťová kanalizace III2722

Vážení,

tímto Vám zhotovitel výše uvedené stavby oznamuje zastižení nepředvídatelných okolností na Staveništi spočívajících v nalezení místa odtoku stoky D5 v rozdílné výšce oproti předpokladu ze Zadávací dokumentace.

Po zahájení realizace stoky D5 dešťové kanalizace byl nalezen stávající odtok u šachty Š5.1, do kterého se měla nově budována stoka zaústít, příliš vysoko a není tak možné stoku D5 do tohoto potrubí zaústít tak, jak uvažovala Zadávací dokumentace.

Na základě výše uvedeného bylo svoláno místní šetření za účasti TDI a AD a bylo domluveno, že nebude realizován šachtový úsek mezi šachtami Š5.1 a Š6.1 a tak šachta Š5.1 a vpusti v tomto šachtovém úseku budou napojeny novým potrubím přímo do přilehlé vodoteče.

Zhotovitel tímto žádá zástupce Objednatele ve věcech technických o písemné vydání příslušného pokynu ke zpracování ZBV na výše uvedenou skutečnost Zhotovitele.

Předem děkujeme za součinnost a v případě potřeby jsme připraveni k operativnímu jednání.

S pozdravem,

.....  
Ing. Jiří Zapadlo  
Oblastní ředitel  
zástupce Zhotovitele ve věcech technických  
MI Roads a.s.

**Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje**  
Zborovská 51/11  
150 21 Praha 5  
Bc. Petr Muller

Brandýs nad Labem 8/12/2023

Věc: **Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 19 pro akci „III/2722 Semice, rekonstrukce“**

**Objednatel:** **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 – Smíchov  
**Obec Semice**  
Semice 280, 289 17 Semice

**Zhotovitel:** **Společnost „Semice“** zastoupená **MI Roads a.s.** Koželužská 2450/4,  
180 00 Praha 8

**TDI, koordinátor BOZP:** Sdružení **SGS+IBH KSUS**  
Výkonem TDI pověřen na základě plné moci Ing. Jan Volek, PRAGOPROJEKT,  
a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

**Zpracovatel PDPS:** **HBH Projekt spol. s r.o., pobočka Praha,** Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4

**Předpokládaná doba výstavby:**  
11/2022–11/2023

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi od zhotovitele návrh na ZBV č. 19 pro SO 301 Dešťová kanalizace III/2722.

**Odůvodnění změny:**

Jedná se o poslední ZBV pro daný objekt, která zohledňuje skutečné provedení objektu v oblasti stoky S5, kde bylo vzhledem k nutnosti zachovat přípustný spád kanalizace nebyla realizována část kanalizační stoky a voda byla zaústěna ze dvou šachet přímo do vodoteče.

**Stanovisko TDI:**

S předloženým ZBV jako technický dozor investora souhlasím.

Na základě plné moci  
**Ing. Jan**  
**Volek**

Sdružení: PONTEX / DP Ostrava / G-Consult / HBH / APIS / MMD / LINK



**Naše značka: 23-06489**

Vyřizuje: Ing. Juraj Kolcun

Telefon:

Praha 11.12.2023

Společnost

"Semice", MI Roads a.s.- BES s.r.o.  
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha8, Libeň  
Ing. Jiří Zapadlo

## **Stavba: III/2722 Semice, rekonstrukce č. zak. 2020/1070**

**Věc: Vyjádření AD k ZBV 19 (Napojení šachty do vodoteče)**

### **Všeobecně**

Z důvodu nalezení místa pro napojení odtoku kanalizace u šachty Š5.1 příliš vysoko tak, že by nebylo možné dodržet podélné spády, nebyl realizován šachtový úsek mezi šachtami Š5.1 a Š6.1. Šachta Š5.1 a vpusti v tomto šachtovém úseku byly napojeny přímo do přilehlé vodoteče.

### **AD:**

Na základě výše uvedeného konstatujeme, že souhlasíme s výše popsányi změnami oproti původnímu návrhu PDPS.

S pozdravem

Ing. Juraj Kolcun  
(HIP)



**Správce společnosti MI Roads a.s.**  
Koželužská 2450/4  
180 00 Praha 8 – Libeň

Projekt: III/2722 Semice, rekonstrukce

Věc: Souhlasné stanovisko k ZBV

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., jako objednatel akce „III/2722 Semice, rekonstrukce“ po dohodě a v souladu se stanoviskem AD a TDS, souhlasí s projednanými změnami během výstavby, jmenovitě souhlasí se:

ZBV č. 18 SO 201 Most na silnici III/2722 ev. č. 2722-1 - změny provedené na základě zjištění skutečného stavu mostu po odkrytí vozovky a chodníků

ZBV č. 19 SO 301 Dešťová kanalizace - napojení šachty do vodoteče

Změny budou řešeny formou ZBV. Jedná se pouze o souhlas s návrhem technického řešení navrhovaných ZBV. Posouzení správnosti ZBV zajistí supervize a finální schválení spadá do kompetence vedení KSÚS.

**Petr Müller**

Projektový manažer

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Žižkova 1, 251 01 Říčany

Tel.:

E-mail