

profil zadavatele



V Říčanech dne 09. 05. 2024
Reg. č.: VZ-229/00066001/2024
Č.j.: 955/24/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-16 k veřejné zakázce:
II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve stavebních objektech 101 a 123 jsou obsaženy položky na přídlažbu ze žulových kostek rozm. 12/12. Takový rozměr žulových kostek příslušná norma nezná, je možná náhrada kostkami 9/11?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Spíše se dá nalézt rozměr 8/11. určitě lze přídlažbu ze dvou řad 2 x 12 cm nahradit přídlažbou ze tří řad 3 x 8 cm.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U položky „CB KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ. II“ je uvedena měrná jednotka „m3“, ale mělo by být „m2“. Opraví zadavatel soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz dotaz 16
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	U položky „ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ“ je dle SP délka 218m, ale dle TZ a koordinační situace, by se mělo realizovat jen 180m. Vysvětlí zadavatel tento rozpor?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o SO 101 a správná hodnota je 180 m. V SO 101 upraven výkaz výmět v SP.
14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 je obsažena položka č. 44 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM - 2.920m. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli přesnou specifikaci těchto chrániček. Doplní zadavatel specifikaci chrániček?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Jedná se o investorem dodatečně (po předání a odsouhlasení PDPS) požadovanou podélnou chráničku pro následnou telematiku. Uprěsní se v RDS.

