



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice

Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: \_\_\_\_\_ Kč

Cena celková: \_\_\_\_\_ Kč

DPH: \_\_\_\_\_ Kč

Cena s daní: \_\_\_\_\_ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: \_\_\_\_\_ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
| 1      | 02610                        | R   | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE - NEOCEŇUJE SE<br>1=1,000 [A] namátkové kontrolu hutnění, kvality apod zadané investorem nad rámec 500 000 Kč - Neoceňuje se použije se tato uvedená cena<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami                                                                                                                                                                            | KPL | 1,000    |        |        |
| 3      | 02851                        | 1   | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU<br>pasportizace/repasportizace a případný monitoring okolní zástavby<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    |        |        |
| 2      | 02851                        |     | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU<br>Před vlastním zahájením stavebních prací se doporučuje provést prohlídku a zdokumentovat stav současného oplocení pozemků.<br>Před zahájením stavby bude provedena technická prohlídka (pasportizace) všech dotčených stávajících komunikací a mostů, které budou zhotovitelem stavby využívány..<br>Pasportizace a repasportizace.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL | 1,000    |        |        |
| 4      | 02910                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ<br>Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,<br>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    |        |        |
| 5      | 029113                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | zaměření skutečného provedení stavby vč. vyhotovení geometrického plánu<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 6      | 02940   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE<br><br>vypracování RDS<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL | 1,000    |        |        |
| 7      | 02944   |     | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V<br>DIGIT FORMĚ<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000    |        |        |
| 8      | 02960   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR<br><br>Stavební deník v elektronické formě, správa a vedení - 10 přístupů<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KPL | 1,000    |        |        |
| 10     | 02990   | 1   | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br><br>dodávku a osazení/přemístění 4 omluvné cedule (Středočeský kraj - omlouváme se za dočasné omezení<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | KPL | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 9      | 02990   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>1=1,000 [A] pamětní deska IROP po ukončení stavby<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti            | KPL | 1,000    |        |        |
| 11     | 02991   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>2=2,000 [A] 2 ks billboardu, min. povinný rozměr 2,2 x 2,1 m<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem<br>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce<br>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací<br>- demontáž a odvoz po skončení platnosti<br>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti | KUS | 2,000    |        |        |
| 12     | 03100   | a   | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>zřízení, provozování, údržba, ostraha a následující likvidace po dokončení stavby<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000    |        |        |
| 13     | 03100   | b   | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ<br>Dočasné zařízení staveniště (mobilní)<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení                                                                                                                                                                                                                          | KPL | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |       |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 001 Příprava staveniště

**Rozpočet:** SO 001 Příprava staveniště

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 20.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | <p>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br/>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě<br/>dle pol. 17120.01<br/>2152*0,15*2=645,600 [A]<br/>kamenivo<br/>dle pol. 113328<br/>161,6*1,9=307,040 [B]<br/>Celkem: A+B=952,640 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</p>                                                                      | T  | 952,640   |        |        |
| 2      | 014103R                      |     | <p>ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO</p> <p>17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)<br/>17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslý 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03<br/>beton<br/>dlažba z chodníků<br/>podklad z vybouraných vozovek<br/>34,8*2,3=80,040 [A] dle pol. 113188<br/>2007,2*2,3=4 616,560 [B] dle pol. 113348<br/>Celkem: A+B=4 696,600 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br/>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.</p> | T  | 4 696,600 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |        |
| 3      | 111208                       |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM<br>vč. odvozu a uložení nebo spálení<br><br>5955=5 955,000 [A] dle TZ<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin na předepsanou vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2  | 5 955,000 |        |        |
| 4      | 11130                        |     | SEJMUTÍ DRNU<br>vč. odvozu na skládku<br><br>2152=2 152,000 [A] dle tabulka v TZ<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 2 152,000 |        |        |
| 5      | 112018                       |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 20KM<br>vč. odvozu , povinný odkup zhotovitelem<br><br>82=82,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů | KUS | 82,000    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 6      | 11208   |     | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ,<br>ODVOZ DO 20KM<br>vč. odvozu, povinný odkup zhotovitelem<br><br>42=42,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:<br>- poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech | KUS | 42,000   |        |        |
| 7      | 11231   |     | ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M<br>vč. odvozu a uložení<br><br>82=82,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38.<br>Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace, položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 82,000   |        |        |
| 8      | 11232   |     | ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M<br>vč. odvozu a uložení<br><br>42=42,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 42,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Položka | Typ | Název                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený koeficientem 1/1,38. Zahrnuje potřebný stroj a odvoz vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace, položka je určena pro zpracování hmoty z odstraněných pařezů, které nebyly frézované.</div>                                            |         |     |                                                                                                                                           |     |           |        |        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11318A  |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - BEZ DOPRAVY<br>betonový chodník vč. odvozu a uložení na skládku<br>34,8=34,800 [A] dle TZ   | M3  | 34,800    |        |        |
| <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> |         |     |                                                                                                                                           |     |           |        |        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11318B  |     | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC - DOPRAVA<br>34,8*2*30=2 088,000 [A]                                                          | tkm | 2 088,000 |        |        |
| <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].</div>                                                                                                                                                                                                                                     |         |     |                                                                                                                                           |     |           |        |        |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11332A  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br>vč. odvozu a uložení na skládku<br>161,6=161,600 [A] dle TZ | M3  | 161,600   |        |        |
| <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</div> |         |     |                                                                                                                                           |     |           |        |        |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11332B  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA                                                                    | tkm | 9 211,200 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ    | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|
|        |         |     | 161,6*1,9*30=9 211,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |             |        |        |
| 13     | 11334A  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM<br>- BEZ DOPRAVY<br>bourání vozovek v tl. 0,5 m<br>vč. odvozu a uložení na skládku<br>5018*0,4=2 007,200 [A] dle TZ v tl. 0,5 m - z toho 0,1 m frézování<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                  | M3  | 2 007,200   |        |        |
| 14     | 11334B  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM<br>- DOPRAVA<br>2007,2*2,3*30=138 496,800 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tkm | 138 496,800 |        |        |
| 15     | 113728  |     | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br>vč. odvozu<br>materiál bude odkoupen zhotovitelem frézovaný materiál dle ceníku<br>5018*0,1=501,800 [A] dle TZ plocha bourání vozovek<br>1506*0,1=150,600 [B] dle TZ plocha frézování<br>Celkem: A+B=652,400 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M3  | 652,400     |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 16     | 12110   |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>ornice a podornice<br>vč. odvozu na MDP<br><br>Ornice:<br>13248=13 248,000 [A] dle TZ pro trvalý zábor<br>10073=10 073,000 [B] dle TZ pro dočasný zábor<br>Podornice:<br>2022=2 022,000 [C] dle TZ pro trvalý zábor<br>803=803,000 [D] dle TZ pro dočasný zábor<br>Celkem: A+B+C+D=26 146,000 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 26 146,000 |        |        |
| 17     | 125738  |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>10173,36=10 173,360 [A] přebytek ornice z deponie na určené pole<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | M3 | 10 173,360 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |        |
| 19     | 17120   | a   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>10173,36=10 173,360 [A] přebytek ornice z deponie naurčené pole<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 10 173,360 |        |        |
| 18     | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>26146=26 146,000 [A] na MDP dle pol. 12110<br>2152=2 152,000 [B] na skládku dle pol. 11130<br>Celkem: A+B=28 298,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 28 298,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |     |          |        |        |
| 20     | 18481   |     | OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM<br><br>20*5=100,000 [A] odhad 20 kusů x 5 m2 pro jeden strom<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 100,000  |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 21     | 914133  | R   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br><br>19=19,000 [A] vč. odvozu na skládku a poplatku<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | KUS | 19,000   |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 001 Příprava staveniště  
Rozpočet: SO 001 Příprava staveniště

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

Celkem: \_\_\_\_\_

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

**Rozpočet:** SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 15.06.2021

**Datum vypracování nabídky:**





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>29006,735*2=58 013,470 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 58 013,470 |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br><br>34593=34 593,000 [B] zemina do násypů<br>10155=10 155,000 [C] zemina do AZ<br>1065,88=1 065,880 [D] zemina do DK<br>Celkem: B+C+D=45 813,880 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 45 813,880 |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |        |

|   |             |  |                                                                                                     |    |            |  |  |
|---|-------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--|--|
| 1 | Zemní práce |  |                                                                                                     |    |            |  |  |
| 3 | 123738      |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>dle TZ<br>vč. odvozu na skládku | M3 | 28 246,000 |  |  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ    | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|--------|
|        |         |     | 20688=20 688,000 [A]<br>7558=7 558,000 [B] výkop pro sanace<br>Celkem: A+B=28 246,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |             |        |        |
| 4      | 123739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>28246*10=282 460,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 282 460,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 6      | 12573   | A   | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>34593=34 593,000 [B] zemina do násypů - pol. 171102<br/>10155=10 155,000 [C] zemina do AZ - pol. 17130<br/>1065,88=1 065,880 [D] do DK - pol. 17310<br/>Celkem: B+C+D=45 813,880 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> | M3 | 45 813,880 |        |        |
| 5      | 12573   |     | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>(23770,4+1519)*0,15=3 793,410 [A] omice z MDP - dle pol. 18222 a 18232</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3 793,410  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |        |
| 7      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>pro propustky<br>vč. odvozu na skládku<br><br>12,7*20=254,000 [A] plocha v řezu x délka prop.v km 1,176<br>(8,05*11)+(9,2*7,7)+(5,5*12,4)=227,590 [B] plocha v řezu x délka prop.v km 0,094 (SO122, větev 1)<br>(7,22*9,0)+(6,62*10)+(8,67*9,5)=213,545 [C] plocha v řezu x délka prop.v km 0,095 (SO122, větev 2)<br>4,1*16=65,600 [D] plocha v řezu x délka prop.v km 0,030 476 - výkop až od nové vozovky<br>Celkem: A+B+C+D=760,735 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 760,735  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |        |        |
| 8      | 131739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>760,735*10=7 607,350 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 7 607,350 |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 9      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>94,6=94,600 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 94,600    |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |            |        |        |
| 10     | 132739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>94,6*10=946,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 946,000    |        |        |
| 11     | 171102  |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS</div> <div>dle TZ</div> <div>34593=34 593,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 34 593,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> |    |            |        |        |
| 12     | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>28246=28 246,000 [A] dle pol. 123738</div> <div>760,735=760,735 [B] dle pol. 131738</div> <div>Celkem: A+B=29 006,735 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 29 006,735 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        |        |
| 13     | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>dle TZ<br>10155=10 155,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 10 155,000 |        |        |
| 14     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>Sanace - položka bude využita po odsouhlasení zhotovitele.<br>Předpoklad využití lomového kamene a ŠD pro sanace (viz. pol. 21451 a 21452).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 8 526,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530Hořovice

Objekt:SO 101Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:SO 101Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>V případě použití vhodné zeminy bude využita tato položka.</div> <div>17052*0,5=8 526,000 [A]Materiál pro sanaci podloží v případě nevyužití jen kameniva</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul></div> |    |           |        |        |
| 15     | 17310   |     | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>218*(0,52+0,24)=165,680 [A] u PHS - délka x plocha v řezu</div> <div>1470*2*0,2=588,000 [B] délka x dvě strany x plocha v řezu</div> <div>(0,4-0,2)*(1293+486-218)=312,200 [C] plocha v řezu krajnice se svodidlem - odečet bez svodidla x délka svodidel - odečet u PHS</div> <div>Celkem: A+B+C=1 065,880 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1 065,880 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 16     | 17481   |     | <div>ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>zásyb (obsyb) propustku vrstevnatý po vrstvách tl. 150 mm</div> <div>8,03*20=160,600 [A] plocha v řezu x délka km 1,176</div> <div>5,74*26=149,240 [B] plocha v řezu x délka km 0,094</div> <div>5,8*21=121,800 [C] plocha v řezu x délka km 0,095</div> <div>2,9*16=46,400 [D] plocha v řezu x délka prop.v km 0,030 476</div> <div>chráničky 2,8=2,800 [E]</div> <div>Celkem: A+B+C+D+E=480,840 [F]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> | M3 | 480,840  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 17     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>obsyp propustku z mrazuvzdorného kameniva 0/32<br><br>1,8*20=36,000 [A] plocha v řezu x délka<br>1,53*26=39,780 [B] plocha v řezu x délka km 0,094<br>1,53*21=32,130 [C] plocha v řezu x délka km 0,095<br>1,2*16=19,200 [D] plocha v řezu x délka prop.v km 0,030 476<br>chráničky 83,4=83,400 [E]<br>Celkem: A+B+C+D+E=210,510 [F]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti | M3 | 210,510  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 101  Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:SO 101  Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                         |    |            |        |        |
| 18     | 18120   |     | ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II<br>15105*2=30 210,000 [A]   odhad<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                          | M2 | 30 210,000 |        |        |
| 19     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>(15682+1543)*1,08=18 603,000 [B]   plocha dle situace x koef.sklonu<br>5970*1,12=6 686,400 [C]   plocha dle situace x koef.sklonu<br>Celkem: B+C-1519=23 770,400 [D]   dle pol. 18232<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 | M2 | 23 770,400 |        |        |
| 20     | 18232   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br><br>dle situace OK<br><br>1519=1 519,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                  | M2 | 1 519,000  |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |            |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |            |        |        |
| 21     | 21264   |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 638,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | dle PP<br><br>151=151,000 [A]<br>187+300=487,000 [B]<br>Celkem: A+B=638,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie |    |           |        |        |
| 22     | 21451   |     | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE<br><br>postupné zaválcování lomového kamene do podloží<br><br>17052*0,5=8 526,000 [A]    Materiál pro sanaci podloží x 1/2 kubatury dle TZ pro lomové kamenivo<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 8 526,000 |        |        |
| 24     | 21452   | b   | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>sanace podloží násypu - úprava 2<br>fr. 0/125 min. tl. 0,2 m<br><br>17052*0,5*0,5=4 263,000 [A]    Materiál pro sanaci podloží x 1/2 kubatury dle TZ pro ŠD a 0,5 pro fr. 0/125<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 4 263,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 23     | 21452   | a   | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br><br>sanace podloží násypu - úprava 2<br>fr. 0/63 min. tl. 0,2 m<br><br>17052*0,5*0,5=4 263,000 [A] Materiál pro sanaci podloží x 1/2 kubatury dle TZ pro ŠD a 0,5 pro fr. 0/63<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                               | M3 | 4 263,000  |        |        |
| 25     | 21461   |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE<br><br>filtračně-separační geotextilie - úprava podloží typ 2 - 300g/m2<br><br>(17052/0,8)=21 315,000 [A] kubatura pro sanace podělená tloušťkou sanace<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 21 315,000 |        |        |
| 26     | 289971  |     | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br><br>638*1,6=1 020,800 [A] délka dle pol. 21264 x délka geotextilie v řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy                                                                                                                | M2 | 1 020,800  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                      | - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 27     | 45157   |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>ŠP podsyp tl. 150 mm pod prahy a pod dlažbu<br><br>(1,15*3,5*0,15)*2+(0,3*2,65*0,15)*2=1,446 [A] pod prahy - š. x dl. x tl.<br>(28,251/0,3)*0,15+((5,517+6,621)/0,3)*0,15+(20,63/0,3)*0,15=30,510 [B] pod dlažbou dle pol. 465512<br>(1,15*2,5*4)*0,15+(0,3*0,15)*(1,3+1,5+1,5+2,0+1,9+1,75+1,85)=2,256 [C] pod prahy v km 0,094 a 0,095<br>(1,15*2,5*2)*0,15+(0,3*0,15*2)*(3,7+4,3)=1,583 [D] pod prahy v km 0,030 476<br>Celkem: A+B+C+D=35,795 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 35,795   |        |        |
| 28     | 46451   |                      | POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE<br>přelivný příkop km 0,670<br><br>20*(1,35*2)*0,3=16,200 [A] délka dle PP x šířka dle vzor.řez x tl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 16,200   |        |        |
| 29     | 465512  |                      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>zpevnění svahu v místě SO 221 v km 0,890 - 0,910<br>zpevnění svahu u vtoku a výtoku propustků<br><br>(1,6+2)*0,3*20=21,600 [A] délka v řezu x tl. x délka v situaci<br>(1,1*2,6*2)*0,3+((2,1*4,5)+(2,0*3,5))*0,3=6,651 [B] délka v PP x délka v pohledu x tl. - km 1,176<br>(2,15+2,48)*0,3+(3,2*1,8)*0,3+(2,5*3,2)*0,3=5,517 [C] plocha x tl. - km 0,095<br>(2,8+2,0)*0,3+(4,5*2,7)*0,3+(1,6*3,2)*0,3=6,621 [D] plocha x tl. - km 0,094<br>(2,6+2,7)*0,3+(2,6+3,0)*3,4=20,630 [E] plocha x tl. - km 0,030 476<br>Celkem: A+B+C+D+E=61,019 [F]                                                                                                                                                                                                     | M3 | 61,019   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |          |        |        |
| 30     | 46591   |     | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ<br><br>kamenná přídlažba š.0,25 m ze žulových kostek 12/12 do betonov. lože<br><br>43*0,25=10,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 10,750   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu<br>- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |          |        |        |
| 31     | 46731A  |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br><br>pod propustky<br><br>(0,5*0,8)*3,5*2+(0,3*0,5)*2,65*2=3,595 [A] v km 1,176<br>(0,5*0,8)*2,5*2+(0,3*0,5)*1,3+(0,3*0,5)*1,5*2=2,645 [B] km 0,094<br>(0,5*0,8)*2,5*2+(0,3*0,5)*(2,0*1,9)+(0,3*0,5)*(1,75+1,85)=3,110 [C] km 0,095<br>(0,5*0,8*2,5*2)+(0,3*0,5*2)*(3,7+4,3)=4,400 [D] pod prahy v km 0,030 476<br>Celkem: A+B+C+D=13,750 [E]                                                                                           | M3 | 13,750   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li></ul> |    |           |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
| 32     | 56210   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM<br><br>SC C 8/10<br>tl. 180 mm v kci č.1 a tl. min. 150 mm v kci č.3 (dle vzoráku i 300 mm)<br>vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfalt. vrstev<br><br>15051*1,14*0,18=3 088,465 [A] dle pol. 574154<br>563*1,32*0,3=222,948 [B] dle pol. 581103<br>Celkem: A+B=3 311,413 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3 311,413 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu                                                                                                                                                                                              |    |           |        |        |
| 33     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br><br>podkladní vrstva pod zámkovou dlažbou u PHS a revizní chodník ze ŠD 16/32 za PHS<br>ostrůvky u OK<br><br>218*1,3*0,15=42,510 [A]<br>218*0,9*0,15=29,430 [B]<br>88*0,2=17,600 [C]<br>Celkem: A+B+C=89,540 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M3 | 89,540    |        |        |
| 34     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br><br>MZ tl. 250 mm<br>skladba konstrukce č.1 a 3<br><br>15051*1,47*0,25=5 531,243 [A]<br>563*1,57*0,25=220,978 [B] dle pol. 581103<br>Celkem: A+B=5 752,221 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                              | M3 | 5 752,221 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 35     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>ŠDB 0/32<br><br>1440*2*0,75=2 160,000 [A] krajnice bez svodidla<br>(1294+486)*0,75=1 335,000 [B] se svodidlem - délky svodidel dle pol. 9113A1 a 9113B1<br>Celkem: A+B=3 495,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                          | M2 | 3 495,000  |        |        |
| 36     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 1,0 kg/m2<br>skladba č.1<br><br>15051*1,14=17 158,140 [A] na vrstvě SC dle pol. 56210<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                | M2 | 17 158,140 |        |        |
| 37     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br>na vrstvě ACL 22 S a ACP 22 S<br>skladba č.1<br><br>15051*1,02=15 352,020 [A]<br>15051*1,05=15 803,550 [B]<br>Celkem: A+B=31 155,570 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 31 155,570 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 38     | 574C78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>skladba č.1<br><br>15051*1,02=15 352,020 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                             | M2 | 15 352,020 |        |        |
| 39     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>dvě vrstvy, celková tl. 120 mm!<br>skladba č.1<br><br>2*15051*1,05=31 607,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 31 607,100 |        |        |
| 40     | 574I54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>skladba č.1<br><br>15051=15 051,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 15 051,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                   |    |          |        |        |
| 41     | 581103  |     | CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II                                                                                                                      | M3 | 112,600  |        |        |
|        |         |     | skladba č.3                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | CB II tl 200                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | (521+42)*0,2=112,600 [A] prstence OK + srp                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 42     | 58211   |     | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                      | M2 | 88,000   |        |        |
|        |         |     | ostrůvky u OK                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | 88=88,000 [A]                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň |    |          |        |        |
|        |         |     | spar                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                     |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 101  Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:SO 101  Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |            | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
| 43     | 582611  |            | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>218*1,3=283,400 [A]    délka dle délky PHS x šířka dle vzor.řez<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 283,400   |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 8      |         | Potrubí    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 44     | 87627   |            | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br>volné 2*1390=2 780,000 [A]<br>obetonované 2*70=140,000 [B]<br>Celkem: A+B=2 920,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 2 920,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách |     |          |        |        |
| 45     | 895822  |     | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80<br>RŠ<br>9=9,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru<br>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 9,000    |        |        |
| 46     | 89712   |     | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>dle TZ<br>11=11,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 11,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |                            | zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 47     | 89952A  |                            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25<br>chráničky 8,4=8,400 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 8,400     |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
| 48     | 9113A1  |                            | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 1 294,000 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 248+40+70=358,000 [A]<br>34+256+111+162+110+70+71+122=936,000 [B]<br>Celkem: A+B=1 294,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie                                                                                                   |     |          |        |        |
| 49     | 9113B1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br>28+50+38=116,000 [A] vlevo<br>28+48+40=116,000 [B] vpravo<br>254=254,000 [C] vpravo před PHS<br>Celkem: A+B+C=486,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M   | 486,000  |        |        |
| 50     | 91228   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>1440/50=28,800 [A]<br>A*2=57,600 [B]<br>58-36=22,000 [C] odečet nástavců na svodidlech dle pol. 91235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 22,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
| 51     | 91235   |     | SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU<br><br>(1293+486)/50=35,580 [A]<br>36=36,000 [B]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie    | KUS | 36,000   |        |        |
| 52     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>do betonového lože<br><br>43=43,000 [A] dle Sit. na ZÚ<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.              | M   | 43,000   |        |        |
| 53     | 917426  |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM 250/300<br><br>4*60=240,000 [A] mezi prstencem a zelenou plochou středového ostrova<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. | M   | 240,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 54     | 917427  |     | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 300MM<br>300/200 zkosený<br>4*73=292,000 [A] mezi prstencem a jízdním pásek OK<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                       | M  | 292,000  |        |        |
| 55     | 9183E5  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 800MM Z VLNITÉHO PLECHU<br>propust z ocelové trouby kruhového profilu z vlnitého plechu<br>16=16,000 [A] v km 0,030476<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                 | M  | 16,000   |        |        |
| 56     | 9183G5  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Z VLNITÉHO PLECHU<br>propust z ocelové trouby kruhového profilu z vlnitého plechu<br>28=28,000 [A] km 0,094<br>24=24,000 [B] km 0,095<br>Celkem: A+B=52,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování. | M  | 52,000   |        |        |
| 57     | 9183I5  |     | PROPUSTY Z TRUB DN 1600MM Z VLNITÉHO PLECHU<br>propust z ocelové trouby tlamového profilu z vlnitého plechu<br>20=20,000 [A] v km 1,176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 20,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru<br>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)<br>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 58     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>dle PP<br><br>182=182,000 [A]<br>209+21+75=305,000 [B]<br>Celkem: A+B=487,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                          | M  | 487,000  |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu |    |          |        |        |
| 59     | 93530   |     | ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ<br>odvodnění podél PHS vpravo<br><br>180*0,11=19,800 [A] délka dle sit. x plocha v řezu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                      | M3 | 19,800   |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru<br>- provedení spar (smršť'ovacích, vkládaných, řezaných)<br>- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 101 Východní obchvat - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

Celkem: \_\_\_\_\_

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

**Rozpočet:** SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 02.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>1662*2=3 324,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 3 324,000 |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br><br>840+495+97,9=1 432,900 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 1 432,900 |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 3      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>vč. odvozu na skládku<br><br>1150=1 150,000 [A] výkop dle TZ<br>437=437,000 [B] výkop pro sanace dle TZ<br>Celkem: A+B=1 587,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 1 587,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> |    |            |        |        |
| 4      | 123739  |                        | <p>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</p> <p>1587*10=15 870,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 15 870,000 |        |        |
| 5      | 12573   |                        | <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ornice z MDP</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 166,050    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | (493+614)*0,15=166,050 [A] dle pol. 18232 a 18222                                                                                                             |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |           |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |           |        |        |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |     | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |           |        |        |
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |     | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |           |        |        |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |           |        |        |
|        |         |     | položka nezahrnuje:                                                                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 6      | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          | M3 | 1 432,900 |        |        |
|        |         |     | 840=840,000 [B] zemina do násypů                                                                                                                              |    |           |        |        |
|        |         |     | 495=495,000 [C] zemina do AZ                                                                                                                                  |    |           |        |        |
|        |         |     | 97,9=97,900 [D] pro DK                                                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | Celkem: B+C+D=1 432,900 [E]                                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |          |        |        |
| 7      | 126738  |     | <div>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>5*0,5*30=75,000 [A] dhad dle vzor. řezu a př. řezů</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 75,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 8      | 126739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br><br>75*10=750,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 750,000  |        |        |
| 9      | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>dle TZ<br><br>840=840,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu | M3 | 840,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
| 10     | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>1150+437=1 587,000 [A] dle pol. 123738</div> <div>75=75,000 [B] dle pol. 126738</div> <div>Celkem: A+B=1 662,000 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 1 662,000 |        |        |
| 11     | 17130   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>dle TZ</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 495,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 495=495,000 [A]                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 12     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                      | M3 | 773,000  |        |        |
|        |         |     | sanace podloží násypu                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | 773=773,000 [A] dle TZ                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 13     | 17310   |     | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>(120+96+20)*0,2=47,200 [B]    délka x plocha v řezu</div> <div>0,3*169=50,700 [C]    plocha v řezu krajnice se svodidlem x délka svodidel</div> <div>Celkem: B+C=97,900 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> | M3 | 97,900   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 121  Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:SO 121  Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |             | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                         |    |          |        |        |
| 14     | 18110   |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>495/0,5=990,000 [A] dle pol. 17130<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                         | M2 | 990,000  |        |        |
| 15     | 18222   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>dle situace<br>614=614,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5          | M2 | 614,000  |        |        |
| 16     | 18232   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>dle situace<br>493=493,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M2 | 493,000  |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 17     | 21264   |             | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 60,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | dle vzor.řez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |                        | 2*30=60,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka platí pro kompletní konstrukce travivodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp travivodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože travivodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení travivodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp travivodu předepsaným materiálem<br>- ukončení travivodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie |    |          |        |        |
| 18     | 289971  |                        | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 96,000   |        |        |
|        |         |                        | 60*1,6=96,000 [A] délka dle pol. 21264 x délka geotextilie v řezu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 19     | 56210   |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 336,006  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | SC C 8/10<br>tl. 180 mm v kci č.1<br>vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfalt. vrstev<br>1697*1,1*0,18=336,006 [A] dle pol. 574I54<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu |    |          |        |        |
| 20     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br>MZ tl. 250 mm<br>1697*1,2*0,25=509,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 509,100  |        |        |
| 21     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>(120+96+20)*0,75=177,000 [B] délka x šířka v řezu<br>1,5*169=253,500 [C] šířka v řezu krajnice se svodidlem x délka svodidel<br>Celkem: B+C=430,500 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                           | M2 | 430,500  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 22     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 1,0 kg/m2<br>1697*1,14=1 934,580 [A] na vrstvě SC dle pol. 56210<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                               | M2 | 1 934,580 |        |        |
| 23     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br>na vrstvě ACL 22 S a ACP 22 S<br>1697*1,01=1 713,970 [A]<br>1697*1,03=1 747,910 [B]<br>Celkem: A+B=3 461,880 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                   | M2 | 3 461,880 |        |        |
| 24     | 574C78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM<br>1697*1,01=1 713,970 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 1 713,970 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |                            | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |        |
| 25     | 574E58  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>dvě vrstvy, celková tl. 120 mm!<br><br>(1697*2)*1,03=3 495,820 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 3 495,820 |        |        |
| 26     | 574I54  |                            | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM<br><br>1212+485=1 697,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                     | M2 | 1 697,000 |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 27     | 9113A1  |                            | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 169,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | (96+50)+23=169,000 [A] na větvi 1 a 2 dle PP<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |     |          |        |        |
| 28     | 91228   |     | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>100/10=10,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 10,000   |        |        |
| 29     | 91235   |     | SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU<br>169/10=16,900 [A]<br>17=17,000 [B]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 17,000   |        |        |
| 30     | 917224  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>2*50=100,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 100,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 121 Přeložka silnice II/117 Žebrák - Komárov v km 0,000 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                            |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS  
Střed.kraje

**Rozpočet:** SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS  
Střed.kraje

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 20.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>809*2=1 618,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 1 618,000 |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br><br>2738+546+62=3 346,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 3 346,000 |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 3      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>vč. odvozu na skládku<br><br>427=427,000 [A] výkop dle TZ<br>382=382,000 [B] výkop pro sanace dle TZ<br>Celkem: A+B=809,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 809,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |        |        |
| 4      | 123739  |                        | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br><br>809*10=8 090,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 8 090,000 |        |        |
| 5      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>ornice z MDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 193,428   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 1289,52*0,15=193,428 [A] dle pol. 18222                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |           |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |           |        |        |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |     | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |           |        |        |
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |     | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |           |        |        |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |           |        |        |
|        |         |     | položka nezahrnuje:                                                                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 6      | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          | M3 | 3 346,000 |        |        |
|        |         |     | 2738=2 738,000 [B] zemina do násypů                                                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | 546=546,000 [C] zemina do AZ                                                                                                                                  |    |           |        |        |
|        |         |     | 62=62,000 [D] pro DK                                                                                                                                          |    |           |        |        |
|        |         |     | Celkem: B+C+D=3 346,000 [E]                                                                                                                                   |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |           |        |        |
| 7      | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>dle TZ<br>2738=2 738,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 2 738,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 8      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>dle pol. 123738</div> <div>809=809,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svaňování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 809,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 9      | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>dle TZ<br><br>546=546,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 546,000  |        |        |
| 10     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br><br>(2*90+2*65)*0,2=62,000 [B] délka větví x plocha v řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 62,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
 Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
 Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |           |        |        |
| 11     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>546/0,5=1 092,000 [A] dle pol. 17130<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2 | 1 092,000 |        |        |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>dle situace<br>(1101+93)*1,08=1 289,520 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 1 289,520 |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |
| 13     | 21451   |     | SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 1 037,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |            | postupné zaválcování lomového kamene do podloží                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |            | 1037=1 037,000 [A] Materiál pro sanaci podloží                                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |           |        |        |
| 14     | 21461   |            | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 2 074,000 |        |        |
|        |         |            | filtračně-separační geotextilie - úprava podloží                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |            | (1037/0,5)=2 074,000 [A] kubatura pro sanace podělená tloušťkou sanace                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |            | - dodávku předepsané geotextilie                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |            | - úpravu, očištění a ochranu podkladu                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
|        |         |            | - přichycení k podkladu, případně zatížení                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
|        |         |            | - úpravy spojů a zajištění okrajů                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |            | - úpravy pro odvodnění                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | - nutné přesahy                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
|        |         |            | - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
| 2      |         | Základy    |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
| 15     | 56330   |            | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 279,840   |        |        |
|        |         |            | 1272*1,1*0,2=279,840 [A]                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                                                                                                                                                                                |    |           |        |        |
|        |         |            | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |            | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                      |    |           |        |        |
|        |         |            | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 16     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br>1272*1,3*0,2=330,720 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                | M3 | 330,720   |        |        |
| 17     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>(2*90+2*65)*0,75=232,500 [B] délka x šířka v řezu<br>0,75*112=84,000 [C] zvětšená šířka v řezu krajnice se svodidlem x délka svodidel<br>Celkem: B+C=316,500 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách | M2 | 316,500   |        |        |
| 18     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 1,0 kg/m2<br>skladba č.2<br>1272*1,1=1 399,200 [A] na vrstvě ŠD<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                         | M2 | 1 399,200 |        |        |
| 19     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br>na vrstvě ACL 16+ a ACP 22+<br>skladba č.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 2 607,600 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 1272*1,03=1 310,160 [A] na vrstvě ACP 22+<br>1272*1,02=1 297,440 [C] na vrstvě ACL 16+<br>Celkem: A+C=2 607,600 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |        |        |
| 20     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>1272=1 272,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    | M2 | 1 272,000 |        |        |
| 21     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>1272*1,02=1 297,440 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 297,440 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 22     | 574E88  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>90MM<br><br>1272*1,03=1 310,160 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                             | M2  | 1 310,160 |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |
| 23     | 9113A1  |                            | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 -<br>DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>2*34+2*22=112,000 [A] dle situace<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M   | 112,000   |        |        |
| 24     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br><br>(90+65)/10=15,500 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 15,500    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 122 Přeložka silnice II/11710 Praskolesy - Hořovice v km 0,228 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 25     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>24=24,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M  | 24,000   |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice**Rozpočet:** SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 20.07.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>8195*2=16 390,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 16 390,000 |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 12573<br><br>32+1164+70=1 266,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1 266,000  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |        |        |
| 3      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>vč. odvozu na skládku<br><br>8195=8 195,000 [A] dle TZ<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 8 195,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |            |        |        |
| 4      | 123739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>8195*10=81 950,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 81 950,000 |        |        |
| 5      | 12573   |     | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>ornice z MDP</div> <div>2623,32*0,15=393,498 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 393,498    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |           |        |        |
| 6      | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 1 266,000 |        |        |
|        |         |     | 32=32,000 [B] zemina do násypů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
|        |         |     | 1164=1 164,000 [C] zemina do AZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |        |        |
|        |         |     | 70=70,000 [D] pro DK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
|        |         |     | Celkem: B+C+D=1 266,000 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |          |        |        |
| 7      | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br><br>dle TZ<br><br>32=32,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 32,000   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |        |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>dle pol. 123738<br>8195=8 195,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 8 195,000 |        |        |
| 9      | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 1 164,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 123  Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:SO 123  Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | dle TZ                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | 1164=1 164,000 [A]                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 10     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                  | M3 | 70,000   |        |        |
|        |         |     | (2*130+2*45)*0,2=70,000 [B]    délka větví x plocha v řezu                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |           |        |        |
| 11     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>1164/0,5=2 328,000 [A] dle pol. 17130<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 2 328,000 |        |        |
| 12     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>dle situace<br>(755+1674)*1,08=2 623,320 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 2 623,320 |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 2      |         |     | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
| 13     | 21264   |     | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM<br>dle PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 106,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                      | 106=106,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie |    |          |        |        |
| 14     | 289971  |                      | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>106*1,6=169,600 [A] délka dle pol. 21264 x délka geotextilie v řezu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 169,600  |        |        |
| 2      |         | Základy              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 15     | 46591   |                      | DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ<br>kamenná přídlažba š.0,75 m ze žulových kostek 12/12 do betonov. lože                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 17,250   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 23*0,75=17,250 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- úpravu podkladu<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu<br>- dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 16     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>1304*1,1*0,2=286,880 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 286,880  |        |        |
| 17     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br>1304*1,3*0,2=339,040 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                            | M3 | 339,040  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 18     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>(2*130+2*45)*0,75=262,500 [B] délka x šířka v řezu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                                                     | M2 | 262,500   |        |        |
| 19     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 1,0 kg/m2<br>skladba č.2<br>1304*1,1=1 434,400 [A] na vrstvě ŠD<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                               | M2 | 1 434,400 |        |        |
| 20     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br>na vrstvě ACL 16+ a ACP 22+<br>skladba č.2<br>1304*1,03=1 343,120 [A] na vrstvě ACP 22+<br>1304*1,02=1 330,080 [C] na vrstvě ACL 16+<br>Celkem: A+C=2 673,200 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 2 673,200 |        |        |
| 21     | 574A34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 1 304,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 1304=1 304,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                |    |           |        |        |
| 22     | 574C56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>1304*1,02=1 330,080 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 1 330,080 |        |        |
| 23     | 574E46  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM<br>1304*1,03=1 343,120 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                      | M2 | 1 343,120 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 123 Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 24     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>(130+45)/10=17,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie                                                                                                                                             | KUS | 17,500   |        |        |
| 25     | 917224  |                            | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>do betonového lože<br>23=23,000 [A] dle Sit. na KÚ<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                    | M   | 23,000   |        |        |
| 26     | 935212  |                            | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>96+86=182,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování | M   | 182,000  |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                   |                                                                                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>1-0029-530</b> | <b>Hořovice</b>                                                                                   |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 123</b>     | <b>Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 123</b>     | <b>Přeložka místní komunikace Kotopeky - Hořovice v km 0,814 - správce objektu město Hořovice</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - měří se v metrech běžných délky osy žlabu |    |          |        |        |
| 9      |         |     | <b>Ostatní konstrukce a práce</b>           |    |          |        |        |

**Celkem:**



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS  
Střed.kraje

**Rozpočet:** SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS  
Střed.kraje

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 02.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>482*2=964,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 964,000  |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br><br>493+350+70=913,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 913,000  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 3      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>výkop dle bilance zemin z DÚR<br><br>482=482,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 482,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 4      | 123739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>482*10=4 820,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 4 820,000 |        |        |
| 6      | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 913,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 493=493,000 [B] zemina do násypů<br>350=350,000 [C] zemina do AZ<br>70=70,000 [D] pro DK<br>Celkem: B+C+D=913,000 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |        |
| 5      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice z MDP<br>1446,12*0,15=216,918 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 216,918  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |        |
| 7      | 12931   |                        | <p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M</p> <p>2*2*30=120,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 120,000  |        |        |
| 8      | 171102  |                        | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS</p> <p>dle DÚR</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 493,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 493=493,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 9      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>dle pol. 123738<br>482=482,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 482,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 10     | 17130   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>dle odhadu z DÚR</div> <div>350=350,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 350,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 11     | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>175*0,2*2=70,000 [B]   délka x plocha v řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 70,000    |        |        |
| 12     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>350/0,5=700,000 [A]   dle pol. 17130<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 700,000   |        |        |
| 13     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>dle situace<br><br>(891+448)*1,08=1 446,120 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 1 446,120 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

Rozpočet:

SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |             | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 14     | 56210   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM<br><br>SC C 8/10<br>tl. 180 mm v kci č.1<br>vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin do asfalt. vrstev<br>1173*1,12*0,18=236,477 [A] dle pol. 574154<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu | M3 | 236,477  |        |        |
| 15     | 56350   |             | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br><br>MZ tl. 250 mm<br><br>1173*1,3*0,25=381,225 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 381,225  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rozpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 16     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br><br>0,75*175*2=262,500 [C] šířka v řezu krajnice x délka<br>0,75*20=15,000 [D] zvětšená šířka krajnice u svodidla x délka svodidla<br>Celkem: C+D=277,500 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                 | M2 | 277,500   |        |        |
| 17     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br><br>PI-C 1,0 kg/m2<br><br>1173*1,12=1 313,760 [A] na vrstvě SC dle pol. 56210<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                             | M2 | 1 313,760 |        |        |
| 18     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br><br>PS-C 0,35 kg/m2<br>na vrstvě ACL 22 S a ACP 22 S<br><br>1173*1,02=1 196,460 [A]<br>1173*1,07=1 255,110 [B]<br>Celkem: A+B=2 451,570 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 2 451,570 |        |        |
| 19     | 574C78  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 80MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 1 196,460 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje  
Rožpočet: SO 124 Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 1173*1,02=1 196,460 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                         |    |           |        |        |
| 20     | 574E58  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL.<br>60MM<br>dvě vrstvy, celková tl. 120 mm!<br>(1173*2)*1,07=2 510,220 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 2 510,220 |        |        |
| 21     | 574I54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>653+520=1 173,000 [A] větev 1 + větev 2<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                              | M2 | 1 173,000 |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                   |                                                                                                   |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>1-0029-530</b> | <b>Hořovice</b>                                                                                   |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 124</b>     | <b>Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 124</b>     | <b>Přeložka silnice II/114 Lochovice - Hořovice v km 1,453 - správce objektu KSÚS Střed.kraje</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 22     | 91228   |                            | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU<br>350/10=35,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie | KUS | 35,000   |        |        |
| 23     | 91235   |                            | SMĚR SLOUPKY KOVOVÉ - NÁST NA SVOD VČET ODRAZ PÁSKU<br>2=2,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie       | KUS | 2,000    |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |

**Celkem:**

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

**Rozpočet:** SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 21.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>357,97*2=715,940 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 715,940   |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br>2681,7=2 681,700 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 2 681,700 |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
| 3      | 123738                       |     | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>vč. odvozu na skládku<br>357,97=357,970 [A] - výkop pro sanace dle příčných řezů<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 357,970   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 4      | 123739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>357,97*10=3 579,700 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3 579,700 |        |        |
| 6      | 12573   | A   | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>2235,2=2 235,200 [B] zemina do násypů</div> <div>446,5=446,500 [C] zemina do AZ</div> <div>Celkem: B+C=2 681,700 [D]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 2 681,700 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |        |
| 5      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice z MDP<br>1188*0,15=178,200 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 178,200  |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |           |        |        |
| 7      | 171102  |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS<br>dle TZ<br>2235,2=2 235,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2 235,200 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 8      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>dle pol. 123738<br>357,97=357,970 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 357,970  |        |        |
| 9      | 17130   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM<br>dle TZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 446,500  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 446,5=446,500 [A]                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 10     | 17180   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                      | M3 | 733,750  |        |        |
|        |         |     | sanace podloží násypu                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | 733,75=733,750 [A] dle situace a příčných řezů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 11     | 17310   |     | <div>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>0,07*(54+34,5+141+141)=25,935 [B] délka x plocha v řezu</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</div> | M3 | 25,935   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
| 12     | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>1024=1 024,000 [A] dle pol. 17131<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                             | M2 | 1 024,000 |        |        |
| 13     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>dle situace<br>(1100)*1,08=1 188,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                   | M2 | 1 188,000 |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 14     | 46452   |     | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>Zpevnění příkopu štěrkovým pohoze<br>70*0,2*1,08=15,120 [A] plocha v situaci x tl.vrstvy x koef.sklonu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 15,120    |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |        |
| 15     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 103,723   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | MZ tl. 150mm<br>617,4*1,12*0,15=103,723 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 16     | 56362   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>tl. 60mm<br>617,4*1,01=623,574 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M2 | 623,574  |        |        |
| 17     | 56933   |     | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM<br>(54+34,5+141+141)*0,5=185,250 [A] délka x šířka<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                                                                           | M2 | 185,250  |        |        |
| 18     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 0,6 kg/m2<br>617,4*1,01=623,574 [A] dle pol. 564611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 623,574  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 19     | 574A31  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 617,400  |        |        |
|        |         |                            | tl. 40mm<br>Plocha celé vozovky - vozovka na lávce<br>(693 - 75,6) =617,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |                            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |        |
| 20     | 57621   |                            | POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 623,574  |        |        |
|        |         |                            | frakce 2/4, 1,5kg/m2<br>623,574=623,574 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |                            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |                            | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- posyp předepsaným množstvím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 21     | 9111B1  |                            | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 240,000  |        |        |
|        |         |                            | Oboustranné silniční zábradlí v.1,10 m, kotveno do betonové patky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 125 Přeložka cesty pro pěší a cyklisty v km 0,906 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 30+2*105=240,000 [A] dle PP                                                                                                                                                                         |     |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy                                                                                                                                                |     |          |        |        |
|        |         |     | - osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | - případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi                                                                                                                                         |     |          |        |        |
| 22     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU                                                                                                                                              | M   | 15,800   |        |        |
|        |         |     | TL 100MM                                                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | 15,8=15,800 [A]                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce                                                                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | - ukončení, patky, spárování                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
|        |         |     | - měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                         |     |          |        |        |
| 23     | 93639   |     | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)                                                                                                                                                          | KUS | 2,000    |        |        |
|        |         |     | 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                         |     |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |     |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

**Rozpočet:** SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 21.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | 17310   |     | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM<br>za obrubníkem pod dlažbou<br><br>0,24*0,11*52=1,373 [A] plocha v řezu x délka dle obrub<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 1,373    |        |        |
| 2      | 18130   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ<br>úprava terénu<br><br>246+181+67=494,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 494,000  |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 5      | Komunikace |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 3      | 56330      |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>konstrukce č.5<br>ŠDB<br>144*0,15=21,600 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 21,600   |        |        |
| 4      | 582611     |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE<br>Z KAM<br>konstrukce č.5<br>62+82=144,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň<br>spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 144,000  |        |        |
| 5      | 58261A     |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO<br>LOŽE Z KAM<br>u přechodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 6,600    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 3,0+3,6=6,600 [A] plocha dle situace                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak          |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                          |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 6      | 917224  | a   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                  | M  | 41,000   |        |        |
|        |         |     | (1000x250x150/120) do betonového lože osazený s nášlapem 0,15 m. Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi komunikací a chodníků.                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | 30+6+5=41,000 [A]                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 7      | 917224  | b   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM                                                                                                                  | M  | 11,000   |        |        |
|        |         |     | (1000x250x150/120) do betonového lože osazený s nášlapem 0,15 m. Tento obrubník bude osazen na rozhraní mezi komunikací a chodníků.                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | 5+6=11,000 [A]                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                         |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 131 Úprava chodníku podél silnice II/117 - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka                    | Typ                    | Název                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            | Technická specifikace: | Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |                        |                                                                                                                                                      |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

**Rozpočet:** SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 21.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>dle pol. 17120<br>1050*2=2 100,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 2 100,000 |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        |        |

|   |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |  |  |
|---|-------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--|--|
| 1 | Zemní práce |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |  |  |
| 2 | 122738      |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>1050=1 050,000 [A] dle TZ<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů | M3 | 1 050,000 |  |  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování</div> <div>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |            |        |        |
| 3      | 122739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>1050*10=10 500,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 10 500,000 |        |        |
| 4      | 12573   |     | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>ornice z MDP</div> <div>379,08=379,080 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- příplatek za lepivost</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 379,080    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div>                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
| 5      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>dle pol. 12273</div> <div>1050=1 050,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div><div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné</div></div> | M3 | 1 050,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 6      | 17131   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE<br>ZLEPŠENÍM ZEMINY<br>doporučujeme sanovat aktivní zónu zářezu - dle TZ<br><br>252=252,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 252,000  |        |        |
| 7      | 18110   |     | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>252/0,5=504,000 [A] dle pol. 17131<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 504,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 18222   |             | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br>(57+294)*1,08=379,080 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 379,080  |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 9      | 21264   |             | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM<br>dle situace<br>56+48+47=151,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie | M  | 151,000  |        |        |
| 10     | 289971  |             | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE<br>151*1,6=241,600 [A] délka dle pol. 21264 x délka geotextilie v řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2 | 241,600  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |         | - dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |

|    |        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
|----|--------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 4  |        | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |  |  |
| 11 | 45131A |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>podklad pod dlažbu u rigolu v km 0,05928<br><br>9*0,1=0,900 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | M3 | 0,900 |  |  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 12     | 465512  | XX  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>dlážděný rigol v km 0,05928<br><br>9*0,2=1,800 [A] plocha dle situace x tl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 | M3 | 1,800    |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 13     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ŠDB tl. 250 mm<br><br>13*1,15*0,25=3,738 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 3,738    |        |        |
| 14     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 493,350  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | MZ tl. 200 mm                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | 429*1,15=493,350 [A] plocha dle 574A41                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |    |          |        |        |
| 15     | 56361   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM                                                | M2 | 433,290  |        |        |
|        |         |     | 429*1,01=433,290 [A] dle pol. 574A41                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |    |          |        |        |
| 16     | 56362   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM                                               | M2 | 13,130   |        |        |
|        |         |     | R-mat tl. 60 mm - přejezd                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | 13*1,01=13,130 [A] plocha dle pol. 574A55                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                        |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 17     | 572123  |     | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>PI-C 1,0 kg/m2<br><br>429*1,15=493,350 [A] na vrstvě MZ - cyklostezka<br>13*1,15=14,950 [B] na vrstvě ŠD - přejezd<br>Celkem: A+B=508,300 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení      | M2 | 508,300  |        |        |
| 18     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>PS-C 0,35 kg/m2<br><br>429*1,01=433,290 [A] na vrstvě R-mat - cyklostezka<br>13*1,01=13,130 [B] na vrstvě R-mat - přejezd<br>Celkem: A+B=446,420 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 446,420  |        |        |
| 19     | 574A41  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM<br>konstrukce č.8<br><br>429=429,000 [A] dle Sit.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                               | M2 | 429,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

Rozpočet:

SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 20     | 574A55  |                            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16 TL. 60MM<br>skladba konstrukce č.9 - přejezd<br>13=13,000 [A] dle situace<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 13,000   |        |        |
| 21     | 58910   |                            | VÝPLŇ SPAR ASFALTEM<br>dle pol. 919111<br>5,0=5,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 5,000    |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 22     | 9111A1  | R                          | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>Dvoumadlové zábradlí z kompozitu výšky 1,3 m vlevo km 0,060 - km 0,880<br>kompletní, vč. zákl. patek a PKO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 28,000   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice  
Rozpočet: SO 132 Přeložka cyklostezky Hořovice - Kotopeky - správce objektu město Hořovice

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | 28=28,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 23     | 919111                     |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br>napojení na ZÚ a KÚ<br>2*2,5=5,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 5,000    |        |        |
| 24     | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>56+48=104,000 [A] dle PP<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M  | 104,000  |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 141 Sjezdy na pozemky

**Rozpočet:** SO 141 Sjezdy na pozemky

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 21.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>84*2=168,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 168,000  |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>dle pol. 125738<br><br>88=88,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 88,000   |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 3      | 12573                        | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>88=88,000 [A] dle pol. 17511<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 88,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |          |        |        |
| 4      | 132738  |     | <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>pro propustky</div> <div>vč. odvozu</div> <div>2,1*(13,5+14,5+12)=84,000 [A] plocha v řezu x délka v sit.</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div>                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 84,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>                                                                               |    |          |        |        |
| 5      | 132739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>84*10=840,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 840,000  |        |        |
| 6      | 17110   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>násypy pod sjezdy (dosypávky) z místního materiálu</div> <div>0,75*851=638,250 [A] prům. výška v řezu x plocha</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div></div></div> | M3 | 638,250  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 7      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>dle pol. 132738<br>84=84,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 84,000   |        |        |
| 8      | 17511   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>obsyp nenamrzavou zeminou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 88,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 141

Sjezdy na pozemky

Rozpočet:

SO 141

Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |             | 2,2*(13,5+14,5+12)=88,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 9      | 18110   |             | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br><br>851*1,1=936,100 [A] dle pol. 56330<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 936,100  |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 10     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>BETONOVÉ LOŽE C 25/30 - XF3 TL. 250 mm S KARI SÍTÍ<br>40*1,5*0,25=15,000 [A] délka propustků x šířka lože x tl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 15,000   |        |        |
| 11     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>podklad pod dlažbu u rigolu v km 0,05928<br>9*0,1=0,900 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 0,900    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |
| 12     | 451366  |     | <div>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ<br/>kari sítě do beton. lože pod propustky<br/>1,5*40*4,5*0,001=0,270 [B] šířka x délka x hmotnost 1 m2 x převod ma tuny<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu<br/>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 0,270    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 141 Sjezdy na pozemky  
Rozpočet: SO 141 Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - povrchovou antikorozní úpravu výztuže<br>- separaci výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 13     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>ŠP podsyp tl. 150 mm pod prahy<br>(1,5*0,5*0,15)*2*3=0,675 [A] délka x šířka x tl. podsypu x počet prahů<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 0,675    |        |        |
| 14     | 467315  |     | STUPŇĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>pod propustky<br>(0,5*0,8*1,5)*6=3,600 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, | M3 | 3,600    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 141

Sjezdy na pozemky

Rozpočet:

SO 141

Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 15     | 56330   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI<br>ŠDB tl. 150 mm<br><br>851*1,1*0,15=140,415 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry     | M3 | 140,415  |        |        |
| 16     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br>MZ tl. 150 mm<br><br>851*1,3*0,15=165,945 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry | M3 | 165,945  |        |        |
| 17     | 56361   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM<br>konstrukce č.6<br><br>851*1,01=859,510 [A] dle pol. 574A44<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                             | M2 | 859,510  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 141

Sjezdy na pozemky

Rozpočet:

SO 141

Sjezdy na pozemky

| Poř.č. | Položka | Typ        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |            | Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 18     | 574A44  |            | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM<br>konstrukce č.6<br><br>36+120+95+122+63+80+74+50+63+74+74=851,000 [B] dle Sit.<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                         | M2 | 851,000  |        |        |
| 5      |         | Komunikace |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 19     | 899524  |            | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br><br>40*0,45=18,000 [A] délka dle pol. 918358 x plocha v řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, | M3 | 18,000   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                   |                          |
|------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>1-0029-530</b> | <b>Hořovice</b>          |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 141</b>     | <b>Sjezdy na pozemky</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 141</b>     | <b>Sjezdy na pozemky</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 20     | 918358  |                            | <div>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM</div> <div>BETONOVÉ ROURY DN 600 (DÉLKA 1 ks = 2,5 m) C 30/37 - XF4</div> <div>13,5+14,5+12=40,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</div> <div>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)</div> <div>Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 40,000   |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 180 Přechodné dopravní značení**Rozpočet:** SO 180 Přechodné dopravní značení**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 22.07.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ    | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|--------|
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |        |        |
| 2      | 914132  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>dle B.1. - 180.2, 180.3, 180.4, 180.5., 180.6, 180.7, 180.8, 180.9<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>2+2+1+1=6,000 [A] 1.etapa - B1, IP10a, C2c, C2b<br>2+2+2+1+1+1+2+2=13,000 [B] 1.etapa 2.A - B30, E13, C2c, P6, C4a, C4b, A10, A15<br>2+2+3+1+1+3+1+1+1+2+2+1+1+1+3+3=28,000 [C] 1.etapa 2.B a 2.C - P4, C1, C4a, C4b, IS1d, IS3c, IS3d, IJ2, E7b, A10, A15, B21a, IZ4b, P2, IP 10a, B1<br>6=6,000 [D] 1.etapa 2.C - OT<br>1+3+3+3+3+1+1+1+1+1+1=19,000 [E] 1.etapa 3 - P2, P4, C4a, C1, IS3c, IS1d, IS3d., IJ2, E7b, IZ4a, IZ4b<br>1+3+3+3+1+1+3+1+1+1+1+1=20,000 [F] 1.etapa 4 - P2, P4, C4a, C1, C2c, C2b, IS3c, IS3d., IJ2, E7b, IZ4a, IZ4b<br>16+3=19,000 [G] 1.etapa 4 - OT<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=111,000 [H]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS   | 111,000    |        |        |
| 3      | 914133  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 -<br>DEMONTÁŽ<br><br>dle pol. 914132<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>6=6,000 [A] 1.etapa 1<br>13+28+6=47,000 [B] 1.etapa 2<br>19=19,000 [C] 1.etapa 3<br>20+19=39,000 [D] 1.etapa 4<br>Celkem: A+B+C+D=111,000 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS   | 111,000    |        |        |
| 4      | 914139  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KSDEN | 10 560,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | dle TZ předpoklad stavby jedna sezona (03 - 10) = 8 měsíců<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 3 - 2 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br>6*8*30=1 440,000 [A]    Etapa 1<br>(13+28+6)*4*30=5 640,000 [B]    Etapa 2<br>19*2*30=1 140,000 [C]    etapa 3<br>(20+19)*2*30=2 340,000 [D]    etapa 4<br>Celkem: A+B+C+D=10 560,000 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                   |     |          |        |        |
| 6      | 914432  | R   | DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>dle B.1. - 180.4, 180.5, 180.7, 180.8<br>Nestandardní rozměr značek IS9b - zmenšené oproti standardu, umístěné na dvou sloupcích 40x40 mm (tzv. jáckl) s minimálně čtyřmi podstavci na každém sloupku (dle pol. 914922).<br><br>3=3,000 [A]    Etapa 2 - 3 kusy IS9b - odhad rozměrů 1,5x1,5 m<br>3=3,000 [B]    Etapa 3 - 3 kusy IS9b<br>3=3,000 [C]    Etapa 4 - 3 kusy IS9b<br>Celkem: A+B+C=9,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky | KUS | 9,000    |        |        |
| 5      | 914432  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br><br>dle B.1. - 180.2, 180.5, 180.6, 180.7, 180.8<br>vč. sloupků a podstavce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 11,000   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 4=4,000 [A] 1.etapa - IP 22<br>1=1,000 [B] 2.etapa - IZ 8a<br>2=2,000 [C] 2.etapa - OT - IS11a<br>2=2,000 [D] 3.etapa - IZ8a, IZ8b<br>2=2,000 [E] 4.etapa - IZ8a, IZ8b<br>Celkem: A+B+C+D+E=11,000 [F]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky |     |          |        |        |
| 7      | 914433  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br>dle pol. 914432<br>vč. sloupků a podstavce<br>4=4,000 [A] etapa 1<br>1+2=3,000 [B] etapa 2.C<br>2=2,000 [C] etapa 3<br>2=2,000 [D] etapa 4<br>Celkem: A+B+C+D=11,000 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                        | KUS | 11,000   |        |        |
| 8      | 914433  | R   | DOPRAVNÍ ZNAČKY 150X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br>dle pol. 914432.R<br>3=3,000 [A] etapa 2<br>3=3,000 [B] etapa 3<br>3=3,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=9,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                               | KUS | 9,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|
| 9      | 914439  |     | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ<br><br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 1 - jedna sezona (03 - 10) = 8 měsíců<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 3 - 2 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br><br>4*8*30=960,000 [A]<br>3*4*30=360,000 [B]<br>2*2*30=120,000 [C]<br>2*2*30=120,000 [D]<br>Celkem: A+B+C+D=1 560,000 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití | KSDEN | 1 560,000 |        |        |
| 10     | 914439  | R   | DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ<br><br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 3 - 2 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br><br>3*4*30=360,000 [A] etapa 2<br>3*2*30=180,000 [B] etapa 3<br>3*2*30=180,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=720,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                             | KSDEN | 720,000   |        |        |
| 11     | 914712  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>dle B.1. - 180.4, 180.5, 180.7, 180.8<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>4=4,000 [A] etapa 2<br>4=4,000 [B] etapa 3<br>4=4,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=12,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dopravu demontované značky z dočasné skládky                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS   | 12,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br>- nutnou opravu poškozených částí<br>nezahrnuje dodávku značky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 12     | 914713  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DEMONTÁŽ<br><br>dle pol. 914712<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>4=4,000 [A] etapa 2<br>4=4,000 [B] etapa 3<br>4=4,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=12,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                   | KUS | 12,000   |        |        |
| 13     | 914719  | R   | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL - NÁJEMNÉ<br><br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 3 - 2 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br><br>4*4*30=480,000 [A] v etapě 2<br>4*2*30=240,000 [B] v etapě 3<br>4*2*30=240,000 [C] v etapě 4<br>Celkem: A+B+C=960,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo | KUS | 960,000  |        |        |
| 14     | 915211  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA<br>A POKLÁDKA<br><br>V5 dočasná<br><br>2*(4,0*0,5)=4,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)                                                                                                                                                                                                         | M2  | 4,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 180  Přechodné dopravní značení

Rozpočet:SO 180  Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | - předznačení a reflexní úpravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |        |        |
| 15     | 915212  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ -<br>ODSTRANĚNÍ<br>2*(4*0,5)=4,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti                                                                                                                                                                                                      | M2    | 4,000    |        |        |
| 16     | 916112  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>dle B.1 - 180.3, 180.4,<br>2=2,000 [A]  etapa 2 na A15<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS   | 2,000    |        |        |
| 17     | 916113  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ<br>dle pol. 916112<br>2=2,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                         | KUS   | 2,000    |        |        |
| 18     | 916119  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>2*4*30=240,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                  | KSDEN | 240,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| 19     | 916122  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>dle B.1 - 180.3, 180.4, 180.9<br><br>2=2,000 [A] etapa 2<br>2=2,000 [B] etapa 4<br>Celkem: A+B=4,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie | KUS   | 4,000    |        |        |
| 20     | 916123  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ<br>dle pol. 916122<br><br>2=2,000 [A] etapa 2<br>2=2,000 [B] etapa 4<br>Celkem: A+B=4,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                               | KUS   | 4,000    |        |        |
| 21     | 916129  |     | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br><br>2*4*30=240,000 [A] etapa 2<br>2*2*30=120,000 [B] etapa 4<br>Celkem: A+B=360,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                              | KSDEN | 360,000  |        |        |
| 22     | 916152  |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>dle B.1 - 180.3, 180.4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS   | 3,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 180 Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|
|        |         |     | 3=3,000 [A] etapa 2<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí<br>- napájení z baterie včetně záložní baterie                                                                                                                                                                           |       |          |        |        |
| 23     | 916153  |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ<br>dle pol. 916152<br>3=3,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS   | 3,000    |        |        |
| 24     | 916159  |     | SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>3*4*30=360,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                                                                                                                     | KSDEN | 360,000  |        |        |
| 25     | 916322  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>dle B.1. - 180.2, 180.3, 180.4, 180.5, 180.8, 180.9<br>vč. sloupků a podstavce<br>3=3,000 [A] 1.etapa<br>4+2+3=9,000 [B] 2.,etapa<br>3=3,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=15,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | KUS   | 15,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 180 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 180 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|
| 26     | 916323  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ<br><br>dle pol. 916322<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>3=3,000 [A] etapa 1<br>9=9,000 [B] etapa 2<br>3=3,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=15,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                                                                                                                               | KUS   | 15,000    |        |        |
| 27     | 916329  |     | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ<br><br>dle TZ předpoklad stavby jedna sezona (03 - 10) = 8 měsíců<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 4 - 2 měsíce<br><br>3*8*30=720,000 [A] etapa 1<br>9*4*30=1 080,000 [B] etapa 2<br>3*2*30=180,000 [C] etapa 4<br>Celkem: A+B+C=1 980,000 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | KSDEN | 1 980,000 |        |        |
| 28     | 916332  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br><br>dle B.1 - 180.3, 180.4,<br>vč. sloupků a podstavce<br><br>24+25=49,000 [A] etapa 2<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem<br>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                                               | KUS   | 49,000    |        |        |
| 29     | 916333  |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS   | 49,000    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 180

Přechodné dopravní značení

Rozpočet:

SO 180

Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ    | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------|
|        |                            |     | dle pol. 916332<br>vč. sloupků a podstavce<br>49=49,000 [A]    etapa 2<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo                                                                            |       |           |        |        |
| 30     | 916339                     |     | SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ<br><br>dle TZ předpoklad stavby v etapě 2 - 4 měsíce<br><br>49*4*30=5 880,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití. | KSDEN | 5 880,000 |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |           |        |        |

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

**Rozpočet:** SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 22.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK  
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 1      | 91297                      |     | DOPRAVNÍ ZRCADLO<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací<br>- předepsaná povrchová úprava<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava<br>- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.                                          | KUS | 1,000    |        |        |
| 2      | 91400                      |     | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br>20=20,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění | KUS | 20,000   |        |        |
| 3      | 914121                     | a   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>dle B.1-190.2<br>100=100,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                       | KUS | 100,000  |        |        |
| 4      | 914121                     | b   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>na žlutém fluorescenčním podkladu<br>10=10,000 [A] A4 a B20a                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 10,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK  
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 5      | 914421  |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>dle B.1. - 190.2<br>4=4,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                          | KUS | 4,000    |        |        |
| 6      | 914511  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT<br>dle B.1. - 190.2<br>12*(2*3)=72,000 [A] 12 kusů x odhad plochy<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení | M2  | 72,000   |        |        |
| 7      | 914711  |     | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ<br>dle B.1. - 190.2<br>3*4+3=15,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                         | KUS | 15,000   |        |        |
| 8      | 914911  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                   | KUS | 95,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

Rozpočet:

SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 80+15=95,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |        |
| 9      | 914961  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DOD A<br>MONT<br>dle pol. 914511<br><br>12*2=24,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 24,000    |        |        |
| 10     | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br><br>(2*131)*0,25+(48+19+62)*0,125+(25+16+21+75)*0,25+(14+177+15+18+171+15)*0,25+(21+23+21+63)*0,25+(55+18+30+18)*0,125+(100+11+99+17)*0,125+(15+523+23+18+526+22+20+37+21+20+21+16)*0,25+(19+17+21+25)*0,125+(35+565+13+35+562+24)*0,25+(28+19+22+75+41)*0,25+(16+102+100+21+15+75+76+15)*0,125=1 026,875 [A] V4<br>(122+51+177+90+34+536+11+183+240+210+30+80)*0,125=220,500 [B] V1a<br>(4,0*0,5)*7=14,000 [C] V7<br>12=12,000 [D] V13<br>(66+65+71+51)*0,25*0,5=31,625 [E] V2b (1,5/1,5/0,25)<br>Celkem: A+B+C+D+E=1 305,000 [F]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu | M2  | 1 305,000 |        |        |
| 11     | 915221  |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 1 305,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK  
Rozpočet: SO 190 Dopravní značení ve správě KSÚSSK

| Poř.č. | Položka                    | Typ                    | Název                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |                        | 1026,875=1 026,875 [A] V4                                                |    |          |        |        |
|        |                            |                        | 220,5=220,500 [B] V1a                                                    |    |          |        |        |
|        |                            |                        | 14+12=26,000 [C] V7 + V13                                                |    |          |        |        |
|        |                            |                        | 31,625=31,625 [D] V2b                                                    |    |          |        |        |
|        |                            |                        | Celkem: A+B+C+D=1 305,000 [E]                                            |    |          |        |        |
|        |                            | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                    |    |          |        |        |
|        |                            | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                        |    |          |        |        |
|        |                            |                        | - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) |    |          |        |        |
|        |                            |                        | - předznačení a reflexní úpravu                                          |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |                        |                                                                          |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 191 Dopravní značení ve správě města**Rozpočet:** SO 191 Dopravní značení ve správě města**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** Ing. Hanzlová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 22.07.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 191 Dopravní značení ve správě města  
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení ve správě města

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 1      | 91400                      |     | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK<br>6=6,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění | KUS | 6,000    |        |        |
| 2      | 914121                     | a   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>dle B.1-191.2<br>10=10,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                       | KUS | 10,000   |        |        |
| 3      | 914121                     | b   | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>na žlutém fluorescenčním podkladu<br>2=2,000 [A] A4 a B20a<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                           | KUS | 2,000    |        |        |
| 4      | 914421                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>dle B.1. - 191.2<br>2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 2,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 191 Dopravní značení ve správě města  
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení ve správě města

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 5      | 914511  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT<br>dle B.1. - 191.2<br>2*(2*3)=12,000 [A] 2 kusy x odhad plochy<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                 | M2  | 12,000   |        |        |
| 6      | 914911  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>12+4=16,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) | KUS | 16,000   |        |        |
| 7      | 914961  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z "I" PROFILŮ OCEL ZABETON DOD A MONT<br>dle pol. 914511<br>2*2=4,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)           | KUS | 4,000    |        |        |
| 8      | 915111  |     | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 41,958   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 191 Dopravní značení ve správě města  
Rozpočet: SO 191 Dopravní značení ve správě města

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | (98+97)*0,125=24,375 [A] V4 (0,125)<br>(96+15)*0,125=13,875 [B] V1a<br>16*0,125*2/3=1,333 [C] V2b(3,0/1,5/0,125)<br>19*0,25*0,5=2,375 [D] V2b (1,5/1,5/0,25)<br>Celkem: A+B+C+D=41,958 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu |    |          |        |        |
| 9      | 915221                     |     | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ -<br>DOD A POKLÁDKA<br>41,958=41,958 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                                                                   | M2 | 41,958   |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275**Rozpočet:** SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275**Objednavatel:** Středočeský kraj**Zhotovitel dokumentace:** PUDIS a.s.**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:** B.Gruntorádová**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 28.06.2021**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další pouzít na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>483,705*2=967,410 [A] dle pol. 17120.1<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu. Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T   | 967,410  |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>nákup zeminy pro zásypy a násypy<br><br>236,507=236,507 [A] dle pol. 125738<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 236,507  |        |        |
| 3      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 1,000    |        |        |
| 4      | 02953                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
 Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
 Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 5      | 11526                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br>provizorní zatrubnění vodoteče - zřízení a odstranění<br><br>26,0=26,000 [A] dle příl. 03<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M  | 26,000   |        |        |
| 6      | 12273                        |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>zemina pro zpětný zásyp na mezideponii SO 201<br><br>59,8=59,800 [D] odtěžení obsypu provizorní přeložky po její demontáži dle pol. 17511<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) | M3 | 59,800   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 7      | 124738  |     | <p>VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODETEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>odkop zemních hrázek po dokončení stavby mostu vč. odvozu na skládku</p> <p>40,0=40,000 [A] dle pol. 17750</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li><li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li></ul> | M3 | 40,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 8      | 124739  |                        | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>40*10=400,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 400,000  |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 9      | 12573   |                        | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>z mezideponie<br><br>z mezideponie SO 001 - natěžení a dovoz ornice pro ohumusování<br>0,15*68,394=10,259 [A] tl. x plocha dle pol. 18222<br><br>z mezideponie SO 201 pro zpětný zásyp rýhy provizorního zatrubnění<br>59,8=59,800 [B] pro obsyp provizorního obtoku - objem dle pol. 17511 (nedostatek cca 5,2 m3 bude řešen z výkopu stav. rampy)<br>54,6=54,600 [C] pro zpětný zásyp rýhy provizorního obtoku - objem dle pol. 17411.2<br>mezisoučet MDP: B+C=114,400 [D]<br><br>Celkem: A+D=124,659 [E]                                                                                     | M3 | 124,659  |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stíněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 10     | 12573   | A   | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>172,023=172,023 [A] zemina pro zásyp dle pol. 17411.1</div> <div>64,484=64,484 [B] zemina pro násyp dle pol. 17110</div> <div>Celkem: A+B=236,507 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> | M3 | 236,507  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 11     | 13173   |     | <div>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</div> <div>zemina pro zpětný zásyp na mezideponii SO 201</div> <div>2,1*26,0=54,600 [C] výkop pro zřízení provizorní přeložky vodoteče - plocha v příč. řezu a dl. dle pol. 11526</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</div> | M3 | 54,600   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        |        |
| 12     | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>nevhodný výkop vč. odvozu na skládku<br><br>329,344=329,344 [A] stavební jáma pro založení mostu - dle výkresu výkopů<br>54,561=54,561 [B] staveništní rampa - dtto<br>59,8=59,800 [C] odtěžený obsyp provizorního zatrubnění dle pol. 17511<br>Celkem: A+B+C=443,705 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 443,705   |        |        |
| 13     | 131739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ IKM DOPRAVY ZEMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 4 437,050 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 443,705*10=4 437,050 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 14     | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>násyp silničního tělesa pod přechodovou oblastí z vhodné zeminy dle ČSN 73 6244<br>- zemina ze zemníku<br>(2,28+1,48)*17,15=64,484 [A] součet ploch z podél.řezu (měřeno od stáv. terénu) x střední dl. dle příl. 03<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 64,484   |        |        |
| 16     | 17120   | 2   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>na mezideponii SO 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 114,400  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 54,6=54,600 [A] zemina z provizorního výkopu dle pol. 13173<br>59,8=59,800 [B] zemina z provizorního obsypu dle pol. 12273<br>Celkem: A+B=114,400 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 15     | 17120   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>na skládce<br><br>443,705=443,705 [A] zemina z výkopů dle pol. 131738<br>40,0=40,000 [B] zemina z odstraněných zemních hrázek dle pol. 124738<br>Celkem: A+B=483,705 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 483,705  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 17     | 17411   | 1   | <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zásyp přechodové oblasti a zásyp staveništní rampy z vhodné nemamrzavé zeminy dle ČSN 73 6244 zeminou ze zemníku</p> <p>(4,05+3,76)*15,04=117,462 [A] zásyp v přechodové oblasti - plochy z podél. řezu x dl.<br/>54,561=54,561 [B] zásyp stav. rampy dle pol. 131738<br/>Celkem: A+B=172,023 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> | M3 | 172,023  |        |        |
| 18     | 17411   | 2   | <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zpětný zásyp rýhy pro provizorní zatrubnění po dokončení stavby a zrušení</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 54,600   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

Rozpočet:

SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | obtoku zeminou z mezideponie<br>54,6=54,600 [A] dle pol. 13173<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 19     | 17511   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM<br><br>obsyp a zásyp proviozorního zatrubnění vodoteče zeminou z mezideponie<br><br>(3,2-0,9)*26,0=59,800 [A] cca plocha v příč.řezu (odečteno potrubí) x dl. dle pol. 11526<br>(nedostatek zeminy pro obsyp<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 59,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li><li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 20     | 17581   | 1   | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>štěrkopískový hutněný zásyp ocel. roury min. 98% PS frakce 0-32 mm hutněný symetricky po max. 150 mm</p> <p>13,1*17,15=224,665 [A]    plocha z podél. řezu x střední dl. - dle přílohy 03</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li></ul> | M3 | 224,665  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 21     | 17581   | 2   | <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>štěrkopískový neuhutněný podsyp a obsyp ocelové roury frakce 0-32 mm</div> <div>dle přílohy 03</div> <div>0,33*2*19,2=12,672 [A] vytvoření "sedla" ocelové trouby - 2x plocha z podél. řezu x dl. roury</div> <div>1,71*17,15=29,327 [B] obsyp roury - plocha z podél. řezu x střední délka</div> <div>Celkem: A+B=41,999 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> | M3 | 41,999   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 22     | 17680   |     | VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>výměna podloží - zhutněná vrstva ze vhodných nenamrzavých zemin<br>Součástí položky je zhutňovací pokus statickou zatěžovací deskou, položka bude odsouhlasena TDI.<br><br>4,54*20,20=91,708 [A] výměna podloží - plocha z podél. řezu x dl. - dle příl. 03<br>0,55*6,1*2=6,710 [B] dosyp vně bet. prahů v korytě - plocha z příč. řezu x š. x vtok a výtok<br>Celkem: A+B=98,418 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 98,418   |        |        |
| 23     | 17750   |     | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br><br>hrázky pro přeložku vodoteče vč. nákupu materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 40,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 201

Most přes Žákův náhon v km 0,275

Rozpočet:

SO 201

Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 2,5*8,0*2=40,000 [A]    cca plocha v příč.rezu x dl. x 2 hrázky                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 24     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M                                                                                                                               | M2 | 68,394   |        |        |
|        |         |     | ohumusování násypů v tl. 150 mm                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | (16,0+12,5)*1,202=34,257 [A]    na vtoku - součet ploch z půdorysu x koef. sklonu                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | (11,7+16,7)*1,202=34,137 [B]    na výtoku - dtto                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkem: A+B=68,394 [C]                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                               |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 1      | Zemní práce          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 2      | Základy              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 25     | 21330                | R   | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z KAMENIVA<br>drenážní vrstva z kameniva frakce 13-63 mm tl. cca 250 mm<br>2*0,5*18,7=18,700 [A] 2x plocha z podél. řezu x dl. - dle přílohy 03<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 18,700   |        |        |
| 2      | Základy              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 26     | 429173               |     | MOSTNÍ KONSTRUKCE PŘESÝPANÉ Z VLNITÝCH PLECHŮ, OBVOD 8M-10M<br>flexibilní tenkostěnná ocelová konstrukce tlamového profilu z plechu min. tl. 3,5 mm<br>kompletní konstrukce vč. spojení jednotlivých dílů NK páskovými pískotěsnými nebo páskovými vodotěsnými spojkami s těsnicí pryží, šikmého seříznutí čel a kompletní PKO<br>19,2=19,200 [A] dle příč. řezu - příl. 03<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodání, montáž, osazení konstrukce z vlnitého plechu bez ohledu na tvar a na typ vlny, předepsanou protikorozi ochranu, spojovací materiál, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu<br>nezahrnuje zemní práce, podkladní konstrukce a izolaci | M  | 19,200   |        |        |
| 27     | 434125               |     | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br>obslužné schodiště šířky 750 mm z betonových stupňů 18x500x750 mm z betonu C30/37-XF4, XD3, XC4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 2,093    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | (0,18*0,50*0,75)*(15+16)=2,093 [A]    objem 1 ks stupně x součet ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).                                                                      |    |          |        |        |
| 28     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>podkladní beton pod dlažbou kynety z betonu C25/30n-XF3<br><br>1,102*19,2=21,158 [A]    plocha z podél. řezu x dl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 21,158   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 29     | 45131A  |                        | <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br/>podkladní beton pod schodištěm a dlažbou čel min. 100 mm z betonu C20/25n-XF3<br/><br/>0,1*10,54=1,054 [A] tl. x celková plocha schodiště<br/>0,1*29,66=2,966 [B] tl. x celková plocha čel<br/>Celkem: A+B=4,020 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 4,020    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 30     | 45152   |     | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</p> <p>SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zhutněné lože z nenamrzavé zeminy písčité nebo štěrkovité frakce 0-22 mm, se zhutněním min 98% PS</p> <p>2,9*19,2=55,680 [A] plocha v podé. řezu x dl. - dle přílohy 03</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p> | M3 | 55,680   |        |        |
| 31     | 45157   | 1   | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>nezhutněné ŠP lože fr. 0-8 mm tl. 50 mm vyprofilované do tvaru "V" pode dnem ocelové trouby</p> <p>0,15*19,2=2,880 [A] plocha z podé. řezu x dl. - dle přílohy 03</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>       | M3 | 2,880    |        |        |
| 32     | 45157   | 2   | <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP podsyp pod betonovým ložem schodiště tl. 100 mm</p> <p>0,1*10,54=1,054 [A] tl. x celková plocha schodiště</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                | M3 | 1,054    |        |        |
| 33     | 461315  |     | <p>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>betonové patky sloupků zábradlí z betonu C30/37-XF4, XD3, XC4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 4,258    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | patky sloupků zábradlí dle detailu 3b<br>0,146*8=1,168 [A] patky v šikmé části čela - objem 1 ks x 8 ks<br>1,545*2=3,090 [B] souvislá patka (římso) - objem 1 ks x 2 ks<br>Celkem: A+B=4,258 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem |    |          |        |        |
| 34     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>opevnění čel a kynety lom. kamenem tl. 200 mm<br><br>0,542*19,2=10,406 [A] kyneta - plocha z podél. řezu x dl.<br>0,2*29,66=5,932 [B] čela - tl. x celková plocha obou čel<br>Celkem: A+B=16,338 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 16,338   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 35     | 467385  |     | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 VČET VÝZT<br>betonové koncové prahy vodního koryta z betonu C30/37-XF4, XD3, XC4<br><br>7,89*0,5*2=7,890 [A] plocha v podél.řezu x š. x 2 ks - dle detailu 2<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, | M3 | 7,890    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 36     | 711137  |     | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ<br>izolační souvrství nad ocel. rourou - HDPE fólie min. 1,5 mm<br><br>7,51*13,3=99,883 [A] š. x dl. dle přílohy 03<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii | M2 | 99,883   |        |        |
| 37     | 711509  |     | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ<br>izolační souvrství nad ocel. rourou - 2x geotextilie min. 500 g/m2<br><br>2*99,883=199,766 [A] 2x dle pol. 711137<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2 | 199,766  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného ochranného materiálu<br>- zřízení ochrany izolace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 38     | 87534   |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM<br><br>drenážní potrubí DN min. 150 mm - vyvedení plnou trubkou do odláždění čel a do skluzů vč. zakončení tzv. "kapličkou" dle VL4 204.02<br><br>0,5*4=2,000 [A] ukončení v dlažbě - dl. x ks<br>1,5*8=12,000 [B] ukončení do skluzů - dtto<br>Celkem: A+B=14,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém a nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody | M  | 14,000   |        |        |
| 39     | 875342  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH<br><br>drenážní potrubí DN min. 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 104,600  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 201  Most přes Žákův náhon v km 0,275

Rozpočet:SO 201  Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | dle přílohy 03<br>14,9*2=29,800 [A]    nad izolačním souvrstvím - dl. x 2 ks<br>18,7*4=74,800 [B]    v drenážní vrstvě - dl. x 4 ks<br>Celkem: A+B=104,600 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém a nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |    |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 40     | 9111A1  |                            | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>kompozitní vč. ukotvení sloupků pomocí ocelového trnu přes ocelovou patní desku<br>dodatečně vrtanými a vlepenými chemickými kotvami (min. 2, lépe 4 ks) a vyrovnaní<br>podélného sklonu pod patní deskou z jemnozrnné polymermalty průměrné tl. 15 mm<br><br>dle detailu 3b<br>4,85*2=9,700 [A]    2x středový panel<br>2,64*4=10,560 [B]    4x krajní panel<br>Celkem: A+B=20,260 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 20,260   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

Rozpočet:

SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |        |
| 41     | 9113C1  |     | SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA<br>A MONTÁŽ<br><br>svodidla na mostě se zesílenou úrovní zadržení H2 se zkrácenými sloupky<br>zabíranými do ŽB základu a s plynulým napojením na silniční svodidla SO 101<br><br>2*8,0=16,000 [A] svodidlo - 2x délka<br>Součástí položky je dolní pásnice s náběhy do nepevněné krajnice v celkové délce 2x 19,0 m.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků<br>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)<br>- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie | M   | 16,000   |        |        |
| 42     | 91355   |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br><br>vč. sloupku a ukotvení<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    |        |        |
| 43     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>100MM<br><br>obrubníky podél schodišť vč. bet. lože s opěrkou<br><br>2*(4,50+4,88)=18,760 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 18,760   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275  
Rozpočet: SO 201 Most přes Žákův náhon v km 0,275

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 44     | 935212                     |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br>betonové žlabovky v místě vyústění drenáže<br><br>(2,66+2,53)*2*1,202=12,477 [A] součet délek dle půdorysu x koef. sklonu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M  | 12,477   |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

**Rozpočet:** SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** PUDIS a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** B. Gruntorádová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 15.07.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>952,969*2=1 905,938 [A] dle pol. 17120.1<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 1 905,938 |        |        |
| 2      | 014103R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 01 01 - BETON z vybouraných konstrukcí (obrubníky, propusty, panely a jiné)<br>17 09 04 - Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslý 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03<br>31,2*1,9=59,280 [A] dle pol. 113328<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.  | T  | 59,280    |        |        |
| 3      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>nákup zeminy pro zásypy a násypy<br><br>939,783=939,783 [A] dle pol. 125738<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 939,783   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 4      | 02912   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ<br><br>Mikrosíť, body s nucenou centrací, hloubka založení 7,5 m vč. majetkoprávního vypořádání<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)<br>- dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat | KUS | 3,000    |        |        |
| 5      | 029412  |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 1,000    |        |        |
| 6      | 02953   |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje :<br>- úkony dle ČSN 73 6221<br>- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou<br>- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 1,000    |        |        |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 7      | 11332A  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY<br><br>odstranění vrstvy ŠD pod vrtacími plošinami vč. odvozu a uložení na skládku<br><br>31,2=31,200 [A] dle pol. 45152<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do                                                                                                                               | M3  | 31,200   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č.                                                                               | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |        |
| 8                                                                                    | 11332B  |     | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA<br>NESTMELENÉHO - DOPRAVA<br>31,2*1,9*30=1 778,400 [A]<br><br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tkm | 1 778,400 |        |        |
| 9                                                                                    | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>z mezideponie<br><br>z mezideponie SO 001 - natěžení a dovoz ornice pro ohumusování<br>0,15*245,58=36,837 [A] tl. x plocha dle pol. 18222<br>z mezideponie SO 202<br>36,9=36,900 [B] pro zpětný zásyp sjezdů dle pol. 17411<br>Celkem: A+B=73,737 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě | M3  | 73,737    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 10     | 12573   | A   | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>125,100=125,100 [A] dle pol. 17411.1a<br>415,988=415,988 [B] dle pol. 17411.1b<br>398,695=398,695 [C] dle pol. 17110<br>Celkem: A+B+C=939,783 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 939,783  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 11     | 13173   |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>zemina pro zpětný zásyp na mezideponii SO 201<br>36,9=36,900 [A] výkop pro sjezdy k vrtacím plošinám<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 36,900   |        |        |
| 12     | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>výkop pro založení opěr a křídel - nevhodný výkop vč. odvozu na skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 818,100  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | celkový výkop pro založení opěr a křídel a sjezdy<br>337,0=337,000 [A] pro opěru O1 - dle výkr.č. 08<br>518,0=518,000 [B] pro opěru O2 - dtto<br>mezisoučet: A+B=855,000 [C]<br>-36,9=-36,900 [D] odečet zpětného zásypu dle pol. 17411<br>Celkem na skládku: C+D=818,100 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |        |        |
| 13     | 131739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>818,10*10=8 181,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 8 181,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 14     | 17110   |     | <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>násypy kuželů u křídel a násypy za křídly až k rozhraní mezi SO 202 a SO 101</p> <p>zeminou vhodnou do násypů</p> <p>násypy kuželů u křídel - odměřeno z výkresu příčných řezů</p> <p>90,8/4=22,700 [A] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - cca objem komolého kužele x 1/4</p> <p>64,8/4=16,200 [B] O1 vpravo - dtto</p> <p>114,5/4=28,625 [C] O2 vlevo - dtto</p> <p>99,2/4=24,800 [D] O2 vpravo - dtto</p> <p>mezisoučet: A+B+C+D=92,325 [E]</p> <p>násypy za křídly - odměřeno z výkresu příčných řezů</p> <p>7,6*10,4=79,040 [F] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - plocha z příč. řezu x dl. k rozhraní objektů</p> <p>6,1*8,1=49,410 [G] O1 vpravo - dtto</p> <p>10,0*10,2=102,000 [H] O2 vlevo - dtto</p> <p>7,3*10,4=75,920 [I] O2 vpravo - dtto</p> <p>mezisoučet: F+G+H+I=306,370 [J]</p> <p>Celkem: E+J=398,695 [K]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li></ul> | M3 | 398,695  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 15     | 17120   | 1   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>na skládku<br><br>818,1=818,100 [A] zemina z výkopů dle pol. 13173.1<br>(3,1416*0,45*0,45*202,0)=128,507 [B] zemina z vrtů dle pol. 264741<br>(3,1416*0,45*0,45*10,0)=6,362 [C] zemina z vrtů dle pol. 264341<br>Celkem: A+B+C=952,969 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 952,969  |        |        |
| 16     | 17120   | 2   | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>na mezideponii SO 202<br><br>36,9=36,900 [A] vytříděná vhodná zemina dle pol. 13173<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 36,900   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 18     | 17411   | 1b  | <div>ZÁSYPS JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>zásyp základů za opěrou pod těsnicí vrstvou, před opěrou a zásyp boků opěr do úrovně cca stávajícího terénu z materiálu dle ČSN 73 6244 čl. 5.1., zeminou vhodnou s mírou zhutnění D = 95% PS</div> <div>(6,7+1,4)*10,5=85,050 [A] O1 - za opěrou pod těsnicí vrstvou a před opěrou - plochy v podél. řezu x š.</div> <div>13,4*(2,3+2,3)=61,640 [B] O1 - boky základů opěr a křídel - plocha v podél. řezu x cca součet š.</div> <div>(11,135+2,2)*10,5=140,018 [C] O2 - za opěrou pod těsnicí vrstvou a před opěrou - plochy v podél. řezu x š.</div> <div>20,2*(3,0+3,4)=129,280 [D] O2 - boky základů opěr a křídel - plocha v podél. řezu x cca součet š.</div> <div>Celkem: A+B+C+D=415,988 [E]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> | M3 | 415,988  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 19     | 17411   | 2   | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>zpětný zásyp výkopu pro sjezdy k vrt. plošinám do úrovně stáv. terénu zeminou z mezideponie SO 202<br><br>6,9*4,6=31,740 [A] u opěry O1 - plocha z podél. řezu a š.<br>1,2*4,3=5,160 [B] u opěry O2 - dtto<br>Celkem: A+B=36,900 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 36,900   |        |        |
| 17     | 17411   | 1a  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>zásyp přechodové oblasti za opěrou nad těsnicí vrstvou dle ČSN 73 6244 čl. 5.4.,<br>zeminou vhodnou pro stavbu zemního tělesa podle ČSN 73 6133 hutněnou po vrstvách max. 300 mm se zhutněním D = 100% PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 125,100  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 5,7*9,0=51,300 [A] za opěrou O1 - plocha z podél. řezu x š. mezi křídly<br>8,2*9,0=73,800 [B] za opěrou O2 - dtto<br>Celkem: A+B=125,100 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 20     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>obsyp a lože dešťové kanalizace pod vozovkou a potrubí pro vyústění drenáže ve svahovém kuželu za opěrou O2 ze ŠP<br><br>0,5*1,0*15,5=7,750 [A] dešťová kanalizace - š. x v. x dl. dle pol. 87434<br>0,5*0,6*4,0=1,200 [B] vyústění drenáže - š. x v. x dl. dle pol. 87534<br>Celkem: A+B=8,950 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 8,950    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div> |    |          |        |        |
| 21     | 18110   |     | <div>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</div> <div>urovňání a přehutnění základové spáry před položením podkladního betonu opěr a křídel</div> <div>Požadovaná míra zhutnění zemin v podloží přechodových oblastí je dle ČSN 73 6133, tab. 10a, 95% PS</div> <div>7,3*12,5*2=182,500 [A] cca dl. x š. x 2 opěry</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 182,500  |        |        |
| 22     | 18222   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</div> <div>ohumusování kuželů u křídel a násypů za křídly až k rozhraní mezi SO 202 a SO 101 v tl. 150 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 245,580  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |             | odměřeno z výkresu příčných řezů<br>21,2+3,8*10,4=60,720 [A] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - plocha kužele + š. povrchu svahu x dl. k rozhraní objektů<br>18,0+3,8*8,1=48,780 [B] O1 vpravo - dtto<br>24,3+4,7*10,2=72,240 [C] O2 vlevo - dtto<br>21,2+4,1*10,4=63,840 [D] O2 vpravo - dtto<br>Celkem: A+B+C+D=245,580 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 23     | 21331   |             | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)<br>obetonování drenážního potrubí za opěrami<br>0,3*0,3*9,2*2=1,656 [A] š. x v. x dl. x 2 opěry<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 1,656    |        |        |
| 24     | 21341   |             | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)<br>0,15*0,045*21,0=0,142 [A] drenážní proužek v úžlabí mostovky - š. x v. x dl.<br>0,075*0,055*9,5=0,039 [B] drenáž. proužek v příčném úžlabí MZ u opěry O2 - dtto<br>0,4*0,5*0,07*4=0,056 [C] drenáž. žebra u odvodň. trubiček - š. x dl. x v. x 4 ks<br>0,6*0,6*0,045=0,016 [D] drenáž. žebro u most. odvodňovače - š. x dl. x v.<br>Celkem: A+B+C+D=0,253 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru | M3 | 0,253    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 25     | 213411  | R   | DRENÁŽNÍ HLINÍKOVÝ PROFIL<br><br>podélný drenážní hliníkový profil pro odvodnění mostní izolace dle VL 4 406.13 v<br>příčném úžlabí před mostním závěrem u O2<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                                       | M  | 9,500    |        |        |
| 26     | 21361   |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br><br>obalení drenážního potrubí za opěrami geotextilií<br><br>(3,1416*0,16)*9,2*2=9,249 [A] obvod x dl. x 2 opěry<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                                                                                                          | M2 | 9,249    |        |        |
| 27     | 21461F  |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br><br>izolace rubu opěr - ochrana izolace z geotextilie min. 600 g/m2<br><br>2,25*9,2=20,700 [A] O1 - v. x š.<br>2,60*9,2=23,920 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=44,620 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 44,620   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 28     | 224325  |     | <p>PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>piloty D 900 mm z betonu C 30/37-XA1</p> <p>(3,1416*0,45*0,45)*(9,1+0,55)*10=61,391 [A] O1 - objem 1,0 m piloty x délka x 10 ks<br/>(3,1416*0,45*0,45)*(8,2+0,55)*10=55,665 [B] O2 - dtto<br/>mezisoučet: A+B=117,056 [C] celkový objem betonu vč. hlav pilot<br/>-((3,1416*0,45*0,45)*0,5*20)=-6,362 [D] odečet ubouraných hlav pilot<br/>Celkem: C+D=110,694 [E] celkem beton pilot<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</li><li>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</li><li>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem</li><li>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</li><li>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody</li><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li></ul> | M3 | 110,694  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 29     | 224365  |     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>110,694*0,090=9,962 [A] cca 90 kg/m3 betonu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování<br>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže<br>- separaci výztuže<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů | T  | 9,962    |        |        |
| 30     | 264341  |     | VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM<br><br>Vrty pro piloty D 900 - piloty jsou vrtány s pomocí ocelových, spojovatelných pažnic vnějšího průměru 900 mm, které budou během betonáže vytaheny vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku<br>0,5*10=5,000 [A] O1 - dl. x ks - dle výkr.č. 08<br>0,5*10=5,000 [B] O2 - dtto<br>Celkem vrty ve tř. III: A+B=10,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M  | 10,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div><div>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</div><div>- zabezpečení vrtacích prací</div><div>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</div><div>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů</div><div>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</div><div>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</div><div>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</div><div>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</div><div>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</div><div>nevykazuje se hluché vrtání</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 31     | 264741  |     | <div><div>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 1000MM</div><div>M</div><div>163,000</div><div></div><div></div></div> <div><div>Vrty pro piloty D 900 - piloty jsou vrtány z upraveného terénu s průběžným</div><div>pažením s pomocí ocelových, spojovatelných pažnic vnějšího průměru 900 mm,</div><div>které budou během betonáže vytaženy</div><div>Součástí položky je zřízení a odstranění šablon pro vrtání pilot z betonu C12/15-X0</div><div>v celkovém objemu 15,6 m3 pro obě opěry vyztužené v jedné vrstvě KARI sítí .</div><div>vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku</div><div>(6,0+4,0)*10=100,000 [A] O1 - součet délek vrtů ve tř. I a II x ks - dle výkr.č. 08</div><div>(6,4+3,8)*10=102,000 [B] O2 - dtto</div><div>mezisoučet: A+B=202,000 [C] celková délka vrtů ve tř. I a II</div><div>-(1,4*10+2,5*10)=-39,000 [D] odečet hluchých vrtů pro O1 a O2</div><div>Celkem: C+D=163,000 [E]</div><div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div><div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div><div><div>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</div><div>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</div><div>- zabezpečení vrtacích prací</div><div>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</div><div>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů</div><div>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</div><div>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</div><div>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</div><div>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</div></div></div> |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku<br>nevykazuje se hluché vrtání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 32     | 272325  |     | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>základy opěr a křídel z betonu C30/37 - XF1,XC2,XA1, vč. izolace proti zemní<br>vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a<br>smršťovacích spar<br><br>základy<br>44,012*1,0=44,012 [A] O1 - plocha dle tvaru opěry x v. základu<br>44,012*1,0=44,012 [B] O2 - dtto<br>nadbetonování základu k pracovní spáře mezi základem a dřikem opěr<br>23,514*0,1*2=4,703 [C] plocha x tl. x 2 opěry<br>Celkem: A+B+C=92,727 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci<br>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,<br>ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | 92,727   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 33     | 272365  |                   | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br>92,727*0,160=14,836 [A] cca 160 kg/m3 betonu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | 14,836   |        |        |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 34     | 31717   |                   | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br>kotvy říms ve vývrtu na desce NK - kompletní dodávka a montáž vč. vrtů dle VL4 - 402.02<br>8,0*22*2=352,000 [A] cca hmotnost 1 ks x 22 ks x 2 římsy (kotvy cca po 1,0 m)<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 352,000  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 35     | 317325  |     | <p>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</p> <p>římasy z betonu C30/37 - XF4, XD3, XC4 vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar</p> <p>na mostě</p> <p>0,28*21,61=6,051 [A] levá římsa - plocha v příč. řezu a dl.</p> <p>0,32*21,59=6,909 [B] pravá římsa - dtto</p> <p>na křídlech</p> <p>0,28*(4,94+5,57)=2,943 [C] levé římasy - dtto</p> <p>0,32*(5,03+5,52)=3,376 [D] pravé římasy - dtto</p> <p>Celkem: A+B+C+D=19,279 [E]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> | M3 | 19,279   |        |        |
| 36     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 2,609    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 18,636*0,140=2,609 [A] cca 140 kg/m3 betonu                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) |    |          |        |        |
|        |         |     | - povrchovou antikorozní úpravu výztuže,                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - separaci výztuže,                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                    |    |          |        |        |

37 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

M3

131,858

opěry a křídla z betonu C30/37 - XF4, XD3, XC4, vč. izolace zasypaných částí  
konstrukce proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vč. výplně a těsnění  
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | dříky opěr<br>3,048*10,0=30,480 [A] O1 - plocha v podél. řezu x š.<br>5,867*10,0=58,670 [B] O2 - dtto<br>závěrné zídky<br>0,89*(10,69+10,79)=19,117 [C] plocha v podél. řezu x š.<br>mezisoučet opěry: A+B+C=108,267 [D]<br>křídla<br>(8,026+8,726)*0,5=8,376 [E] O1 - plocha levého a pravého křídla x tl.<br>1,281*0,39+0,535*0,34=0,681 [F] dopočet<br>mezisoučet křídla O1: E+F=9,057 [G]<br>(11,479+11,470)*0,5=11,475 [H] O2 - plocha levého a pravého křídla x tl.<br>1,995*0,41+1,042*0,355=1,188 [I] dopočet<br>mezisoučet křídla O2: H+I=12,663 [J]<br><br>Celkem opěry a křídla: D+G+J=129,987 [K]<br><br>dobetonávka kapes mostních závěrů u záv. zídek<br>0,0867*10,69=0,927 [L] O1 - plocha x dl. ZZ<br>0,0875*10,79=0,944 [M] O2 - dtto<br>mezisoučet MZ: L+M=1,871 [N]<br><br>Celkem: K+N=131,858 [O]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 38     | 333326  |                        | <div>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50<br/>podložiskové bloky z betonu C 40/50 - XF4, XD3, XC4<br/><br/>(0,6*0,6*0,24)+(0,75*0,75*0,18)=0,188 [A] O1 - š. x dl. x v. + dtto<br/>(0,6*0,6*0,24)+(0,65*0,6*0,19)=0,161 [B] O2 - dtto<br/>Celkem: A+B=0,349 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 0,349    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 202  Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:SO 202  Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 39     | 333365  |                      | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B<br><br>výztuž opěr, křídel a podložiskových bloků<br><br>(129,987+0,349)*0,120=15,640 [A]   cca 120 kg/m3 betonu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | 15,640   |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 40     | 420325  |                      | PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br><br>z betonu C30/37 - XF2,XC2 vč. ukotvení do závěrné zídky pomocí vrubového kloubu, výplně a těsnění spáry mezi záv. zídkou resp. křídlem a přechodovou deskou (extrud.polystyren tl. 20 mm) a vč. izolace proti zemní vhkosti 1x ALP + 2x ALN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 18,027   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 0,942*8,96=8,440 [A] O1 - plocha v podél. řezu x šířka<br>1,070*8,96=9,587 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=18,027 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |        |
| 41     | 420365  |     | VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B<br>18,027*0,200=3,605 [A] cca 200 kg/m3 betonu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 3,605    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br/>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže,<br/>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br/>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 42     | 421325  |     | <div>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br/>spřažená betonová mostní deska z betonu C30/37 - XF2, XD1<br/><br/>nosná konstrukce<br/>3,113*18,773=58,440 [A] deska NK - plocha v příč. řezu x dl. mezi příčníky<br/>1,571*10,5*2=32,991 [B] podporové příčníky - plocha v podél. řezu x š. x 2 ks<br/>mezisoučet NK: A+B=91,431 [C]<br/><br/>dobetonávka kapes mostních závěrů na příčnicích<br/>0,1*10,783*2=2,157 [D]<br/><br/>Celkem: C+D=93,588 [E]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> | M3 | 93,588   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 43     | 421365  |     | <div>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B</div> <div>výztuž desky NK a podporových příčníků</div> <div>Součástí položky jsou pruty vodorovného montážního ztužení (v desce NK) z betonářské výztuže - zřízení a odstranění</div> <div>91,431*0,180=16,458 [A] cca 180 kg/m3 betonu</div> <div>(pruty vodorovného montážního ztužení - cca 700 kg)</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74.</div> <div>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> | T  | 16,458   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 44     | 42417B  |     | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355<br><br>ocelová NK vč. spřahovacích trnů, svarů a spojovacího materiálu, vč. kompletní<br>PKO - kompletní dodávka a montáž<br>Součástí položky je i montážní ztužení - zřízení a odstranění<br>Součástí položky je zřízení a odstranění provizorních podpor u opěr pro montáž OK<br>vč. dopravy, nájmu a údržby.<br><br>20,736=20,736 [A] dle výkazu materiálu<br>(svislé montážní ztužení příčného řezu - cca 5 t)<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,<br>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- ochranná opatření před účinky bludných proudů<br>- ochranu před přepětím. | T   | 20,736   |        |        |
| 45     | 428731  |     | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, VŠESMĚRNÉ<br><br>2=2,000 [A] ložisko všesměrně pohyblivé - dle detailu 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 22 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 22 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                   | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - výrobní dokumentaci                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - dodání kompletních ložisek požadované kvality                                                         |     |          |        |        |
|        |         |     | - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení    |     |          |        |        |
|        |         |     | - nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry                           |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů |     |          |        |        |
|        |         |     | - vyplnění kotevních otvorů                                                                             |     |          |        |        |
|        |         |     | - lešení a podpěrné konstrukce                                                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - tmelení, těsnění a výplně spar                                                                        |     |          |        |        |
|        |         |     | - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek                                                 |     |          |        |        |
|        |         |     | - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem                                                      |     |          |        |        |
|        |         |     | - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek                                                             |     |          |        |        |
|        |         |     | - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.                   |     |          |        |        |
| 46     | 428732  |     | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, JEDNOSMĚRNÉ                                                         | KUS | 1,000    |        |        |
|        |         |     | l=1,000 [A] ložisko podélně pohyblivé - dle detailu 02                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - výrobní dokumentaci                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - dodání kompletních ložisek požadované kvality                                                         |     |          |        |        |
|        |         |     | - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení    |     |          |        |        |
|        |         |     | - nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry                           |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů |     |          |        |        |
|        |         |     | - vyplnění kotevních otvorů                                                                             |     |          |        |        |
|        |         |     | - lešení a podpěrné konstrukce                                                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - tmelení, těsnění a výplně spar                                                                        |     |          |        |        |
|        |         |     | - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek                                                 |     |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem<br>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek<br>- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 47     | 428733  |     | KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 5MN, PEVNÉ<br>1=1,000 [A] ložisko všesměrně pevné - dle detailu 02<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci<br>- dodání kompletních ložisek požadované kvality<br>- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch<br>- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení<br>- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry<br>- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty<br>- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty<br>- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů<br>- vyplnění kotevních otvorů<br>- lešení a podpěrné konstrukce<br>- tmelení, těsnění a výplně spar<br>- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek<br>- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem<br>- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek<br>- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce. | KUS | 1,000    |        |        |
| 48     | 43131A  |     | SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25<br>služební schodiště - podkladní beton pod schodišťovými stupni C 20/25n-XF3 v min. tl. 150 mm<br>1,3*0,75=0,975 [A] O1 - plocha z podél. řezu x š.<br>1,6*0,75=1,200 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=2,175 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 2,175    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |
| 49     | 434125  |     | <div>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br/>služební schodiště - schodišťové stupně 180/600/750 z betonu C 30/37-XF4<br/><br/>0,18*0,6*0,75*17=1,377 [A] O1<br/>0,18*0,6*0,75*21=1,701 [B] O2<br/>Celkem: A+B=3,078 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br/>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br/>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br/>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br/>- očištění a ošetření úložných ploch,<br/>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 3,078    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
 Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
 Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 50     | 451312  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15<br>podkladní beton C 12/15 - X0<br>pod základy opěr a křídel dle výkr.č. 06.1. a 06.2<br>0,15*62,42=9,363 [A] O1 - tl. x plocha<br>0,15*62,42=9,363 [B] O2 - dtto<br>mezisoučet: A+B=18,726 [C]<br>pod přechodovou deskou<br>0,10*3,7*9,0=3,330 [D] O1 - tl. x dl. x š.<br>0,10*4,2*9,0=3,780 [E] O2 - dtto<br>mezisoučet: D+E=7,110 [F]<br>pod drenáží za opěrou<br>0,3*0,95*9,2=2,622 [G] O1 - tl. x průměrná výška x dl.<br>0,3*1,75*9,2=4,830 [H] O2 - dtto<br>mezisoučet: G+H=7,452 [I]<br>Celkem: C+F+I=33,288 [J]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 33,288   |        |        |
|        |         |     | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
 Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
 Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 51     | 45131A  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>podkladní beton C 20/25n-XF3 pod kamennou dlažbu<br><br>opevnění pod mostem a zádlažba za římsami<br>125,614*0,1=12,561 [A] celková plocha dlažby dle pol. 465512 x tl. 100 mm<br>zaústění skluzů do příkopu dle VL4 504.82a<br>0,2*1,8*1,5*2=1,080 [B] tl. 200 mm x dl. x š. x 2 skluzy - odměřeno z půdorysu<br>Celkem: A+B=13,641 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 13,641   |        |        |
|        |         |     | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 53     | 45152   | 2   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>dočasné zpevnění plochy pod vrtací šablony ze ŠD fr. 32-64 tl. 300 mm<br>52,0*0,3*2=31,200 [A] plocha x tl, x 2 opěry<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                   | M3 | 31,200   |        |        |
| 52     | 45152   | 1   | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>podkladní vrstva ze ŠD tl. 100 mm pod bet. lože kamenné dlažby<br>125,614*0,1=12,561 [A] celková plocha dlažby dle pol. 465512.1 x tl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                  | M3 | 12,561   |        |        |
| 54     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>těsnící vrstva za opěrami ze 2 vrstev ŠP tl. 2x 150 mm<br>2*0,15*4,84*9,0=13,068 [A] O1 - 2x tl. x dl. z podél. řezu x š. mezi křídly<br>2*0,15*5,75*9,0=15,525 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=28,593 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 28,593   |        |        |
| 55     | 45734   |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)<br>ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce - klíny z polymerbetonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 1,340    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 0,0834*9,0=0,751 [A] O1 - plocha x dl.<br>0,0654*9,0=0,589 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=1,340 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 56     | 458523  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9<br><br>podkladní přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou dle VL4 201.01 ze ŠDa 0-32, hutněno na ID 0,85<br><br>4,1*9,0=36,900 [A] za opěrou O1 - plocha z podél. řezu x š. mezi křídly<br>4,6*9,0=41,400 [B] za opěrou O2 - dtto<br>Celkem: A+B=78,300 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 78,300   |        |        |
| 57     | 465512  | 1   | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br><br>zpevnění pod mostem a podél křídel, základžba za římsami - kamenná dlažba tl. 200 mm spárovaná cementovou maltou MC 25<br>Dlažba bude u výtoku z obrubníkového odvodňovače u levé římsy (ve směru staničení) na křídle O1 vytvarována do tvaru žlabu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 25,123   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | dlažba pod mostem a podél křídel - výpočet plochy<br>4,3*12,0=51,600 [A] O1 - dl. dle podél. řezu (vč. reviz. chodníku) x š.<br>1,63*(1,5+0,95)=3,994 [B] O1 - boky křídel - dl. z podél. řezu x součet š.<br>5,52*(0,55+0,95)=8,280 [C] O1 - dlažba podél křídel - dtto<br>(0,8+1,37)*12,0=26,040 [D] O2 - součet dl. dle podél. řezu (vč. reviz. chodníku) x š.<br>0,60*(1,5+0,95)=1,470 [E] O2 - boky křídel - dl. z podél. řezu x součet š.<br>6,82*(0,55+0,95)=10,230 [F] O2 - dlažba podél křídel - dtto<br>mezisoučet: A+B+C+D+E+F=101,614 [G]<br>zádlažba za křídly - výpočet plochy<br>4,5+7,1=11,600 [H] za O1 - součet ploch dle půdorysu<br>7,6+4,8=12,400 [I] za O2 - dtto<br>mezisoučet: H+I=24,000 [J]<br>Celkem plocha dlažby: G+J=125,614 [K]<br><br>Celkem objem dlažby: 0,2*K=25,123 [L]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |          |        |        |
| 58     | 465512  | 2   | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>zaústění skluzů do příkopu z kamenné dlažby tl. 150 mm dle VL4 504.82a<br><br>0,15*1,8*1,5*2=0,810 [A] tl. x dl. x š. x 2 skluzu - odměřeno z půdorysu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 0,810    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 59     | 467314  |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>betonové prahy v patě opevnění pod opěrami z betonu C 25/30-XF3 500x800 mm<br><br>0,453*12,5*2=11,325 [A] plocha dle podél. řezu x dl. x 2 opěry<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případně zřízení spojovací vrstvy u základů | M3 | 11,325   |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 60     | 56350   |     | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY<br>dosypávka pod cyklostezkou, objem bude upřesněn podle skutečného stavu<br>0,1*2,7*13,0=3,510 [A] cca tl. x š. x dl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 3,510    |        |        |
| 61     | 574I54  |     | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM<br>vozovka na mostovce SMA 11 S<br>9,5*21,6=205,200 [A] š. x dl. - dle podél. a příč. řezu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 205,200  |        |        |
| 62     | 575C55  |     | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM<br>na přechodových deskách<br>(2,175+1,825)*9,0=36,000 [A] součet délek na obou deskách x š. přech. desky<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                       | M2 | 36,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 63     | 575C65  |                            | LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 45MM<br>na mostovce<br><br>(9,5-0,15)*21,6=201,960 [A]    š.(odečet drenáž. proužku) x dl. - dle podél. a příč. řezu<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.                           | M2 | 201,960  |        |        |
| 5      |         | Komunikace                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 64     | 711132  |                            | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ<br>ASFALTOVÝMI PÁSY<br>izolace rubu opěr 1x NAIP tl. 5 mm<br><br>2,25*9,2=20,700 [A]    O1 - v. x š.<br>2,60*9,2=23,920 [B]    O2 - dtto<br>Celkem: A+B=44,620 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. | M2 | 44,620   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 65     | 711137  |     | IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ<br>těsnící vrstva za opěrami - 2x geomembrána dle požadavků ČSN 73 6244<br><br>4,84*2*9,0=87,120 [A] O1 - dl. z podél. řezu x 2 vrstvy x š. mezi křídly<br>5,75*2*9,0=103,500 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=190,620 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu<br>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů<br>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.<br>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak<br>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace<br>- provedení požadovaných zkoušek<br>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií | M2 | 190,620  |        |        |
| 66     | 711432  |     | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY<br>izoace pod římsou na NK - NAIP s hliníkovou vložkou<br><br>(0,70+0,65)*21,45=28,958 [A] součet š. vlevo a vpravo x dl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání předepsaného izolačního materiálu<br>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení<br>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 28,958   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, lité asphalt, asphaltový beton</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 67     | 711442  |     | <div>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU</div> <div>10,5*21,45=225,225 [A]    deska mostovky</div> <div>1,6*9,0*2=28,800 [B]    přetažení na hlavu záv. zídky a na přech. desku - dl. x š. x 2 opěry</div> <div>Celkem: A+B=254,025 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání předepsaného izolačního materiálu</div> <div>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asphalt, asphaltový beton</div> <div>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</div> | M2 | 254,025  |        |        |
| 68     | 78382   |     | <div>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</div> <div>nátěr boků NK pod římsou</div> <div>(0,305+0,25)*18,773*2=20,838 [A]    boky NK - součet šířky x dl. mezi příčnický x 2 boky</div> <div>(0,30+0,29+0,9+0,25)*1,34*4=9,326 [B]    O1 - boky příčnicků - součet v. x š. příčnicku x 4 boky</div> <div>Celkem: A+B=30,164 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2 | 30,164   |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|           |            |                                    |
|-----------|------------|------------------------------------|
| Stavba:   | 1-0029-530 | Hořovice                           |
| Objekt:   | SO 202     | Most přes Červený potok v km 0,343 |
| Rozpočet: | SO 202     | Most přes Červený potok v km 0,343 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 69     | 78383   |     | NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)<br><br>ochranný nátěr říms a obrubníků<br><br>nátěry obrubníků říms<br>0,35*21,45*2=15,015 [A]    římsy na NK - š. x dl. x 2 římsy<br>0,35*5,0*2=3,500 [B]    římsy na křídlech O1 - š. x dl. x 2 římsy<br>0,35*5,4*2=3,780 [C]    římsy na křídlech O2 - dtto<br>nátěry silničních obrubníků (zpevnění za římsami)<br>0,35*(5,0*3+4,4)=6,790 [D]    š. x součet délek<br>Celkem: A+B+C+D=29,085 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny | M2 | 29,085   |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |

## 8

## Potrubi

|    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |       |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|
| 70 | 84913                  | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M | 7,500 |
|    |                        | svod odvodnění DN 150 vč. tvarovek a závěsného systému z nerez. oceli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |
|    |                        | 7,0=7,000 [A]    podélný svod pro odvodnění mostního odv. soupravy u opěry O2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |
|    |                        | 0,5=0,500 [B]    svislý svod pro obrubík. soupravu na křídle opěry O1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |
|    |                        | Celkem: A+B=7,500 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |
|    | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |       |
|    | Technická specifikace: | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění<br>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu |   |       |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 71     | 87434   |     | <div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</div> <div>převedení dešťové kanalizace z UV potrubím HDPE DN 200 pod vozovkou za O2 na pravou stranu silničního násypu vč. ukončení před skluzem tzv. kapličkou</div> <div>15,5=15,500 [A] dle půdorysu</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div><div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div><div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div><div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div><div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div><div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div><div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div><div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div><div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div><div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div><div>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div></div> | M  | 15,500   |        |        |
| 72     | 875332  |     | <div>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH</div> <div>drenáž za opěrami z trub DN 150 dle VL4 204.01a vč. tvarovek a zaslepení konců</div> <div>9,2*2=18,400 [A] dl. za O1 a O2</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 18,400   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 73     | 87534   |     | <div>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM</div> <div>vyústění drenáže za opěrami - prostupy bet. konstrukcí vč. těsnění a přírubby dle VL4 204.01, vyústění drenáže ve svahovém kuželu dle VL4 204.02 vč. ukončení ztv. kapličkou</div> <div>2,5=2,500 [A] O1 - prostup opěrou</div> <div>0,9=0,900 [B] O2 - prostup pravým křídlem</div> <div>4,0=4,000 [C] O2 - vyústění do násypu za opěrou</div> <div>Celkem: A+B+C=7,400 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> | M  | 7,400    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 74     | 87627   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br><br>korugované chráničky HDPE 110/94 v římsách a za římsami (1 chránička v levé římse, 3 chráničky v pravé římse) vč. provizorního zavičkování<br><br>(21,6+5,0+5,4)*4=128,000 [A] chráničky v římsách na NK a na křídlech<br>6,0*4*2=48,000 [B] chráničky pod odlážděním za římsami<br>Celkem: A+B=176,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách | M  | 176,000  |        |        |
| 75     | 87634   |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br><br>chráničky HDPE vložené do bednění pro vyústění drenáže za opěrami dle VL4 204.01<br><br>2,35=2,350 [A] O1 - prostup opěrou<br>0,753=0,753 [B] O2 - prostup pravým křídlem<br>Celkem: A+B=3,103 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 3,103    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202

Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | <div><div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div><div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div><div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div><div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div><div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div><div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div><div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div><div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div><div>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček</div><div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div></div> |     |          |        |        |
| 76     | 89712   |                            | <div>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</div> <div>uliční vpušť v odláždění za levou římsou O2</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div><div>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</div><div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div><div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div><div>- předepsané podkladní konstrukce</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000    |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 77     | 9117C1  |                            | <div>SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>nadobrubníkové mostní zábradelní svodidlo se svislou výplní vč. ukotvení chemickými kotvami přes patní desky do říms vč. vrtů a podlití patních desek polymermaltou a vč. plynulého napojení na svodidla náležející k SO 101</div> <div>(21,6+5,0+5,4)*2=64,000 [A] NK a na křídlech</div> <div>5,0*4=20,000 [B] na odláždění za římsami</div> <div>Celkem: A+B=84,000 [C]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M   | 84,000   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 202  Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:SO 202  Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků<br>- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky<br>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr<br>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření<br>nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie |     |          |        |        |
| 78     | 91345   |     | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ<br><br>2*2=4,000 [A]    na opěrách<br>2*3=6,000 [B]    na římsách (na úložných přímkách + uprostřed rozpětí)<br>Celkem: A+B=10,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 10,000   |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 79     | 91355   |     | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br><br>vč. sloupku a ukotvení<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 2,000    |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 80     | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br><br>obrubníky pro lem kamenné dlažby, schodiště a cyklostezku vč. bet. lože s opěrkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M   | 110,930  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

Rozpočet:

SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>obrubníky u kam. dlažby a schodišť<br/>5,52*2+6,82*2=24,680 [A]    podél schodiště O1+O2<br/>(4,3+1,63)*2+5,52+0,56=17,940 [B]    lem dlažeb u O1<br/>(0,8+1,37+0,6)*2+6,82=12,360 [C]    lem dlažeb u O2<br/>5,9+6,2+1,0+0,7=13,800 [D]    za římsami O1<br/>6,4+5,9+0,75+1,0+2,1=16,150 [E]    za římsami O2<br/>mezisoučet: A+B+C+D+E=84,930 [F]</div> <div>obrubníky podél cyklostezky před lícem opěry O2<br/>13,0*2=26,000 [G]</div> <div>Celkem: F+G=110,930 [H]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br/>betonové lože i boční betonovou opěrku.</div> |    |          |        |        |
| 81     | 917224  |     | <div>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br/>150MM</div> <div>obruníky za římsami mezi kam. dlažbou a vozovkovým souvrstvím</div> <div>5,0*3+4,4=19,400 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br/>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br/>betonové lože i boční betonovou opěrku.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 19,400   |        |        |
| 82     | 931326  |     | <div>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO<br/>800MM2</div> <div>těsnění spáry mezi římsou a vozovkovým souvrstvím vč. nátěru pro zvýšení<br/>přilnavosti zálivky dle VL4 403.42</div> <div>21,45*2*2=85,800 [A]    římsy na NK - dl. x 2 římsy x 2 vrstvy zálivek</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</div>                                                                                                                                                                                                                         | M  | 85,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 83     | 931328  |     | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2</p> <p>těsnění spáry mezi římsou resp. obrubníkem a vozovkovým souvrstvím vč. nátěru pro zvýšení přilnavosti zálivky dle VL4 403.42</p> <p>zálivka u obrubníků říms<br/>5,0*2=10,000 [A] římsy na křídlech O1 - dtto<br/>5,4*2=10,800 [B] římsy na křídlech O2 - dtto<br/>zálivka u silničních obrubníků (zpevnění za římsami)<br/>5,0*3+4,4=19,400 [C] součet délek<br/>Celkem: A+B+C=40,200 [D]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p> <p>nezahrnuje těsnící profil</p> | M  | 40,200   |        |        |
| 84     | 93135   |     | <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM</p> <p>předtěsnění spáry mezi římsou a vozovkovým souvrstvím dle VL4 403.42</p> <p>21,45*2=42,900 [A] římsy na NK - dl. x 2 římsy</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M  | 42,900   |        |        |
| 85     | 93152   |     | <p>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM</p> <p>povrchový mostní závěr s jednoduchým těsněním spáry dle TP 86 pro posun do 80 mm, vč. těsnících zálivek podél MZ</p> <p>11,302=11,302 [A] u opěry O1 - dle detailu 01.A<br/>11,399=11,399 [B] u opěry O2 - dtto<br/>Celkem: A+B=22,701 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)<br/>- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení<br/>- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech</p>                                                                                         | M  | 22,701   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení</div> <div>- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94</div> <div>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu</div> <div>- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění</div> <div>- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení</div> <div>- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)</div> <div>- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> <div>- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</div> <div>- konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru</div> <div>- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem</div> <div>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</div> |     |          |        |        |
| 86     | 933331  |     | <div>ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT</div> <div>SYSTÉMOVÝCH</div> <div>zkoušky pilot CHA</div> <div>5=5,000 [A] každá 4. pilota</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi;</div> <div>- veškeré potřebné mechanismy;</div> <div>- podklady a dokumentaci zkoušky;</div> <div>- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;</div> <div>- veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu;</div> <div>- výpomoc při vlastní zkoušce;</div> <div>- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností;</div> <div>- dodávka a montáž měřících trubek.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 5,000    |        |        |
| 87     | 933333  |     | <div>ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT</div> <div>SYSTÉMOVÝCH</div> <div>2*10=20,000 [A] 100% pilot</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 20,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;<br>- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;<br>- veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu;<br>- výpomoc při vlastní zkoušce;<br>- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 88     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU<br>TL 100MM<br><br>skluzy v pravém silničním násypu u opěry O2 pro vyústění dešťové kanalizace a<br>vyústění drenáže za opěrrou<br><br>(3,55+2,12)*1,202=6,815 [A] součet délek dle půdorysu x koef. sklonu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M   | 6,815    |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
| 89     | 93653   |     | MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA<br><br>odvodňovací souprava s odtokem DN 150 (před mostním závěrem u opěry O2) -<br>kompletní dodávka a montáž, zaústění do podélného svodu (pol. 84913)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000    |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu<br>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření<br>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav<br>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení |     |          |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)</div> <div>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</div> <div>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy</div> <div>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem</div> <div>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
| 90     | 936534  | R   | <div>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ OBRUBNÍKOVÁ SOUPRAVA</div> <div>mostní odvodňovač obruškový s odtokem DN 150 (na křídle opěry O1) - kompletní</div> <div>dodávka a montáž vč. těsnících zálivek</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení</div> <div>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu</div> <div>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření</div> <div>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav</div> <div>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení</div> <div>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)</div> <div>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</div> <div>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy</div> <div>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem</div> <div>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</div> | KUS | 1,000    |        |        |
| 91     | 936541  |     | <div>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ</div> <div>OCELI</div> <div>vč. svislého vyústění skrz desku mostovky na terén pod mostem dle VL4-406.11 a</div> <div>u opěry O2 vč. těsnících zálivek a vč. šikmého prodlouženého vyústění skrz</div> <div>betonový příčník (rovněž na terén pod mostem dle detailu 04.C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 4,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343  
Rozpočet: SO 202 Most přes Červený potok v km 0,343

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |                            |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |                            |     | - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |                            |     | - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení                                    |    |          |        |        |
|        |                            |     | - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |                            |     | - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření                                                                   |    |          |        |        |
|        |                            |     | - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav                                |    |          |        |        |
|        |                            |     | - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                            |     | - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení                                      |    |          |        |        |
|        |                            |     | - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolaci a pod.)                               |    |          |        |        |
|        |                            |     | - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření                                                  |    |          |        |        |
|        |                            |     | - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. |    |          |        |        |
|        |                            |     | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy                                                                                           |    |          |        |        |
|        |                            |     | - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |                            |     | - provedení odborné prohlídky, je-li požadována                                                                                                             |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                             |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

**Rozpočet:** SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** PUDIS a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** B. Gruntorádová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 08.06.2023

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>985,794*2=1 971,588 [A] dle pol. 17120<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T   | 1 971,588 |        |        |
| 2      | 014201                       |     | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA<br><br>nákup zeminy pro zásypy a násypy<br><br>1504,750=1 504,750 [A] dle pol. 125738<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 1 504,750 |        |        |
| 3      | 02912                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ<br><br>Mikrosítě, body s nucenou centrací, hloubka založení 7,5 m vč. majetkoprávního vypořádání<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje vrt D 300-500mm, ocelovou zárubnici DN 180-300 mm, ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr, čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli, ochranný tyčový znak s tabulkou, betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4, izolační pěnu, zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)<br>- dle projektu základní vytyčovací síť, kde je hloubka určena geologem na základě dostupných průzkumů či dat                                                                                   | KUS | 3,000     |        |        |
| 4      | 029412                       |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 1,000     |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                   |                                             |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>1-0029-530</b> | <b>Hořovice</b>                             |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 221</b>     | <b>Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 221</b>     | <b>Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906</b> |

| Poř.č.                                                                                      | Položka                      | Typ | Název                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| 5                                                                                           | 02953                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,000    |        |        |
| Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                      |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje :                                                   |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| - úkony dle ČSN 73 6221                                                                     |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou              |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu                     |                              |     |                                             |     |          |        |        |
| 0                                                                                           | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                             |     |          |        |        |

## 1 Zemní práce

|                        |       |   |                                                                                                            |    |           |
|------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 7                      | 12573 | A | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                       | M3 | 1 504,750 |
| <hr/>                  |       |   |                                                                                                            |    |           |
|                        |       |   | 731,420=731,420 [A] dle pol. 17110                                                                         |    |           |
|                        |       |   | 343,790=343,790 [B] dle pol. 17411                                                                         |    |           |
|                        |       |   | 429,540=429,540 [C] dle pol. 17910                                                                         |    |           |
|                        |       |   | Celkem: A+B+C=1 504,750 [D]                                                                                |    |           |
| Cenová soustava:       |       |   | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                      |    |           |
| Technická specifikace: |       |   | položka zahrnuje:                                                                                          |    |           |
|                        |       |   | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                 |    |           |
|                        |       |   | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                      |    |           |
|                        |       |   | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                   |    |           |
|                        |       |   | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění     |    |           |
|                        |       |   | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                     |    |           |
|                        |       |   | - příplatek za lepivost                                                                                    |    |           |
|                        |       |   | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                        |    |           |
|                        |       |   | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) |    |           |
|                        |       |   | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                   |    |           |
|                        |       |   | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                |    |           |
|                        |       |   | - vytahování a nošení výkopku                                                                              |    |           |
|                        |       |   | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                           |    |           |
|                        |       |   | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                      |    |           |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 6      | 12573   |     | <div>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</div> <div>z mezideponie SO 001 - natěžení a dovoz ornice pro ohumusování</div> <div>0,15*467,685=70,153 [A] tl. x plocha dle pol. 18222</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a</div> | M3 | 70,153   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 8      | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>výkop pro založení opěr a křídel - nevhodný výkop vč. odvozu na skládku<br><br>I. fáze - výkop pro vrtání pilot (měřeno k rozhraní SO 101 a SO 221)<br>25,6*8,5=217,600 [A] O1 - plocha odměř. z podél. řezu x střední š.<br>53,3*9,4=501,020 [B] O2 - dtto<br>mezisoučet: A+B=718,620 [C]<br>II. fáze - výkop pro založení opěr<br>8,3*6,9=57,270 [D] O1 - dtto<br>9,0*6,7=60,300 [E] O2 - dtto<br>26,7*3,7=98,790 [F]<br>mezisoučet: D+E+F=216,360 [G]<br>Celkem: C+G=934,980 [H]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti | M3 | 934,980  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | - třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |        |        |
| 9      | 131739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>934,98*10=9 349,800 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 9 349,800 |        |        |
| 10     | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br><br>rýhy pro betonové prahy v patě dlažby před opěrami - nevhodný výkop vč. odvozu na skládku<br><br>0,5*0,8*(7,0+6,7)=5,480 [A] š. x v. x součet dl. dle pol. 272314<br>0,6*0,7*21,6=9,072 [B] dtto (rýha pro základový práh opěrné stěny)<br>Celkem: A+B=14,552 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) | M3 | 14,552    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 11     | 132739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>14,552*10=145,520 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 145,520  |        |        |
| 12     | 17110   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM<br>násypy kuželů u křídel a násypy za křídly v dl. cca 5,0 m za konec křídel<br><br>násypy kuželů u křídel - odměřeno z výkresu příčných řezů<br>2,25+9,9=12,150 [A] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - cca objem komolého kužele<br>422/4=105,500 [B] O1 vpravo - cca objem komolého kužele x 1/4<br>333/4=83,250 [C] O2 vlevo - dtto<br>406/4=101,500 [D] O2 vpravo - dtto<br>mezisoučet: A+B+C+D=302,400 [E]<br>násypy za křídly - odměřeno z výkresu příčných řezů<br>6,16*22,0=135,520 [F] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - plocha z příč. řezu x dl. k rozhraní objektů<br>18,6*5,0=93,000 [G] O1 vpravo - dtto<br>20,4*5,0=102,000 [H] O2 vlevo - dtto<br>19,7*5,0=98,500 [I] O2 vpravo - dtto<br>mezisoučet: F+G+H+I=429,020 [J]<br>Celkem: E+J=731,420 [K]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření | M3 | 731,420  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 13     | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>na skládku</div> <div>934,98=934,980 [A] zemina z výkopů dle pol. 131738</div> <div>14,552=14,552 [B] zemina z rýh dle pol. 132738</div> <div>(3,1416*0,45*0,45)*27,075=17,224 [C] zemina z vrtů dle pol. 264241</div> <div>(3,1416*0,45*0,45)*29,925=19,038 [D] zemina z vrtů dle pol. 264341</div> <div>Celkem: A+B+C+D=985,794 [E]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> | M3 | 985,794  |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 14     | 17411   |     | ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>zásyp základů za opěrou pod těsnicí vrstvou, před opěrou a zásyp boků opěr do úrovně cca stávajícího terénu z materiálu dle ČSN 73 6244 čl. 5.1., zeminou vhodnou s mírou zhutnění D = 95% PS<br><br>5,8*4,0+1,1*4,6=28,260 [A] O1 - za opěrou pod těsnicí vrstvou a před opěrou - plochy v podél. řezu x š.<br>24,9*(2,4+2,5)=122,010 [B] O1 - boky základů opěr a křídel - plocha v podél. řezu x cca součet š.<br>18,5*4,0+1,1*4,6=79,060 [C] O2 - za opěrou pod těsnicí vrstvou a před opěrou - plochy v podél. řezu x š.<br>19,4*(3,1+2,8)=114,460 [D] O2 - boky základů opěr a křídel - plocha v podél. řezu x cca součet š.<br>Celkem: A+B+C+D=343,790 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 343,790  |        |        |
| 15     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 3,150    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | obsyp a lože potrubí pro vyústění drenáže do strany na terén ve svahu silničního násypu<br>0,5*0,5*12,6=3,150 [A] vyústění drenáže - š. x v. x dl. dle pol. 87533<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 16     | 17910   |     | NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM<br>zásyp přechodové oblasti za opěrou nad těsnicí vrstvou z armovaných zemin<br>zeminou vhodnou pro stavbu zemního tělesa podle ČSN 73 6133 hutněnou po vrstvách max. 300 mm se zhutněním D = 100% PS<br>44,5*3,4+49*3=298,300 [A] O1 - plocha z podél. řezu x š.<br>38,6*3,4=131,240 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=429,540 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 429,540  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje armovací síť |    |          |        |        |
| 17     | 18222   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M<br><br>ohumusování kuželů u křídel a násypů za křídly v délce úpravy 5,0 m za konec křídel<br><br>odměřeno z výkresu příčných řezů<br>68,3+3*1,202*21,6=146,190 [A] O1 vlevo (z pohledu na opěru) - plocha kužele + š. svahu dle půdorysu x koef. sklonu x dl. úpravy<br>80,3+9,6*1,202*5,0=137,996 [B] O1 vpravo - dtto<br>57,0+4,7*1,202*5,0=85,247 [C] O2 vlevo - dtto<br>67,0+5,2*1,202*5,0=98,252 [D] O2 vpravo - dtto<br>Celkem: A+B+C+D=467,685 [E]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 467,685  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka     | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 1      | Zemní práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 2      | Základy     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 18     | 21331       |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)<br>obetonování drenážního potrubí za opěrami<br><br>0,3*0,3*4,6*2=0,828 [A]   š. x v. x dl. x 2 opěry<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru                              | M3 | 0,828    |        |        |
| 19     | 21361       |     | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br>obalení drenážního potrubí za opěrami geotextiliímin. 600 g/m2<br><br>(3,1416*0,16)*4,6*2=4,624 [A]   obvod x dl. x 2 opěry<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru | M2 | 4,624    |        |        |
| 20     | 21461F      |     | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 600G/M2<br>ochrana izolace z geotextilie min. 600 g/m2<br><br>ochrana izolace rubu opěr<br>49,772=49,772 [A]   dle pol. 711132<br>ochrana těsnící fólie za opěrami nad a pod fólií<br>7,6*4,0*2=60,800 [B]   O1 - dl. z podél. řezu x š. mezi křídly x 2 vrstvy<br>8,6*4,0*2=68,800 [C]   O2 - dtto<br>Celkem: A+B+C=179,372 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:                  | M2 | 179,372  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 21     | 224325  |     | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>piloty D 900 mm z betonu C 30/37 - XC2, XA1<br><br>(3,1416*0,45*0,45)*(8,60+0,55)*3=17,463 [A] O1 - objem 1,0 m piloty x délka x 3 ks<br>(3,1416*0,45*0,45)*(8,22+0,55)*3=16,738 [B] O2 - dtto<br>mezisoučet: A+B=34,201 [C] celkový objem betonu vč. hlav pilot<br>-((3,1416*0,45*0,45)*0,5*6)=-1,909 [D] odečet ubouraných hlav pilot<br>Celkem: C+D=32,292 [E] celkem beton pilot<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení<br>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem | M3 | 32,292   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li><li>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</li><li>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem</li><li>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</li><li>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody</li><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li><li>- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 22     | 224365  |     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>5,879=5,879 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li><li>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem</li><li>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže</li><li>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže</li><li>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže</li><li>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí</li><li>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování</li><li>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí</li><li>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu</li><li>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)</li><li>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže</li><li>- separaci výztuže</li><li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li><li>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů</li></ul> | T  | 5,879    |        |        |
| 23     | 22694   |     | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ<br>Předběžná položka - přesný rozsah pažení bude určen v dalším stupni PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T  | 8,052    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |           |     | <p>zápory vč. zabetonování nebo zasypání konců zápor a odstranění a odvozu po dokončení stavby</p> <p>6,1*11*0,12=8,052 [A]    odhad - dl. x ks x hmotnost t/bm</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 24     | 22695A    |     | <p>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</p> <p>Předběžná položka - přesný rozsah pažení bude určen v dalším stupni PD</p> <p>zřízení a odstranění vč. likvidace odpadu</p> <p>37=37,000 [A]    odhad</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 37,000   |        |        |
| 25     | 264127-01 | R   | <p>VRTY PRO ZÁPORY TR. I D DO 500MM</p> <p>Předběžná položka - přesný rozsah pažení bude určen v dalším stupni PD</p> <p>vč. odvozu a uložení vyvrtané zeminy na skládku a vč. poplatku za skládku</p> <p>6,1*11=67,100 [A]    odhad - dl. x ks</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</li><li>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</li><li>- zabezpečení vrtacích prací</li><li>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</li><li>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů</li><li>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</li><li>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</li><li>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</li><li>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</li></ul> <p>nevykazuje se hluché vrtání</p> | M  | 67,100   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 26     | 264241  |     | <p>VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM</p> <p>Vrty pro piloty D 900 dl. 9,5 m - piloty jsou vrtány z upraveného terénu s průběžným pažením s pomocí ocelových, spojovatelných pažnic vnějšího průměru 900 mm, které budou během betonáže vytaženy</p> <p>Součástí položky je zřízení a odstranění šablon pro vrtání pilot z betonu C12/15-X0 v celkovém objemu 4,95 m3 pro obě opěry</p> <p>vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku</p> <p>9,5*3*0,55=15,675 [A] O1 - dl. x 3 piloty x 55% ve tř. II</p> <p>9,5*3*0,40=11,400 [B] O2 - dl. x 3 piloty x 40% ve tř. II</p> <p>Celkem: A+B=27,075 [C] celková délka vrtů ve tř. II</p> <p>-(9,5-8,6)*3=-2,700 [D] O1 - odečet hluchých vrtů</p> <p>-(9,5-8,22)*3=-3,840 [E] O2 - dtto</p> <p>Celkem: C+D+E=20,535 [F]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</li><li>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</li><li>- zabezpečení vrtacích prací</li><li>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</li><li>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů</li><li>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</li><li>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</li><li>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</li><li>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</li><li>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</li></ul> <p>nevykazuje se hluché vrtání</p> | M  | 20,535   |        |        |
| 27     | 264341  |     | <p>VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM</p> <p>Vrty pro piloty D 900 dl. 9,5 m - piloty jsou vrtány s pomocí ocelových, spojovatelných pažnic vnějšího průměru 900 mm, které budou během betonáže vytaženy</p> <p>vč. odvozu vyvrtané zeminy na skládku</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 29,925   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 9,5*3*0,45=12,825 [A] O1 - dl. x 3 piloty x 45% ve tř. III<br>9,5*3*0,60=17,100 [B] O2 - dl. x 3 piloty x 60% ve tř. III<br>Celkem: A+B=29,925 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu<br>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu<br>- zabezpečení vrtacích prací<br>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů<br>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů<br>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.<br>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení<br>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní<br>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi<br>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku<br>nevykazuje se hluché vrtání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 28     | 272314  |     | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>betonové prahy v patě opevnění pod opěrami z betonu C 25/30-XF3 500x800 mm<br><br>0,45*(7,0+6,7)=6,165 [A] cca plocha dle podél. řezu x součet délek<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, | M3 | 6,165    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 29     | 272325  |     | <div>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br/><br/>základy opěr a křidel z betonu C30/37 - XF2, XC2, XA1, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar a jejich zakrytí z rubové strany ochranným pásem NAIP<br/><br/>základy opěr<br/>0,8*2,3*5,0*2=18,400 [A] v. x dl. x š. x 2 opěry<br/>základové prahy pod křídly<br/>0,6*0,5*7,0*2=4,200 [B] O1 - š. x v. x dl. x 2 prahy<br/>0,6*0,5*8,0*2+0,6*0,5*21,6=11,280 [C] O2 - dtto<br/>Celkem: A+B+C=33,880 [D]<br/><br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/><br/>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> | M3 | 33,880   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 30     | 272365  |     | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B<br><br>2,300*2=4,600 [A] výztuž základů opěr<br>3,870=3,870 [B] výztuž základových prahů<br>Celkem: A+B=8,470 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. | T  | 8,470    |        |        |
| 31     | 28995   | 1   | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY<br>výztužná mříž R 400/50-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 240,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |         | 4*4,0*7,0=112,000 [A] O1 - 4 ks x š. x dl.<br>4*4,0*8,0=128,000 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=240,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané kotevní sítě<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                |    |           |        |        |
| 32     | 28995   | 2       | KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY<br>výztužná mříž R 110/30-20<br><br>44*4,0*7,0=1 232,000 [A] O1 - 44 ks x š. x dl.<br>44*4,0*8,0=1 408,000 [B] O2 - dtto<br>(8+3)*3,0*21,6=712,800 [C] O1 opěrná stěna - dtto<br>Celkem: A+B+C=3 352,800 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané kotevní sítě<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu | M2 | 3 352,800 |        |        |
| 2      |         | Základy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |

3 Svislé konstrukce

|    |        |  |                                                                                                                           |    |        |  |  |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|
| 33 | 311325 |  | ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37<br>úhlové zdi z betonu C30/37 - XF2, XC2, XA1, vč. izolace zasypaných částí | M3 | 24,680 |  |  |
|----|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | konstrukce proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar a jejich zakrytí z rubové strany ochranným pásem NAIP<br><br>1,24*7,0-0,2*2,6*1,0*3+0,45*21,6=16,840 [A] O1 - plocha z příč. řezu x dl, odečteny otvory - tl. x š. x dl. x ks<br>1,24*8,0-0,2*2,6*1,0*4=7,840 [B] O2 - ditto<br>Celkem: A+B=24,680 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, |    |          |        |        |
| 34     | 311365  |     | VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B<br><br>3,702=3,702 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | T  | 3,702    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. |    |          |        |        |
| 35     | 31717   |     | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY<br><br>kotvy říms ve vývrtu na desce NK - kompletní dodávka a montáž vč. vrtů dle VL4 - 402.02<br><br>8,0*4*2=64,000 [A] cca hmotnost 1 ks x 4 ks x 2 římsy (kotvy cca po 1,0 m)<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KG | 64,000   |        |        |
| 36     | 317325  |     | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37<br><br>římsy na opěrách a křídlech z betonu C30/37 - XF4, XD3, XC4 vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar<br><br>(400*100+165*500)*((8820+800)*2+(800+9820)*2)*10^-9+(400*100+165*300)*21600*10^-9=6,892 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 6,892    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |
| 37     | 317365  |     | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B<br><br>1,379=1,379 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br><div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br/>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | T  | 1,379    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 38     | 33327   |     | <div>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z CÍHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH</div> <div>robnoběžná křídla z betonových tvárnic C30/37 tl. 300 mm</div> <div>0,3*6,35*7,0*2=26,670 [A] na O1 - tl. x průměrná v. x dl. x 2 křídla</div> <div>0,3*2,67*(6,75+5,36+3,97)*2+0,3*(2,9+1,75)*10,8*1=40,826 [B] na O2 - dtto</div> <div>Celkem: A+B=67,496 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 67,496   |        |        |
| 39     | 33325   |     | <div>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</div> <div>opěry a křídla z betonu C30/37 - XF4, XD3, XC4, XA1, vč. izolace zasypaných částí konstrukce proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN a vč. výplně a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar a jejich zakrytí z rubové strany ochranným pásem NAIP</div> <div>dříky opěr</div> <div>6,51*1,2*4,6+0,47*0,3*5,0=36,640 [A] O1 - v. x tl. x š. + ozub dtto</div> <div>6,80*1,2*4,6+0,47*0,3*5,0=38,241 [B] O2 - dtto</div> <div>vetknutá křídla</div> <div>6,51*0,6*0,7=2,734 [C] O1 - v. x dl. x tl.</div> <div>6,80*0,6*0,7=2,856 [D] O2 - dtto</div> <div>Celkem: A+B+C+D=80,471 [E]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,</div> | M3 | 80,471   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka   | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |           |     | ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 40     | 333325-01 | R   | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37<br><br>betonáž části cihel v oblasti bez navázání na výztužnou geomříž z betonu<br>C30/37-XF2,XC2,XA1<br><br>1,6*0,2*(8*2+7*2+21,6)=16,512 [A] v. x tl. x dl.<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, | M3 | 16,512   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 221  Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:SO 221  Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 41     | 333365  |     | <div>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B</div> <div>výztuž opěr a křídel</div> <div>12,071=12,071 [A]  výztuž ŽB opěr a křídel</div> <div>1,982=1,982 [B]  výztuž betonáže částí cihel v oblasti bez navázání na výztužnou geomříž (pol. 333325-01)</div> <div>Celkem: A+B=14,053 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</div> <div>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</div> <div>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</div> <div>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</div> <div>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</div> <div>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</div> <div>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</div> <div>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</div> <div>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),</div> <div>- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,</div> <div>- separaci výztuže,</div> <div>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</div> <div>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> | T  | 14,053   |        |        |
| 3      |         |     | Svislé konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 42     | 420325  |     | <p>PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>vlečená přechodová deska z betonu C30/37 - XF2, XC2 vč. ukotvení do závěrné zídky pomocí vrubového kloubu, výplně a těsnění spáry mezi závěrnou zídkou a přechodovou deskou (extrud.polystyren tl. 20 mm) a vč. izolace proti zemní vhkosti 1x ALP + 2x ALN</p> <p>(3,05*0,25+1*0,2)*3,5*2=6,738 [A]    výpočet plochy v podél. řezu x šířka x 2 desky</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> | M3 | 6,738    |        |        |
| 43     | 420365  |     | <p>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B</p> <p>0,424*2=0,848 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 0,848    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | případně s uložením<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br>- separaci výztuže,<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 44     | 421325  |     | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37<br>spřažená betonová mostní deska z betonu C30/37 - XF2, XD1, XC4<br><br>nosná konstrukce<br>0,695*22,0=15,290 [A] deska NK - plocha v příč. řezu x dl. mezi opěrami<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, | M3 | 15,290   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 45     | 421365  |     | <div>VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B<br/>výztuž desky NK<br/>3,364=3,364 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením<br/>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,<br/>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,<br/>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,<br/>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,<br/>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,<br/>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,<br/>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,<br/>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,<br/>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74.<br/>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,<br/>- separaci výztuže,<br/>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,<br/>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</div> | T  | 3,364    |        |        |
| 46     | 42417B  |     | <div>MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 355</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | T  | 11,482   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | ocelová NK vč. spřahovacích trnů, svarů a spojovacího materiálu, vč. kompletní<br>PKO - kompletní dodávka a montáž<br>Součástí položky je i montážní ztužení - zřízení a odstranění<br>11,482=11,482 [A] dle výkazu materiálu<br>(montážní ztužení - cca 0,52 t)<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,<br>- dodání spojovacího materiálu,<br>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- všechny druhy ocelového kotvení,<br>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,<br>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,<br>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br>- ochranná opatření před účinky bludných proudů<br>- ochranu před přepětím. |    |          |        |        |
| 47     | 43131A  |     | SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C20/25<br>služební schodiště - podkladní beton pod schodišťovými stupni C 20/25n - XF3 v tl.<br>100 mm dle VL4 206.21<br>2,8*0,75=2,100 [A] O1 - plocha z podél. řezu x š.<br>3,2*0,75=2,400 [B] O2 - dtto<br>Celkem: A+B=4,500 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 4,500    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | <div>čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |    |          |        |        |
| 48     | 434125  |                        | <div>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37<br/><br/>služební schodiště podél křídel - schodišťové stupně 180x600x750 mm dle VL4 206.21<br/><div>0,18*0,6*0,75*31=2,511 [A] O1 - v. x dl. x š. x ks<br/>0,18*0,6*0,75*35=2,835 [B] O2 - dtto<br/>Celkem: A+B=5,346 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 5,346    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br/>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br/>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br/>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- očištění a ošetření úložných ploch,<br/>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br/>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br/>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br/>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br/>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 49     | 451312  |     | <div>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</div> <div>podkladní beton C 12/15 - X0</div> <div><div>pod základem opěr<br/>0,15*2,85*5,15*2=4,403 [A]    tl. x dl. x š. x 2 opěry<br/>pod úhlovými zídkami<br/>0,1*(4,0*7,0-2,6*1,0*3)=2,020 [B]    O1 - tl. x (š. x dl., odečet otvorů - dl. x š. x ks)<br/>0,1*(4,0*8,0-2,6*1,0*4)=2,160 [C]    O2 - dtto<br/>0,1*1,23*21,6=2,657 [D]    O2 - dtto<br/>pod přechodovými deskami<br/>0,1*2,9*3,5*2=2,030 [E]    tl. x dl. x š. x 2 desky<br/>pod drenáží za opěrami<br/>1,4*0,28*4,0*2=3,136 [F]    v. x š. x dl. x 2 opěry<br/>pod drenáží za opěrnou stěnou<br/>0,15*0,3*21,6=0,972 [G]    v. x š. x dl.<br/>podkladní prahy pod základovými pasy křídel<br/>0,45*7,5*2=6,750 [H]    O1 - plocha v příč. řezu x dl. x 2 křídla<br/>0,45*(8,5*2+21,6)=17,370 [I]    O2 - dtto<br/>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=41,498 [J]</div><div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div><div>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů,</div></div> | M3 | 41,498   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 50     | 451314  |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30<br>podkladní beton C 20/25n-XF3 pod kamennou dlažbu<br><br>opevnění pod mostem a zádlažba za římsami<br>57,73*0,1=5,773 [A] celková plocha dlažby dle pol. 465512.1 x tl. 100 mm<br>zaústění skluzů do příkopu dle VL4 504.82a<br>0,2*1,8*1,5*2=1,080 [B] tl. 200 mm x dl. x š. x 2 skluzy - odměřeno z půdorysu<br>Celkem: A+B=6,853 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, | M3 | 6,853    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů           |    |          |        |        |
| 51     | 45152   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>podkladní vrstva ze ŠD tl. 100 mm pod bet. lože kamenné dlažby<br>49,63*0,1=4,963 [A] celková plocha dlažby před opěrami dle pol. 465512 x tl.<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                          | M3 | 4,963    |        |        |
| 52     | 45734   |     | VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON)<br>ukončení vozovkových vrstev na přechodové desce - klíny z polymerbetonu<br>0,003*4,0*2*2=0,048 [A] plocha v podél. řezu x š. x 2 klíny x 2 desky<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru                                                                                                                | M3 | 0,048    |        |        |
| 53     | 458523  |     | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX<br>ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9<br>podkladní přechodový klín a ochranný zásyp za opěrou ze ŠDa 0-32 min. tl. 600 mm od rubu opěr, hutněno na l=0,85 nebo D=100%<br>4,3*4,0=17,200 [A] za opěrou O1 - plocha z podél. řezu x š. mezi křídly<br>4,9*4,0=19,600 [B] za opěrou O2 - dtto<br>Celkem: A+B=36,800 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení | M3 | 36,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č.                                                                       | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 54                                                                           | 465512  | 1   | <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>zpevnění pod mostem a podél křídel, zádlažba za římsami - kamenná dlažba tl. 200 mm spárovaná cementovou maltou MC 25</p> <p>dlažba pod mostem a podél křídel - výpočet plochy<br/>12,5*1,1=13,750 [A] O1 - před opěrou vč. lavičky - plocha dle půdorysu x cca koef. sklonu<br/>(9,5+20,35)*(0,5+0,1)=17,910 [B] O1 - podél křídel - dl. dle tvaru opěr x součet š.<br/>10,5*1,1=11,550 [C] O2 - před opěrou vč. lavičky - plocha dle půdorysu x cca koef. sklonu<br/>10,7*(0,5+0,1)=6,420 [D] O2 - podél křídel - dl. dle tvaru opěr x součet š.<br/>mezisoučet: A+B+C+D=49,630 [E]<br/>zádlažba za křídly - výpočet plochy<br/>2,7+1,4=4,100 [F] za O1 - součet ploch dle půdorysu<br/>1,4+2,6=4,000 [G] za O2 - dtto<br/>mezisoučet: F+G=8,100 [H]<br/>Celkem plocha dlažby: E+H=57,730 [I]</p> <p>Celkem objem dlažby: 0,2*I=11,546 [J] tl. x celková plocha</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)</li><li>- zřízení spojovací vrstvy</li><li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li><li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li><li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li><li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li><li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li></ul> | M3 | 11,546   |        |        |
| 55                                                                           | 465512  | 2   | <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>zaústění skluzů do příkopu z kamenné dlažby tl. 150 mm dle VL4 504.82a</p> <p>0,15*1,8*1,5*2=0,810 [A] tl. x dl. x š. x 2 skluzy - odměřeno z půdorysu</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 0,810    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 5      |         |     | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 56     | 57473   |     | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY ZE SÍTÍ<br><br>výztužný prvek nad přechodovými deskami proti vzniku trhlin ve vozovce dle TP 115 a TP 261 v min. délce 5,0 m<br>5,0*4,0*2=40,000 [A] dl. x š. x 2 opěry<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání sítě v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)<br>- očištění podkladu<br>- pokládka sítě dle předepsaného technologického předpisu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 40,000   |        |        |
| 101    | 574A31  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM<br><br>22,0*3,0+1,2*4,0*2=75,600 [A] dl. x š. na NK + dl. x š. na záv. zidkách<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. | M2 | 75,600   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 7      | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 59     | 711132                     |     | <p>IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ<br/>ASFALTOVÝMI PÁSY<br/>izolace rubu opěr 1x NAIP tl. 5 mm</p> <p>(4,765+0,4+0,245)*4,6*2=49,772 [A] součet š. x dl. x 2 opěry</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li><li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li><li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li><li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li><li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li><li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li><li>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</li><li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</li><li>- provedení požadovaných zkoušek</li><li>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</li></ul> | M2 | 49,772   |        |        |
| 60     | 711137                     |     | <p>IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ<br/>těsnící vrstva za opěrami - 2x geomembrána s pevností min. 20 kN/m</p> <p>7,6*2*4,0=60,800 [A] O1 - dl. z podél. řezu x 2 vrstvy x š. mezi křídly<br/>8,6*2*4,0=68,800 [B] O2 - dtto<br/>Celkem: A+B=129,600 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li><li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li><li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 129,600  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 61     | 711425  |     | <div>IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU POLYMERNÍ</div> <div>vozovka na NK a závěrné zídce - celoplošná hydroizolace desky mostovky PMMA</div> <div>tl. 5 mm dle TP 178 vč. kotevně impregnačního nátěru</div> <div>75,6=75,600 [A] na vozovce dle pol. 574B31</div> <div>0,12*22,0*2=5,280 [B] na ocelových římsách - v. x dl. x 2 římsy</div> <div>Celkem: A+B=80,880 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání předepsaného izolačního materiálu</div> <div>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</div> <div>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</div> <div>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</div> <div>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</div> <div>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</div> <div>- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace</div> <div>- provedení požadovaných zkoušek</div> <div>- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton</div> <div>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</div> | M2 | 80,880   |        |        |
| 62     | 78383   |     | <div>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</div> <div>ochranný nátěr říms a obručníků</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 24,927   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | nátěry obrubníků říms<br>0,35*(18,81+42,41)=21,427 [A] š. x součet délek říms na O1 a O2 dle pol. 931328<br>nátěry silničních obrubníků (zpevnění za římsami)<br>0,35*10,0=3,500 [B] š. x součet dl. dle pol. 931328<br>Celkem: A+B=24,927 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 63     | 84912   |     | POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 100MM<br><br>svod odvodnění v nice opěry DN 100 vč. tvarovek a kotevního systému z nerez. oceli<br><br>5,5+6,3=11,800 [A] dl. u O1 a O2<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (troubky, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění<br>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek<br>- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace<br>- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti | M  | 11,800   |        |        |
| 64     | 87533   |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM<br><br>vyústění drenáže za opěrami do strany na terén ve svahu silničního násypu vč.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 12,580   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | ukončení tzv. kapličkou<br>(0,63+1,45)+(3,0+1,5)+12*0,5=12,580 [A]    součet dl. u O1 a O2 + dl. u opěrné stěny<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |    |          |        |        |
| 65     | 875332  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br><br>drenáž za opěrami z trub HD-PE DN 150 dle VL4 204.01a vč. tvarovek a zaslepení konců<br><br>4,6*2+21,6=30,800 [A]    dl. za O1 a O2<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky                                                                                                                                                                         | M  | 30,800   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 66     | 9112B1  |                            | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ<br><br>mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,3 m dle TP 258, vč. ukotvení do bet. konstrukce chemickými kotvami přes patní desky do bet. říms vč. vrtů a podlití patních desek polymermaltou, podél mostovky budou sloupky kotveny pomocí předem zabetonovaných kotevních přípravků dle detailu 04 výkr. dokumentace<br><br>(40+2*0,6)*2+21,6=104,000 [A] součet délek x vlevo a vpravo<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy<br>kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak<br>případné nivelační hmoty pod kotevní desky | M   | 104,000  |        |        |
| 67     | 91345   |                            | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ<br><br>2*2=4,000 [A] na opěrách<br>2*3=6,000 [B] na římsách (na úložných přímkách + uprostřed rozpětí)<br>2*2+2=6,000 [C] na křídlech a opěrné stěně<br>Celkem: A+B+C=16,000 [D]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací<br>- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 16,000   |        |        |
| 68     | 91355   |                            | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU<br><br>vč. sloupku a ukotvení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 2,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č.                                                                                                                                                  | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                  |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 69                                                                                                                                                      | 917223  |     | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br><br>obrubníky pro zpevnění za římsami, lem kamenné dlažby a schodiště vč. bet. lože s opěrkami<br><br>obrubníky u kam. dlažby a schodišť<br>9,5*2+10,7*2=40,400 [A]    podél schodiště O1+O2<br>(0,6+3,5)*1,202=4,928 [B]    lem dlažeb před O1<br>(0,6+2,8)*1,202=4,087 [C]    lem dlažeb před O2<br>9,5+10,7+21,6=41,800 [D]    lem dlažby podél křídel O1 a O2<br>(2,5*3+0,3+0,4+2,6+1,0*3)*2=27,600 [E]    za římsami O1a O2<br>Celkem: A+B+C+D+E=118,815 [F]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 118,815  |        |        |
| 70                                                                                                                                                      | 919111  |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM<br><br>řezaná spára v ohrubné vrstvě vozovky š. 15 mm mezi hranou NK a přechodovou deskou<br><br>3,6*2=7,200 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M  | 7,200    |        |        |
| 71                                                                                                                                                      | 931325  |     | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2<br><br>těsnění řezané spáry v ohrubné vrstvě vozovky š. 15 mm mezi hranou NK a přechodovou deskou<br><br>7,2=7,200 [A]    dle pol. 919111<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 7,200    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:

SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
| 72     | 931328  |                        | <div>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2</div> <div>těsnění spáry mezi římsou resp. obrubníkem a vozovkovým souvrstvím vč. nátěru pro zvýšení přilnavosti zálivky dle VL4 403.42</div> <div>zálivka u obrubníků říms<br/>(0,4+0,485+8,52)*2=18,810 [A] O1 - součet dl. x 2 římsy<br/>(0,4+0,485+9,52)*2+21,6=42,410 [B] O2 - dtto<br/>zálivka u silničních obrubníků (zpevnění za římsami)<br/>2,5*4=10,000 [C] součet délek<br/>Celkem: A+B+C=71,220 [D]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>   | M   | 71,220   |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
| 73     | 933331  |                        | <div>ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH</div> <div>zkoušky pilot CHA</div> <div>1*2=2,000 [A] 1 ks/ 1 opěru</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 2,000    |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | <div>Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi;</div> <div>- veškeré potřebné mechanismy;</div> <div>- podklady a dokumentaci zkoušky;</div> <div>- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;</div> <div>- veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu;</div> <div>- výpomoc při vlastní zkoušce;</div> <div>- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností;</div> <div>- dodávka a montáž měřících trubek.</div> |     |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 74     | 933333  |     | ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH<br>2*3=6,000 [A] 100% pilot<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky;<br>- případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky;<br>- veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu;<br>- výpomoc při vlastní zkoušce;<br>- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.                                                                                                                                                                                                 | KUS | 6,000     |        |        |
| 75     | 935212  |     | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM<br>skluzu v silničním násypu pro odvodnění přechodových oblastí<br>(9,2+5,1)*1,202=17,189 [A] součet délek dle půdorysu x koef. sklonu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality<br>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce<br>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu<br>- ukončení, patky, spárování<br>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu | M   | 17,189    |        |        |
| 76     | 93650   |     | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ<br>ocelová římsa s okopovým plechem z oceli S235J0 vč. kompletní PKO dle TZ a vč. ukotvení k NK<br>0,5*0,015*23*2*7850=2 708,250 [A] š. x tl. x dl. x vlevo a vpravo x hmotnost<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,<br>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,<br>- dodání spojovacího materiálu,                                                                | KG  | 2 708,250 |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 221  Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

Rozpočet:SO 221  Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,<br/>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,<br/>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br/>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),<br/>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,<br/>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,<br/>- všechny druhy ocelového kotvení,<br/>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br/>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,<br/>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br/>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br/>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,<br/>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.<br/>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:<br/>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,<br/>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,<br/>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br/>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně<br/>- ochranná opatření před účinky bludných proudů<br/>- ochranu před přepětím.</div> |     |          |        |        |
| 77     | 936532  |     | <div>MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500</div> <div>mostní lávkový odvodňovač s odtokem DN 100 - kompletní provedení vč. těsnění a zálivek</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení<br/>- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 2,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906  
Rozpočet: SO 221 Lávka pro pěší a cyklisty v km 0,906

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | <div>- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření</div> <div>- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav</div> <div>- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</div> <div>- prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení</div> <div>- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)</div> <div>- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření</div> <div>- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy</div> <div>- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem</div> <div>- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</div> |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

**Rozpočet:** SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použi na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>zemina, přebytek z výkopu<br>119-71,4=47,600 [A]<br>47,6*2=95,200 [B]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 95,200   |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 2      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci - 45,2 m<br>(45,2*3,5)*0,3=47,460 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 47,460   |        |        |
| 3      | 12573                        |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>ornice<br>47,46=47,460 [A]<br>výkopek<br>71,4=71,400 [B]<br>Celkem: A+B=118,860 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 118,860  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 301

Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

Rozpočet:

SO 301

Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> položka nezahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |        |
| 4      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM <ul style="list-style-type: none"><li>mimo komunikaci - 45,2 m</li><li>(45,2*1)*1,25=56,500 [A]</li><li>pod novou komunikací - 50 m</li><li>(50*1)*1,25=62,500 [B]</li><li>Celkem: A+B=119,000 [C]</li></ul> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li></ul></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 119,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 5      | 132739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>119*10=1 190,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 1 190,000 |        |        |
| 6      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>ornice</div> <div>47,46=47,460 [A]</div> <div>výkopek</div> <div>119=119,000 [B]</div> <div>Celkem: A+B=166,460 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 166,460   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 7      | 17411   |     | <div>ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>vhodná zemina</div> <div>(56,5+62,5)-(9,52+38,08)=71,400 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 71,400   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 17581   |     | <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>tříděný šterkopísek 0-16 mm</div> <div>(95,2*1)*0,4=38,080 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div><div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div><div>- hutnění i různé míry hutnění</div><div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div><div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div><div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div><div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div><div>- spouštění a nošení materiálu</div><div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div><div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div><div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div><div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div><div>- zřízení lavic na svazích</div><div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div><div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div><div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div><div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div></div> | M3 | 38,080   |        |        |
| 9      | 18230   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</div> <div>45,2*3,5*0,3=47,460 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div><div>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div><div>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 47,460   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 10     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>45,2*3,5=158,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                               | M2 | 158,200  |        |        |
| 11     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>158,2=158,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                      | M2 | 158,200  |        |        |
| 12     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>158,2=158,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                               | M2 | 158,200  |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 13     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>kopaný písek<br>(95,2*1)*0,1=9,520 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 9,520    |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      |         | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 14     | 85126   |         | POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM<br><br>potrubí LT DN 80<br>95,2=95,200 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci | M  | 95,200   |        |        |
| 15     | 85826   |         | NASUNUTÍ LITIN TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY<br><br>LT DN 80 do plast DN 250<br>50,5=50,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>pojízdná sedla (objímky)<br>případně předepsané utěsnění konců chráničky<br>nezahrnuje dodávku potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 50,500   |        |        |
| 16     | 87644   |         | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 250MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 50,500   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | chránička plast DN 250<br>50,5=50,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chráničků<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 17     | 899523  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20<br>bloky na potrubí 2*0,5*0,5*0,5=0,250 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, | M3 | 0,250    |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

Rozpočet:

SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | <div>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |     |          |        |        |
| 18     | 899611  |                            | <div>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM</div> <div>95,2=95,200 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</div>                                                               | M   | 95,200   |        |        |
| 19     | 89971   |                            | <div>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM</div> <div>95,2=95,200 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</div>                                                                                                                                                                                                                                                             | M   | 95,200   |        |        |
| 20     | 899901  |                            | <div>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</div> <div>napojení na stáv. řad</div> <div>2=2,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 2,000    |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 21     | 93658   |                            | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 2,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237  
Rozpočet: SO 301 Úpravy vodovodu DN 80 v km 0,237

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |                            |     | 2=2,000 [A]                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |                            |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                |    |          |        |        |
|        |                            |     | Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. |    |          |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300**Rozpočet:** SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další pouzít na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>zemina, přebytek z výkopu<br>9,6+998,41-714,83=293,180 [A]<br>293,8*2=587,600 [B]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 587,600  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 2      | 11526                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br><br>provizorní obtok vodoteče<br>20=20,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 20,000   |        |        |
| 3      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci - 21,9 m<br>(21,9*4,5)*0,3=29,565 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 29,565   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 4      | 124738  |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>odkop zemní hrázky<br>9,6=9,600 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** | M3 | 9,600    |        |        |
| 5      | 124739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>9,6*10=96,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 96,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 6      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>ornice 29,57=29,570 [A]<br>zemina 714,83=714,830 [B]<br>Celkem: A+B=744,400 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku | M3 | 744,400  |        |        |
| 7      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 998,399  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | (37*2,5)*2,9-(3,14*0,5*0,5*37)=239,205 [A] obetonování potrubí DN 1000 - ručně 37,0 m<br>(24*1,95*5,2)=243,360 [B] kanal pod komunikací - 24 m<br>(43,4*1,95*5,2)=440,076 [C] kanal mimo komunikaci - 43,4 m<br>(18,5*1,95*2,1)3=75,758 [D] pod vodním tokem - 18,5 m<br>Celkem: A+B+C+D=998,399 [E]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |        |        |
| 8      | 132739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>998,399*10=9 983,990 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 9 983,990 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 9      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>29,57+9,6+998,41=1 037,580 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 1 037,580 |        |        |
| 10     | 17250   |     | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>křížení s vodním tokem<br>2*(2,5*1*3)=15,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                               | M3 | 15,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 11     | 17411   |     | <div>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>239,21-109,71=129,500 [A] obetonování potrubí DN 1000</div> <div>(243,36+440,08+75,76)- 34,45-44,16-95,26=585,330 [B] kanalizace</div> <div>Celkem: A+B=714,830 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 714,830  |        |        |
| 12     | 17511   |     | <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 3,212    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | ochranný zemní prstenec šachet<br>$4*((3,14*1,05*1,05*0,3)-(3,14*0,5*0,5*0,3))=3,212$ [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 13     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br>$(64,7*1,95)*0,9-(3,14*0,3*0,3*64,7)=95,264$ [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 95,264   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div>                                                   |    |          |        |        |
| 14     | 17750   |     | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 9,600    |        |        |
|        |         |     | <div>provizorní obtok vodoteče</div> <div>(8*1*1,2)=9,600 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 15     | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>21,9*4,5*0,3=29,565 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                | M3 | 29,565   |        |        |
| 16     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>21,9*4,5=98,550 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                | M2 | 98,550   |        |        |
| 17     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>98,55=98,550 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                    | M2 | 98,550   |        |        |
| 18     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>98,55=98,550 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                | M2 | 98,550   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 311  Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

Rozpočet:SO 311  Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 19     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br><br>kanal mimo vodní tok<br>(64,7*1,95)*0,35=44,158 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předeepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 44,158   |        |        |
| 20     | 45169   |     | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU<br><br>zafoukání potrubí<br>3,14*0,25*0,25*82=16,093 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku stabilizovaného popílku a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 16,093   |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 21     | 81458   |     | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM<br><br>85,9=85,900 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. | M  | 85,900   |        |        |



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li><li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li><li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li><li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li><li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li></ul> nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 22     | 894158  |     | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM<br>3=3,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li><li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li><li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li><li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li><li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li><li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li><li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li><li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li><li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li><li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li><li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li><li>- předepsané podkladní konstrukce</li></ul> | KUS | 3,000    |        |        |
| 23     | 896158  |     | SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br/>- předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu)<br/>- monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů,<br/>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br/>- očištění a ošetření úložných ploch,<br/>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br/>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření<br/>- předepsané podkladní konstrukce</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 24     | 899523  |     | <div>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20<br/><br/>(37*2,5*1,5)-(3,14*0,5*0,5*37)=109,705 [A] obetonování DN 1000<br/>(18,5*1,95*1,1)-(3,14*0,3*0,3*18,5)=34,454 [B] pod vodním tokem DN 600 - 18,5 m<br/>1*1*0,8*2=1,600 [D] blok na rušeném potrubí<br/>Celkem: A+B=144,159 [C]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br/>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br/>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br/>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br/>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br/>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br/>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> | M3 | 144,159  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |     |          |        |        |
| 25     | 899672  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM<br>85,9=85,900 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                                                                                                                       | M   | 85,900   |        |        |
| 26     | 899901  |     | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>2=2,000 [A] napojení na stávající potrubí<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 2,000    |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
| 27     | 93658   |     | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY<br>4=4,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 4,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300  
Rozpočet: SO 311 Úpravy kanalizace VaK Beroun km 0,300

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                 | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 28     | 96688   |     | VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH                                                                                                                | KUS | 2,000    |        |        |
|        |         |     | 2=2,000 [A]                                                                                                                                           |     |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,                                                                                    |     |          |        |        |
|        |         |     | - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,                                                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,                                                                      |     |          |        |        |
|        |         |     | nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do |     |          |        |        |
|        |         |     | jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                   |     |          |        |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                            |     |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 321 Dešťová kanalizace

**Rozpočet:** SO 321 Dešťová kanalizace

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>zemina, přebytek z výkopu<br>419,09-271,93=147,160 [A]<br>147,160*2=294,320 [B]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 294,320  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 11524                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M<br><br>20=20,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M  | 20,000   |        |        |
| 3      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci -77,8 m<br>(77,8*4,5)*0,3=105,030 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 105,030  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 4      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          | M3 | 376,960  |        |        |
|        |         |     | ornice 105,03=105,030 [A]                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | zemina 271,13+0,8=271,930 [B]                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkem: A+B=376,960 [C]                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
|        |         |     | položka nezahrnuje:                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                       | M3 | 419,090  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | stoka A - mimo komunikaci - 77,8 m<br>(77,8*1,2)*2,6=242,736 [A]<br>kanal pod komunikaci - 28,36 m<br>(28,36*1,2)*1,7=57,854 [B]<br>pro jednotlivé UV - celkem 10 ks<br>79*1,5*1=118,500 [C]<br>Celkem: A+B+C=419,090 [D]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |           |        |        |
| 6      | 132739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>419,09*10=4 190,900 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 4 190,900 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č.                                                                                                        | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km |         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 7                                                                                                             | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>105,03+419,09=524,120 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 524,120  |        |        |
| 8                                                                                                             | 17250   |     | ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>křížení s vodním tokem<br>2*(1,2*0,8*2,6)=4,992 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 4,992    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 9      | 17411   |     | <div>ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>419,09-22,34-80,94-44,68=271,130 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 271,130  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 10     | 17511   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                     | M3 | 0,803    |        |        |
|        |         |     | ochranný zemní prstenec šachet<br>$1*((3,14*1,05*1,05*0,3)-(3,14*0,5*0,5*0,3))=0,803$ [A]                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení lavic na svazích                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
|        |         |     | - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                |    |          |        |        |
| 11     | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                         | M3 | 125,611  |        |        |
|        |         |     | obsyp potrubí - štěrkopísek 0-8 mm<br>$((186,15*1,2)*0,4)-(3,14*0,12*0,12*186,15)=80,935$ [A]                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | obsyp potrubí - štěrkopísek 0-22 mm<br>$(186,15*1,2)*0,2=44,676$ [B]                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Celkem: A+B=125,611 [C]                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                 |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div> |    |          |        |        |
| 12     | 17750   |     | <div>ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH</div> <div>(3,5*1*1,2)=4,200 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 4,200    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 13     | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>77,8*4,5*0,3=105,030 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 105,030  |        |        |
| 14     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>77,8*4,5=350,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                         | M2 | 350,100  |        |        |
| 15     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>350,1=350,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 350,100  |        |        |
| 16     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>350,1=350,100 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 350,100  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 17     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>(186,15*1,2)*0,1 =22,338 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 22,338   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 18     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>dlažba z lomového kamene do betonového lože s vyspárováním tl. 250 mm<br>9*5*0,25=11,250 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 11,250   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky<br>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru<br>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním<br>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody<br>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 |    |          |        |        |
| 19     | 467315  |     | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37<br>10*(0,3*0,8*1,6)=3,840 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 3,840    |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 321

Dešťová kanalizace

Rozpočet:

SO 321

Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</div> <div>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</div> |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 20     | 87434   |     | <div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</div> <div>přípojky UV a propoj HV potrubí plast DN 200, SN min. 16</div> <div>28,36+79=107,360 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</div> <div>zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M  | 107,360  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br/>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br/>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 21     | 87445   |     | <div>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br/><br/>stoka A, potrubí plast DN 300, SN min. 12<br/>77,8=77,800 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br/>zahrnuje:<br/>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br/>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br/>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br/>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br/>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br/>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br/>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br/>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br/>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br/>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br/>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</div> | M   | 77,800   |        |        |
| 22     | 894145  |     | <div>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM<br/><br/>1=1,000 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br/>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br/>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br/>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br/>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br/>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br/>- očištění a ošetření úložných ploch,<br/>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br/>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br/>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br/>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br/>- předepsané podkladní konstrukce</div> |     |          |        |        |
| 23     | 89516   |     | <div>DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z BETON DÍLCŮ<br/><br/>UV DN 200 - prefabrikované čelo výtokové pro žlabovky<br/>11=11,000 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání a osazení dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava vnitrostaveništní i mimosatveništní<br/>- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 11,000   |        |        |
| 24     | 89536   |     | <div>DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU<br/><br/>stoka A DN 300 - šikmý dle svahu vodoteče<br/>11=11,000 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,<br/>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br/>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 11,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 321 Dešťová kanalizace  
Rozpočet: SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka | Typ     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |         | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 25     | 89712   |         | VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br><br>poklop uliční vpusti - uliční 5=5,000 [A]<br>poklop uliční vpusti - curbking 6=6,000 [B]<br>Celkem: A+B=11,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce | KUS | 11,000   |        |        |
| 26     | 899642  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br><br>107,36=107,360 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                          | M   | 107,360  |        |        |
| 27     | 899652  |         | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM<br><br>77,8=77,800 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                                             | M   | 77,800   |        |        |
| 8      |         | Potrubí |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 321 Dešťová kanalizace

Rozpočet:

SO 321 Dešťová kanalizace

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 28     | 935222                     |     | <div>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU<br/>TL 100MM</div> <div>příkopový dílec spádový š. 600 mm<br/>121,5=121,500 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<ul style="list-style-type: none"><li>- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality</li><li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce</li><li>- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li><li>- ukončení, patky, spárování</li><li>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</li></ul></div> | M   | 121,500  |        |        |
| 29     | 93641                      |     | <div>LAPAČ SPLAVENIN</div> <div>odtok DN 200 (HV2), odtok DN 300 (HV2)<br/>1+1=2,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 2,000    |        |        |
| 30     | 93658                      |     | <div>OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY</div> <div>1=1,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 1,000    |        |        |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

**Rozpočet:** SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>438,24-243,48-0,8=193,960 [A]<br>193,66*2=387,320 [B]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 387,320  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 2      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci - 352,2 m<br>(352,2*3,5)*0,3=369,810 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 369,810  |        |        |
| 3      | 12573                        |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>ornice<br>369,81=369,810 [A]<br>zemina<br>243,29+2,1=245,390 [B]<br>Celkem: A+B=615,200 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 615,200  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |          |        |        |
| 4      | 132738  |     | <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>kanal pod komunikací - 13,0 m</div> <div>(13*1*1,2)=15,600 [A]</div> <div>kanal mimo komunikaci - 352,2 m</div> <div>(352,2*1*1,2)=422,640 [B]</div> <div>Celkem: A+B=438,240 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 438,240  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530 Hořovice

Objekt:

SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

Rozpočet:

SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 5      | 132739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>438,24*10=4 382,400 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 4 382,400 |        |        |
| 6      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>ornice</div> <div>369,81=369,810 [A]</div> <div>zemina</div> <div>438,24=438,240 [B]</div> <div>Celkem: A+B=808,050 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 808,050   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 7      | 17411   |     | <div>ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>438,24-52,76-135-7,0=243,480 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 243,480  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 17511   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,098    |        |        |
|        |         |                        | ochranný zemní prstenec šachet<br>3*((3,14*0,95*0,95*0,3)-(3,14*0,4*0,4*0,3))=2,098 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 9      | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 134,998  |        |        |
|        |         |                        | perforované potrubí - 351,7 m<br>(351,7*1)*0,4-(3,14*0,075*0,075*321,7)=134,998 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div> |    |           |        |        |
| 10     | 18230   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</div> <div>(352,2*3,5)*0,3=369,810 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</div> <div>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M3 | 369,810   |        |        |
| 11     | 18242   |     | <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div> <div>352,2*3,5=1 232,700 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 1 232,700 |        |        |
| 12     | 18247   |     | <div>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</div> <div>352,2*3,5=1 232,700 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 1 232,700 |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                     |    |           |        |        |
| 13     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>352,2*3,5=1 232,700 [A]                                                                                                                                                                  | M2 | 1 232,700 |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                             |    |           |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 14     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO<br>perforované potrubí - 351,7 m<br>351,7*1*0,15=52,755 [A]                                                                                                    | M3 | 52,755    |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |           |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                        |    |           |        |        |
| 15     | 875332  |     | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br>potrubí plast perforované 120° DN 150 SN 8<br>351,7=351,700 [A]                                                                                            | M  | 351,700   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)                                                            |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |        |
| 16     | 87534   |     | <div>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM</div> <div>potrubí plast plně SN 12 DN 200 SN 12</div> <div>13,5=13,500 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</div> <div>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</div> <div>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</div> <div>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</div> <div>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</div> <div>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</div> <div>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</div> <div>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</div> <div>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</div> <div>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</div> <div>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</div> | M   | 13,500   |        |        |
| 17     | 895122  |     | <div>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80</div> <div>3=3,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 3,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru<br>- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 18     | 89536   |     | DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU<br><br>šikmý dle svahu vodoteče - opevnění v rámci SO 341<br>l=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000    |        |        |
| 19     | 899523  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20<br><br>plné potrubí - 13,5 m<br>(13,5*1)*0,55-(3,14*0,1*0,1*13,5)=7,001 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, | M3  | 7,001    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br/>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br/>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br/>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br/>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br/>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> |     |          |        |        |
| 20     | 899642  |                            | <div>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br/>13,5=13,500 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</div>                                                                                                                                                                                                                                                | M   | 13,500   |        |        |
| 21     | 899901  |                            | <div>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br/>napojení stávajících drenáží<br/>30=30,000 [A]<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 30,000   |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 22     | 93658   |                            | <div>OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY<br/>3=3,000 [A] pro šachty<br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 3,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680  
Rozpočet: SO 331 Úpravy meliorací km 0,345-0,680

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |       |    |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

**Rozpočet:** SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>438,24-245,39=192,850 [A]<br>192,85*2=385,700 [B]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 385,700  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 2      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci - 352,2 m<br>(738,1*3,5)*0,3=775,005 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 775,005  |        |        |
| 3      | 12573                        |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>ornice<br>369,81=369,810 [A]<br>zemina<br>243,29+2,1=245,390 [B]<br>Celkem: A+B=615,200 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 615,200  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> |    |          |        |        |
| 4      | 132738  |     | <div>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</div> <div>kanal pod komunikací - 33,5 m</div> <div>(33,5*1*2,5)=83,750 [A]</div> <div>kanal mimo komunikaci - 738,1 m</div> <div>(738,1*1*1,2)=885,720 [B]</div> <div>Celkem: A+B=969,470 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 969,470  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepidlo</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |           |        |        |
| 5      | 132739  |     | <div>PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY</div> <div>969,47*10=9 694,700 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 9 694,700 |        |        |
| 6      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>ornice</div> <div>369,81=369,810 [A]</div> <div>zemina</div> <div>438,24=438,240 [B]</div> <div>Celkem: A+B=808,050 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 808,050   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů</div> <div>- svahování, uzavírání povrchů svahů</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 7      | 17411   |     | <div>ZÁSYPAK A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</div> <div>438,24-52,76-135-7,19=243,290 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 243,290  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 17511   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,098    |        |        |
|        |         |                        | ochranný zemní prstenec šachet<br>3*((3,14*0,95*0,95*0,3)-(3,14*0,4*0,4*0,3))=2,098 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 9      | 17581   |                        | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 274,158  |        |        |
|        |         |                        | perforované potrubí - 699,6 m<br>(699,6*1)*0,4-(3,14*0,075*0,075*321,7)=274,158 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</div> |    |           |        |        |
| 10     | 18230   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</div> <div>(738,1*3,5)*0,3=775,005 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 775,005   |        |        |
| 11     | 18242   |     | <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div> <div>738,1*3,5=2 583,350 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 2 583,350 |        |        |
| 12     | 18247   |     | <div>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</div> <div>2583,35=2 583,350 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 2 583,350 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                     |    |           |        |        |
| 13     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ                                                                                                                                                                                             | M2 | 2 583,350 |        |        |
|        |         |     | 2583,35=2 583,350 [A]                                                                                                                                                                                          |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                             |    |           |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
| 14     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                | M3 | 104,940   |        |        |
|        |         |     | perforované potrubí - 351,7 m                                                                                                                                                                                  |    |           |        |        |
|        |         |     | 699,6*1*0,15=104,940 [A]                                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |           |        |        |
| 15     | 465512  |     | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                 | M3 | 7,000     |        |        |
|        |         |     | (15+13)*0,25=7,000 [A]                                                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                         |    |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)                                                                                                                                                           |    |           |        |        |
|        |         |     | - zřízení spojovací vrstvy                                                                                                                                                                                     |    |           |        |        |
|        |         |     | - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky                                                                                                                               |    |           |        |        |
|        |         |     | - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru                                                                                                                                            |    |           |        |        |
|        |         |     | - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním                                                                                                                                       |    |           |        |        |
|        |         |     | - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody                                                                                                                                                                    |    |           |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45                                                                                                                                        |    |           |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka              | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 16     | 467315               |                        | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37                                                                                                                                                                      | M3 | 1,710    |        |        |
|        |                      |                        | ukončení dlažby opevnění                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                      |                        | 0,3*0,6*9,5=1,710 [A]                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |                      | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |                      | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,                                 |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,                                                                             |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,                                                                                                |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |                      |                        | - případné zřízení spojovací vrstvy u základů                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 4      | Vodorovné konstrukce |                        |                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |

8 Potrubí

|    |       |                  |                                       |   |        |  |  |
|----|-------|------------------|---------------------------------------|---|--------|--|--|
| 17 | 87533 |                  | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM | M | 42,000 |  |  |
|    |       |                  | potrubí plast plné SN 12 DN 150 SN 12 |   |        |  |  |
|    |       |                  | 42=42,000 [A]                         |   |        |  |  |
|    |       | Cenová soustava: | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny |   |        |  |  |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |    |          |        |        |
| 18     | 875332  |                        | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH<br><br>potrubí plast perforované 120° DN 150 SN 8<br>410,6+258,2=668,800 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 668,800  |        |        |
|        |         |                        | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |    |          |        |        |
| 19     | 87534   |                        | POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 39,400   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | potrubí plast plné SN 12 DN 200 SN 16<br>39,40=39,400 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody |     |          |        |        |
| 20     | 895122  |     | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80<br>10=10,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru<br>- dodání a osazení předepsaných skruží požadovaného tvaru a vlastností, jejich skladování, dopravu vnitrostaveništní i mimostaveništní<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch<br>- předepsané podkladní konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KUS | 10,000   |        |        |
| 21     | 89536   |     | DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU<br>šikmý dle svahu vodoteče -<br>3=3,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 3,000    |        |        |





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 22     | 899523  |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20<br><br>plné potrubí - 72 m<br>(82*1)*0,55-(3,14*0,1*0,1*82)=42,525 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: <ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul> | M3 | 42,525   |        |        |
| 23     | 899632  |     | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM<br><br>42+9,4=51,400 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 51,400   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450  
Rozpočet: SO 332 Úpravy meliorací km 0,785-1,450

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |                            | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.                                                              |     |          |        |        |
| 24     | 899642  |                            | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM<br>30=30,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | M   | 30,000   |        |        |
| 25     | 899901  |                            | PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK<br>napojení stávajících drenáží<br>50=50,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur                                                                                                                                                                                                                         | KUS | 50,000   |        |        |
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 26     | 93658   |                            | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY<br>3=3,000 [A] pro šachty<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.                                                                                                                          | KUS | 3,000    |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

|                  |                   |                                        |
|------------------|-------------------|----------------------------------------|
| <b>Stavba:</b>   | <b>1-0029-530</b> | <b>Hořovice</b>                        |
| <b>Objekt:</b>   | <b>SO 332</b>     | <b>Úpravy meliorací km 0,785-1,450</b> |
| <b>Rozpočet:</b> | <b>SO 332</b>     | <b>Úpravy meliorací km 0,785-1,450</b> |

| Poř.č. | Položka | Typ | Název | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------|--------|

**Celkem:**

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343**Rozpočet:** SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>28,8*2=57,600 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 57,600   |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 2      | 11120                        |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br><br>120=120,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 120,000  |        |        |
| 3      | 11526                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M<br><br>20=20,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M  | 20,000   |        |        |
| 4      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 90,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 50*3*0,3*2=90,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 5      | 124738  |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>odkop zemní hrázky<br>28,8=28,800 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 28,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 6      | 124739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>28,8*10=288,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 288,000  |        |        |
| 7      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>ornice 90=90,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvírkou zemníku | M3 | 90,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 12960   |     | ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ<br>0,25*4,7*50=58,750 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 58,750   |        |        |
| 9      | 17120   |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br>90=90,000 [A] omice<br>28,8=28,800 [B] zemina<br>Celkem: A+B=118,800 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 118,800  |        |        |
| 10     | 17750   |     | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH<br>(8*1*1,2)*3=28,800 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 28,800   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> |    |          |        |        |
| 11     | 18230   |     | <div>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</div> <div>50*3*0,3*2=90,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 90,000   |        |        |
| 12     | 18242   |     | <div>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</div> <div>50*3*2=300,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 300,000  |        |        |
| 13     | 18247   |     | <div>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 300,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                      | 300=300,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                            |    |          |        |        |
| 14     | 18351   |                      | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>300=300,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                              | M2 | 300,000  |        |        |
| 1      |         | Zemní práce          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 4      |         | Vodorovné konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 15     | 45152   |                      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>pod kamennou rovinaninu<br>50*2,7*0,15*2=40,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 40,500   |        |        |
| 16     | 461211  |                      | PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO<br>50*(0,8*1)*2=80,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)<br>- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                                   | M3 | 80,000   |        |        |
| 17     | 46321   |                      | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE<br>50*2,7*0,45*2=121,500 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 121,500  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343  
Rozpočet: SO 341 Úprava koryta Červeného potoka km 0,343

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a vyrovnění lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |          |        |        |
| 18     | 46451   |     | POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE<br><br>pohoz dna tl. 500 mm- pouze v případě potřeby (počítáno pro 30% plochy)<br>50*5*0,5* 0,3=37,500 [A]                                                                                                               | M3 | 37,500   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                              |    |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275**Rozpočet:** SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>1,6*2=3,200 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 3,200    |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
| 2      | 11120                        |     | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br><br>10=10,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromádách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 10,000   |        |        |
| 3      | 11524                        |     | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M<br><br>25=25,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M  | 25,000   |        |        |
| 4      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 26,136   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | (22,8*1,5*0,3)*2+(11,7*0,8*0,3)*2=26,136 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 5      | 124738  |     | VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM<br>odkop zemní hrázky<br>1,6=1,600 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování<br>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 1,600    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 6      | 124739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>1,6*10=16,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 16,000   |        |        |
| 7      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br>(22,8*1,5*0,3)*2+(11,7*0,8*0,3)*2=26,136 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvírkou zemníku | M3 | 26,136   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 8      | 12960   |     | <div>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</div> <div>(22,8+11,7)*(0,6+1,6+1,6)*0,25=32,775 [A]<br/>100*1*0,25=25,000 [B]<br/>Celkem: A+B=57,775 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.<br/>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 57,775   |        |        |
| 9      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>26,14=26,140 [A] ornice<br/>1,6=1,600 [B] zemina<br/>Celkem: A+B=27,740 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br/>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br/>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br/>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br/>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br/>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br/>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br/>- spouštění a nošení materiálu<br/>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br/>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br/>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br/>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br/>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 27,740   |        |        |
| 10     | 17750   |     | <div>ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH</div> <div>(1*0,8*1)*2=1,600 [A]</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 1,600    |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje: <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> |    |          |        |        |
| 11     | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>(22,8*1,5*0,3)*2+(11,7*0,8*0,3)*2=26,136 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 26,136   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
| 12     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>(22,8*1,5)*2+(11,7*0,8)*2=87,120 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2 | 87,120   |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka              | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 13     | 18247                |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>87,12=87,120 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                          | M2 | 87,120   |        |        |
| 14     | 18351                |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>87,12=87,120 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                   | M2 | 87,120   |        |        |
| 1      | Zemní práce          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 4      | Vodorovné konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 15     | 45152                |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO<br>(22,8+11,7)*(0,67+0,67+0,6)*0,1=6,693 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 6,693    |        |        |
| 16     | 461211               |     | PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO<br>0,3*0,6*(7,5+8,5)=2,880 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)<br>- dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy                     | M3 | 2,880    |        |        |
| 17     | 46321                |     | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M3 | 16,733   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275  
Rozpočet: SO 342 Úprava Žákova náhonu km 0,275

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                        | (22,8+11,7)*(0,67+0,67+0,6)*0,25=16,733 [A]                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>- dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál |    |          |        |        |
| 4      |         |                        | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 430 Veřejné osvětlení

**Rozpočet:** SO 430 Veřejné osvětlení

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>přebytečná zemina pol. 13373 + pol. 13273 - pol. 17411<br>76,8+663,29-446,9=293,190 [A]<br>293,19*2=586,380 [B]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T  | 586,380  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
| 2      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>374*1*0,15=56,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 56,100   |        |        |
| 3      | 12573                        |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I<br><br>pro zásypy<br>446,9=446,900 [A]<br>ornice<br>56,1=56,100 [B]<br>Celkem: A+B=503,000 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 503,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li></ul> |    |          |        |        |
| 4      | 13273   |                        | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>rýha 35x60cm 2338m bez povrchů, rýha 35x60cm 374m s povrchy<br/>0,35*0,60*2338+0,35*0,45*374=549,885 [A]<br/>rýha 50x120cm 183m<br/>0,5*1,20*189=113,400 [B]<br/>Celkem: A+B=663,285 [C]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace:</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 663,285  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div> |    |          |        |        |
| 5      | 13373   |     | <div>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</div> <div>100x stožárový základ</div> <div>100*0,8*0,8*1,2=76,800 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 76,800   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</div>     |    |          |        |        |
| 6      | 141733  |     | <div>PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM</div> <div>protlak PE 110mm</div> <div>10=10,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 10,000   |        |        |
| 7      | 17120   |     | <div>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</div> <div>výkop na deponii i skládku</div> <div>76,80+663,29=740,090 [A]</div> <div>ornice</div> <div>56,10=56,100 [B]</div> <div>Celkem: A+B=796,190 [C]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> | M3 | 796,190  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
| 8      | 17411   |     | ZÁSY PAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br><br>0,35*0,40*2338+0,35*0,25*374=360,045 [A]<br>0,5*0,90*193=86,850 [B]<br>Celkem: A+B=446,895 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) | M3 | 446,895  |        |        |
| 9      | 17581   |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ<br><br>obsyp kabelů - kopaný písek 2712x0,35x0,2<br>2712*0,35*0,2=189,840 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 189,840  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace<br>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží<br>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží<br>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- zřízení lavic na svazích<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá |    |          |        |        |
| 10     | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>374*1*0,15=56,100 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 56,100   |        |        |
| 11     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>374*1=374,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 374,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 12     | 18247   |             | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>374=374,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 374,000  |        |        |
| 13     | 18351   |             | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>374=374,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 374,000  |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
| 14     | 272314  |             | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30<br>stožárové základy<br>100*(0,8*0,8*1,2-(3,14*0,1575*0,1575*1))=69,011 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, | M3 | 69,011   |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 430

Veřejné osvětlení

Rozpočet:

SO 430

Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |                            | <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</div> <div>- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</div> <div>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</div> |    |           |        |        |
| 2      |         | Základy                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |        |
| 7      |         | Přidružená stavební výroba |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |        |
| 15     | 702222  |                            | <div>KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200</div> <div>MM</div> <div>TRUBKA KORUG. PE 110mm</div> <div>390=390,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– přípravu podkladu pro osazení</div>2. Položka neobsahuje:<div>X</div>3. Způsob měření:<div>Měří se metr délkový.</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 390,000   |        |        |
| 16     | 702312  |                            | <div>ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM</div> <div>2895=2 895,000 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<div>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.</div>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu</div> – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti– pomocné mechanismy                                                                                                                                                                                                                                | M  | 2 895,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | 2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |        |        |
| 17     | 702332  |     | ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO<br>40 CM<br>2712=2 712,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začistění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.<br>– veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu<br>– sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti<br>– pomocné mechanismy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu. | M  | 2 712,000 |        |        |
| 18     | 741911  |     | UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2<br>zemnicí vodič FeZn10<br>2920=2 920,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– přípravu podkladu pro osazení<br>– měření, dělení, spojování, tvarování<br>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce<br>– ochranu vodiče - chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                        | M  | 2 920,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------|
| 19     | 741931  |     | <p>UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI MĚDĚNÝ DO 120 MM2</p> <p>zemnicí vodič YY 50mm2 zelenožlutý</p> <p>130=130,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– přípravu podkladu pro osazení</li><li>– měření, dělení, spojování, tvarování</li><li>– ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– zemní práce</li><li>– ochranu vodiče - chráničky apod.</li></ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p> | M  | 130,000   |        |        |
| 20     | 742H12  |     | <p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</p> <p>CYKY 4-Jx16</p> <p>2740=2 740,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)</li></ul> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.</li></ul> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Měří se metr délkový.</p>                                                                                              | M  | 2 740,000 |        |        |
| 22     | 742H13  | R   | <p>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</p> <p>CYKY 4-Jx25</p> <p>1505=1 505,000 [A]</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M  | 1 505,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový.                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
| 21     | 742H13  |     | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2<br><br>CYKY 4-Jx35<br>740=740,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)<br>2. Položka neobsahuje:<br>– přichytky, spojky, koncovky, chráničky apod.<br>3. Způsob měření:<br>Měří se metr délkový. | M   | 740,000  |        |        |
| 23     | 742L12  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2<br><br>140=140,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br><br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.           | KUS | 140,000  |        |        |
| 24     | 742L13  |     | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 64,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 64=64,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství<br><br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 25     | 743122  |     | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M<br><br>silniční stožár 8m<br>100=100,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– základovou konstrukci a veškeré příslušenství<br>– připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům<br>– uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 100,000  |        |        |
| 26     | 743311  |     | VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M<br><br>výložník jednoramenný 1,0m<br>100=100,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 100,000  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |        |
| 27     | 743553  |     | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W<br><br>svítidlo LED 39W<br>84=84,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– zdroj a veškeré příslušenství<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 84,000   |        |        |
| 28     | 743554  |     | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W<br><br>svítidlo LED 45,5W<br>16=16,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– zdroj a veškeré příslušenství<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.     | KUS | 16,000   |        |        |
| 29     | 743711  |     | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ<br><br>zapínací místo ZM 1 dvoudveřové 2 ovládané vývody + 1 vývod rezervní<br>1=1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
| 30     | 743721  |     | ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ BEZ MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ<br><br>zapínací místo ZM 2 jednodveřové 2 ovládané vývody + 1 vývod rezervní<br>I=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, zhotovení výrobní dokumentace<br>– technický popis viz. projektová dokumentace<br>2. Položka neobsahuje:<br>– zemní práce<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 1,000    |        |        |
| 31     | 747213  |     | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS.<br><br>I=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:                                | KUS | 1,000    |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č.                                               | Položka                    | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|------------------------------------------------------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. |                            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 32                                                   | 747214                     |     | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ<br>VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA<br>KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS.<br>13=13,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na<br>silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 13,000   |        |        |
| 33                                                   | 747705                     |     | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM<br>16=16,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru<br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se čas v hodinách.                                                                                                                                                                                                                                                    | HOD | 16,000   |        |        |
| 7                                                    | Přidružená stavební výroba |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 8                                                    | Potrubí                    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
| 34                                                   | 87646                      |     | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM<br>100x stožárové pouzdro prům. 315mm<br>100,0=100,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 100,000  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách                                                                                                                      |    |          |        |        |
| 35     | 89952   |     | OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU<br><br>195x(0,5x0,3-(2x3,14x0,055x0,055))<br>195*(0,5*0,3)=29,250 [A]<br>-195*2*3,14*0,055*0,055=-3,704 [B]<br>Celkem: A+B=25,546 [C]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 25,546   |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřozovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 430 Veřejné osvětlení  
Rozpočet: SO 430 Veřejné osvětlení

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů |    |          |        |        |
| 8      | Potrubí |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 501 Ochrana stávajících STL plynovodů a přípojek**Rozpočet:** SO 501 Ochrana stávajících STL plynovodů a přípojek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 501  Ochrana stávajících STL plynovodů a přípojek

Rozpočet:SO 501  Ochrana stávajících STL plynovodů a přípojek

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 1      | 02940                        |     | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE                                                                     | KPL | 1,000    |        |        |
|        |                              |     | vypracování dokumentace přeložky v případě potřeby                                                              |     |          |        |        |
|        |                              |     | 1=1,000 [A]                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |                              |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                          |     |          |        |        |
|        |                              |     | Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                     |     |          |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 7      | Přidružená stavební výroba   |     |                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 2      | 742P171                      | R   | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ                                                                                   | KUS | 4,000    |        |        |
|        |                              |     | ověření polohy potrubí plyn 4 =4,000 [A]                                                                        |     |          |        |        |
|        |                              |     | 1,5*1,5*1,5*4=13,500                                                                                            |     |          |        |        |
|        |                              |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                          |     |          |        |        |
|        |                              |     | Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:                                                                     |     |          |        |        |
|        |                              |     | – vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství |     |          |        |        |
|        |                              |     | 2. Položka neobsahuje:                                                                                          |     |          |        |        |
|        |                              |     | X                                                                                                               |     |          |        |        |
|        |                              |     | 3. Způsob měření:                                                                                               |     |          |        |        |
|        |                              |     | Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.                                                            |     |          |        |        |
| 7      | Přidružená stavební výroba   |     |                                                                                                                 |     |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80**Rozpočet:** SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNĚMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br><br>zemina, přebytek z výkopu<br>89,68-0,88=88,800 [A]<br>88,08*2=176,160 [B]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran. | T   | 176,160  |        |        |
| 2      | 01432                        |     | POPLATKY ZA VYPUŠTĚNÝ PLYN<br><br>l=1,000 [A] odplynění plynovodu OC DN 80<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobnou ztrátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KPL | 1,000    |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
| 3      | 12110                        |     | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY<br><br>mimo komunikaci - 45,2 m<br>(79*3,5)*0,3=82,950 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu<br>nezahrnuje uložení na trvalou skládku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3  | 82,950   |        |        |
| 4      | 12573                        |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3  | 83,830   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | ornice<br>82,95=82,950 [A]<br>výkopek<br>0,88=0,880 [B]<br>Celkem: A+B=83,830 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>položka nezahrnuje:<br>- práce spojené s otvirkou zemníku |    |          |        |        |
| 5      | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 89,680   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | mimo komunikaci - 29+50 = 79 m<br>(79*1)*0,8=63,200 [A]<br>pod novou komunikací - 50 m<br>(33,1*1)*0,8=26,480 [B]<br>Celkem: A+B=89,680 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- příplatek za lepivost<br>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** |    |          |        |        |
| 6      | 132739  |     | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY<br>89,68*10=896,800 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 896,800  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 7      | 17120   |                        | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ                                                                                                                     | M3 | 199,110  |        |        |
|        |         |                        | ornice                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |                        | 82,95=82,950 [A]                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | výkopek                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |                        | 89,68+26,48=116,160 [B]                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B=199,110 [C]                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |                        | - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |                        | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                        | - svahování, uzavírání povrchů svahů                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |        |
| 8      | 17411   |                        | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                     | M3 | 0,880    |        |        |
|        |         |                        | vhodná zemina                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |                        | (89,68)-(11,21+77,59)=0,880 [A]                                                                                                                                          |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |                        | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |                        | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                |    |          |        |        |
|        |         |                        | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                |    |          |        |        |
|        |         |                        | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech                                                                                          |    |          |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
| 9      | 17581   |     | <div>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>tříděný šterkopísek 0-16 mm</div> <div>((112,1*1)*0,7)-(3,14*0,05*0,05*112,1)=77,590 [A]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</div> <div>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</div> <div>- hutnění i různé míry hutnění</div> <div>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</div> <div>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</div> <div>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</div> <div>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</div> <div>- spouštění a nošení materiálu</div> <div>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</div> <div>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</div> <div>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</div> <div>- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</div> <div>- zřízení lavic na svazích</div> <div>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> | M3 | 77,590   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
 Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
 Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 10     | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ<br>79*3,5*0,3=82,950 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 | M3 | 82,950   |        |        |
| 11     | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>79*3,5=276,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                | M2 | 276,500  |        |        |
| 12     | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>276,5=276,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení  | M2 | 276,500  |        |        |
| 13     | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>276,5=276,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu              | M2 | 276,500  |        |        |
| 1      |         |     | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
| 4      |         |     | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |        |
| 14     | 45157   |     | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 11,210   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | kopaný písek<br>(112,1*1)*0,1=11,210 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 4      |         |     | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 15     | 742P171 | R   | VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ<br><br>ověření polohy potrubí plyn 2 =2,000 [A]<br>1,5*1,5*1,5*2=6,750 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:<br>– vyhledání stávajícího kabelu vn/nn v obvodu žel. stanice, na trati vč. výkopu sondy a veškerého příslušenství<br><br>2. Položka neobsahuje:<br>X<br>3. Způsob měření:<br>Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. | KUS | 2,000    |        |        |
| 7      |         |     | Přidružená stavební výroba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
| 8      |         |     | Potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 16     | 87327   |     | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM<br><br>potrubí PE100 RC dn 90, SDR 17,6<br>112,1=112,100 [A]<br>by-pass<br>101=101,000 [B]<br>Celkem: A+B=213,100 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                          | M   | 213,100  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         | Technická specifikace: | položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci                                                                                            |    |          |        |        |
| 17     | 87634   |                        | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM<br><br>chránička PE dn 160 39=39,000 [A]<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon<br>zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách | M  | 39,000   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80  
Rozpočet: SO 502 Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 18     | 87827   |     | NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY<br>39=39,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>pojízdná sedla (objímky)<br>případně předepsané utěsnění konců chráničky<br>nezahrnuje dodávku potrubí                                                                                                                                                                                   | M   | 39,000   |        |        |
| 19     | 899302  |     | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - ČICHAČKY<br>2=2,000 [A] čichačka nadzemní<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.<br>- položka čichačka zahrnuje i zaizolování podzemní části.                                                             | KUS | 2,000    |        |        |
| 20     | 899321  |     | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE<br>propojení nové přeložky propoj OC DN 80/PE dn 90<br>2=2,000 [A]<br>napojení by-passu<br>2=2,000 [B]<br>Celkem: A+B=4,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.                                         | KUS | 4,000    |        |        |
| 21     | 899621  |     | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM<br>112,1=112,100 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. | M   | 112,100  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 502

Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

Rozpočet:

SO 502

Přeložka STL plynovodu ocel DN 80

| Poř.č. | Položka | Typ                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
| 8      |         | Potrubí                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
| 22     | 93658   |                            | OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY<br>2=2,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 2,000    |        |        |
| 23     | 96932   |                            | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH<br>101=101,000 [A] demontáž by-passu<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)<br>- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů | M   | 101,000  |        |        |
| 9      |         | Ostatní konstrukce a práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |

Celkem:

## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

**Rozpočet:** SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

**Objednavatel:** Středočeský kraj

**Zhotovitel dokumentace:** PUDIS a.s.

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:** B.Gruntorádová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 28.06.2021

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka                      | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 1      | 014102R                      |     | ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRAVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO<br><br>17 05 04 - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03<br>nepotřebný výkopek - zemina, drny, kamení - nevhodný materiál pro další použití na této stavbě<br>dle pol. 17120.01<br>148,0*2=296,000 [A] dle pol. 17120<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: Náklad na uložení do recyklačního střediska či na skládku s oprávněním k opětovnému využití dodaného typu odpadu.<br>Zhotovitel doloží platné oprávnění opravňující ho k nakládání s odpady. Dále předloží doklady o uložení tzv.Průvodku odpadu (s uvedením SPZ, množství-váhy, názvu odpadu, místo dalšího využití odpadu). Tuto průvodu odsouhlasí zástupci smluvních stran.                                          | T  | 296,000  |        |        |
| 0      | Všeobecné konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 1      | Zemní práce                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 2      | 17120                        |     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ<br><br>na skládce<br><br>(5,0*3,1416*0,375*0,375)*67=147,999 [A] zemina z vrtů - objem 1 ks vrtu x celkem ks - dle příl. 08<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech<br>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů<br>- svahování, uzavírání povrchů svahů | M3 | 147,999  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka | Typ         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |             | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 1      |         | Zemní práce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
| 3      | 224324  |             | PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30<br>díky pilot D 750 mm z betonu C25/30–XA1<br><br>(4,3*3,1416*0,375*0,375)*67=127,279 [A]    objem 1 ks díku piloty x ks - dle příl. 08<br><br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení<br>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů | M3 | 127,279  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</div> <div>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem</div> <div>- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části</div> <div>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody</div> <div>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</div> <div>- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrtu</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
| 4      | 224325  |     | <div>PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37</div> <div>hlavy pilot D 750 mm z betonu C30/37–XF4, XD3, XC4</div> <div>vč. dočasné skruže z ocelového plechu, vč. odskruzení</div> <div>(0,7*3,1416*0,375*0,375)*67=20,720 [A]    objem 1 ks hlavy piloty x ks - dle příl. 08</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: položka zahrnuje:</div> <div>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu</div> <div>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností</div> <div>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu</div> <div>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření</div> <div>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků</div> <div>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení</div> <div>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel</div> <div>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich</div> <div>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení</div> <div>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení</div> <div>- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí</div> <div>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění</div> <div>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů</div> <div>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</div> <div>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</div> <div>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</div> <div>- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty</div> <div>- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem</div> | M3 | 20,720   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části<br>- zřízení výplně piloty pod hladinou vody<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 5      | 224365  |     | VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B<br>0,13433*67=9,000 [A] hmotnost výztuže/ks x ks - dle příl. 08<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem<br>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže<br>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže<br>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže<br>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí<br>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování<br>- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí<br>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu<br>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)<br>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže<br>- separaci výztuže<br>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně<br>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů | T  | 9,000    |        |        |
| 6      | 264730  |     | VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 800MM<br>vrty pro piloty D 750 mm pažené dočasnými ocelovými dvouplošťovými pažnicemi<br>tl. 40 mm vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku<br>5,0*67=335,000 [A] dl. x ks dle příl. 08<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M  | 335,000  |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

1-0029-530

Hořovice

Objekt:

SO 701

Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

Rozpočet:

SO 701

Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka | Typ               | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |                   | <div>- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu</div> <div>- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu</div> <div>- zabezpečení vrtacích prací</div> <div>- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů</div> <div>- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů</div> <div>- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.</div> <div>- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení</div> <div>- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní</div> <div>- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi</div> <div>- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku</div> <div>nevykazuje se hluché vrtání</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
| 2      |         | Základy           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 3      |         | Svislé konstrukce |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
| 7      | 33717   |                   | <div>SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z DÍLCŮ KOVOVÝCH</div> <div>č. veškerých druhů protikorozní ochrany a nátěrů konstrukcí dle TZ</div> <div>Celý systém PKO bude v délce 200 mm přetažen přes zabetonovanou ocelovou část sloupku. Zbývající zabetonovaná ocelová část sloupku v délce 500 mm bude opatřena nátěrovým povlakem bez PU (pouze žárovým zinkováním a mezivrstvami, bez krycí vrstvy).</div> <div>23*0,15097=3,472 [A] HEA 180 - součet ks sloupků x hmotnost t/ks - dle příl. 06</div> <div>39*0,15985=6,234 [B] HEA 180 - dtto</div> <div>3*0,2305=0,692 [C] HEB 180 - dtto</div> <div>2*0,40023=0,800 [D] HEM 180 - dtto</div> <div>Celkem: A+B+C+D=11,198 [E]</div> <div>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</div> <div>Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</div> <div>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,</div> <div>- dodání spojovacího materiálu,</div> <div>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</div> <div>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a</div> | T  | 11,198   |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | <div>základů pro tyto konstrukce a lešení,<br/>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br/>- všechny druhy ocelového kotvení,<br/>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,<br/>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,<br/>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,<br/>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,<br/>- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,<br/>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,<br/>- ochranná opatření před účinky bludných proudů<br/>- ochranu před přepětím.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |          |        |        |
| 8      | 34712   |     | <div>STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH<br/><br/>SOKLOVÉ PANELE C30/37 - XF4, XD3, XC4, včetně izolace proti zemní vlhkosti<br/>Součástí položky je výrobně-technická dokumentace včetně výkresů tvaru a<br/>výztuže soklových panelů, dále průběžné expanzní PU pásy, klínovací pryž a<br/>gumové podložky pro vyrovnání výškových rozdílů dle TZ.<br/><br/>14*1,76+6*1,82+3*1,86+3,56+3*3,16+5*3,37+34*3,51=190,370 [A]     součet ks panelů x plocha/ks - dle příl. 05<br/><br/>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br/><br/>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a<br/>montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br/>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br/>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br/>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br/>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br/>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br/>- očištění a ošetření úložných ploch,<br/>- zednické výpomocce pro montáž dílců,<br/>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br/>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br/>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,<br/>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení</div> | M2 | 190,370  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200  
Rozpočet: SO 701 Protihluková stěna vpravo v km 0,000-0,200

| Poř.č.                  | Položka           | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|-------------------------|-------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| a měření dílců a pod.). |                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
| 9                       | 34712-01          | R   | <p>STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH</p> <p>ABSORPČNÍ PANELY C30/37 - XF4, XD3,XC4, železobetonová nosná část a dřevocementová pohltivá část, včetně barevného nátěru, zvuková pohltivost A3 (DLa = 8-11 dB), vzduchová neprůzvučnost B3 (DLr = 25-34 dB)</p> <p>Součástí položky je výrobně–technická dokumentace včetně výkresů tvaru a výztuže soklových panelů, dále průběžné expanzní PU pásy, klínovací pryž a gumové podložky pro vyrovnání vodorovných dle spar mezi panely dle TZ.</p> <p>23*0,98+46*1,95+1,98+86*3,95+42*2,96=578,240 [A] součet ks panelů x plocha/ks - dle příl. 05</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny</p> <p>Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</p> <p>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</p> <p>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</p> <p>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</p> <p>- očištění a ošetření úložných ploch,</p> <p>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</p> <p>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</p> <p>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</p> <p>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,</p> <p>- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</p> | M2 | 578,240  |        |        |
| 3                       | Svislé konstrukce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |

Celkem:



## SOUPIS PRACÍ

**Stavba:** 1-0029-530 Hořovice

**Objekt:** SO 801 Vegetační úpravy

**Rozpočet:** SO 801 Vegetační úpravy

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč

**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč

**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Počet MJ    | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |             |        |        |
| 1      | 18241   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>travobylinná směs s vyšším podílem bylin<br>1346=1 346,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu             | M2  | 1 346,000   |        |        |
| 2      | 18242   |     | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>krajinná travní směs<br>33871=33 871,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                         | M2  | 33 871,000  |        |        |
| 3      | 18247   |     | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>dleTZ 4 x<br>(1346+33871)*4=140 868,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>zahrnuje nutné zalití a hnojení | M2  | 140 868,000 |        |        |
| 4      | 18249   | R   | Následná péče o vegetaci po dobu tří let<br>Rozvojová a dokončovací péče o výsadby (3 roky)<br>1=1,000 [A]<br>Cenová soustava: 2021_OTSKP - OTSKP 2021 Expertní ceny                                                                                                                                                          | KPL | 1,000       |        |        |
| 5      | 18351   |     | CHEMICKÉ ODPLEVENÍ<br>dle TZ 1,5 x<br>(1346+33871)*1,5=52 825,500 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu         | M2  | 52 825,500  |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
| 6      | 18461   |     | MULČOVÁNÍ<br>205*1=205,000 [A] stromy<br>62*0,5=31,000 [B] stromy ve svahu<br>1310=1 310,000 [C] keře na svazích<br>1518=1 518,000 [D] záhony v rovine<br>163*0,5=81,500 [E] záhon u PHS<br>Celkem: A+B+C+D+E=3 145,500 [F]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu | M2  | 3 145,500 |        |        |
| 7      | 18462   |     | OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ<br>3145=3 145,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 3 145,000 |        |        |
| 8      | 18472   |     | OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH<br>225+62=287,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 287,000   |        |        |
| 9      | 184A1   | a   | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 3 431,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Počet MJ  | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------|
|        |         |     | listnaté keře - pro všechny výsadby - opadavý keř standardní výšky 60 - 80 cm a 20-30 cm v kontejneru o objemu 2 l, nejméně 3 výhony, před zakrácením                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |        |
|        |         |     | Keře na svahy velikosti 60-80 v kontejneru - 2 624=2 624,000 [A] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |        |
|        |         |     | Cornus sanguinea 366 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |        |        |
|        |         |     | Crataegus monogyna 98 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |        |
|        |         |     | Cytisus scoparius 105 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |        |        |
|        |         |     | Euonymus europeus 100 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |        |
|        |         |     | Ligustrum vulgare 377 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |        |
|        |         |     | Lonicera xylosteum 343 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |        |
|        |         |     | Prunus spinosa 353 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |        |        |
|        |         |     | Ribes alpinum 311 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |        |
|        |         |     | Rosa canina 151 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |        |
|        |         |     | Viburnum opulus 416 ks vel. 60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |        |
|        |         |     | Keře za protihlukovou zdí u obytné zóny velikosti 60-80 v kontejneru - 645=645,000 [B] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |           |        |        |
|        |         |     | Forsythia x intermedia 83 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |        |        |
|        |         |     | Kolkwitzia amabilis 53 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |        |        |
|        |         |     | Philadelphus coronarius 125 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |
|        |         |     | Physocarpus opulifolius 103 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |        |
|        |         |     | Ribes sanguineum 53 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |        |        |
|        |         |     | Spiraea douglasii 125 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |        |        |
|        |         |     | Spiraea x vanhouttei 103 ks vel.60-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |        |
|        |         |     | Popínavé dřeviny v kontejneru K9 - 162=162,000 [C] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |        |        |
|        |         |     | Parthenocissus tricuspidata 126 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |           |        |        |
|        |         |     | Parthenocissus quinquefolia 36 ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |        |        |
|        |         |     | Celkem: A+B+C=3 431,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |     |           |        |        |
| 10     | 184A1   | b   | VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUS | 6 507,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | Keře na okružní křižovatky o velikosti 20-30 v kontejneru - 6507=6 507,000 [C] ks<br>Caryopteris x clandonensis 80 ks vel. 20-30<br>Potentilla frutocosa 'Klondike' 1350 ks vel. 20-30<br>Spiraea japonica 'Anthony Waterer' 696 ks vel. 20-30<br>Spiraea japonica 'Little Princess' 1458 ks vel. 20-30<br>Spiraea japonica 'Shirobana' 396 ks vel. 20-30<br>Stephanandra incisa 'Crispa' 1610 ks vel. 20-30<br>Rosa 'Gärtnerfreude' 727 ks vel. 20-30<br>Rosa rugosa 'Rotes Meer' 190 ks vel. 20-30<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku, a pod.<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |        |        |
| 11     | 184B12  | a   | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M<br><br>vysokokmeny - pro výsadbu na svazích v okách křižovatek apod., o obvodu kmene 10-12 cm, výšky kmene nejméně 180 cm, balové, Airpot systém, nebo textilní vaky<br>Stromy velikosti 10/12 s balem - 62=62,000 [A] ks<br>Acer campestre 8 ks vel. 10/12 balem<br>Acer campestre 'Elsrijk' 6 ks vel. 10/12 balem<br>Acer platanoides 5 ks vel. 10/12 balem<br>Amelanchier arborea 'Robin Hill' 6 ks vel. 10/12 balem<br>Betula pendula 3 ks vel. 10/12 balem<br>Fraxinus excelsior 4 ks vel. 10/12 balem<br>Malus 'Evereste' 5 ks vel. 10/12 balem<br>Prunus avium 8 ks vel. 10/12 balem<br>Prunus padus 8 ks vel. 10/12 balem<br>Quercus robur 5 ks vel. 10/12 balem<br>Tilia cordata 4 ks vel. 10/12 balem<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. | KUS | 62,000   |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                        | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |     |          |        |        |
| 12     | 184B12  | b   | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M                                                                                                        | KUS | 225,000  |        |        |





POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                     | MJ    | Počet MJ       | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|
|        |         |     | Náhradní výsadba mimo území stavby                                        |       |                |        |        |
|        |         |     | vysokokmeny - o obvodu kmene 10-12 cm, výšky kmene nejméně 180 cm s balem |       |                |        |        |
|        |         |     | k.ú. Hořovice                                                             |       |                |        |        |
|        |         |     | p.č. 2279/9 - 19=19,000 [A] ks                                            |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 6 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Prunus avium                                                              | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                                                             | 5 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 5 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č. 1112/54 - 4=4,000 [B] ks                                             |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 2 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Prunus avium                                                              | 1 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 1 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č. 1112/48 - 12=12,000 [C] ks                                           |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 7 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Prunus avium                                                              | 2 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                                                             | 1 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 2 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č. 2282/1 - 31=31,000 [D] ks                                            |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 13 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Prunus avium                                                              | 7 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                                                             | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 8 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č.2282/113 - 4=4,000 [E] ks                                             |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 1 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č.2331/17 - 20=20,000 [F] ks                                            |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 8 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Prunus avium                                                              | 2 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                                                             | 4 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                                                             | 6 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č.2331/99 - 20=20,000 [G] ks                                            |       |                |        |        |
|        |         |     | Fraxinus excelsior                                                        | 9 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy  
Rozpočet: SO 801 Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                            | MJ   | Počet MJ       | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------|------|----------------|--------|--------|
|        |         |     | Prunus avium                     | 3 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 3 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | Tilia cordata                    | 5 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | k.ú. Kotopeky                    |      |                |        |        |
|        |         |     | p.č.859 - 2=2,000 [H] ks         |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | p.č. 861 6=6,000 [AA] ks         |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 6 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | k.ú.Velká Viska - 1=1,000 [I] ks |      |                |        |        |
|        |         |     | p.č. 900/13 - 1=1,000 [AB] ks    |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 1 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 900/11 - 1=1,000 [J] ks          |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 1 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 900/14 - 2=2,000 [K] ks          |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 899 -2=2,000 [L] ks              |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 911/6 - 1=1,000 [M] ks           |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 1 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 912/27 - 2=2,000 [N] ks          |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 912/25 - 2=2,000 [O] ks          |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 912/22 - 2=2,000 [P] ks          |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 2 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |     | 912/18 - 10=10,000 [Q] ks        |      |                |        |        |
|        |         |     | Quercus robur                    | 7 ks | vel. 10/12 bal |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:1-0029-530  Hořovice

Objekt:SO 801  Vegetační úpravy

Rozpočet:SO 801  Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ    | Počet MJ       | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------|--------|
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/14 - 3=3,000 [R] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/11 - 6=6,000 [S] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/10 - 4=4,000 [T] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/9 - 33=33,000 [U] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 33 ks | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/6 - 7=7,000 [V] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/4 - 3=3,000 [W] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | 912/37 - 7=7,000 [X] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | pozemky podél hlavního tahu komunikace stavby II/114, II/117, Hořovice, východní obchvat" -20=20,000 [Y] ks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                |        |        |
|        |         |                        | Fraxinus excelsior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | Prunus avium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | Quercus robur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | Tilia cordata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 ks  | vel. 10/12 bal |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+AA+I+AB+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U+V+W+X+Y=225,000 [AC]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |       |                |        |        |

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

1-0029-530

SO 801

SO 801

Hořovice

Vegetační úpravy

Vegetační úpravy

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Název                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
| 13     | 18600   |                        | ZALÉVÁNÍ VODOU                                                                                                                                                               | M3 | 953,110  |        |        |
|        |         |                        | pro ruční osetí 5 l na m2                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |                        | 1346*0,005=6,730 [A]                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | stromy 50 l/strom 30x                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |                        | 42*0,05*6=12,600 [B]                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |                        | keře 10 l keř 30x                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |                        | 9938*0,01*6=596,280 [C]                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |                        | náhradní výsadba                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |                        | 225*0,05*30=337,500 [D]                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |                        | Celkem: A+B+C+D=953,110 [E]                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         | Cenová soustava:       | 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením |    |          |        |        |
| 1      |         | Zemní práce            |                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 1-0029-530 Hořovice**Objekt:** SO 811 Rekultivace dočasných ploch**Rozpočet:** SO 811 Rekultivace dočasných ploch**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 811 Rekultivace dočasných ploch  
Rozpočet: SO 811 Rekultivace dočasných ploch

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                   |    |            |        |        |
| 1      | 12573   |     | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I                                                                                                                          | M3 | 10 876,000 |        |        |
|        |         |     | 10876=10 876,000 [A]                                                                                                                                          |    |            |        |        |
|        |         |     | Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny                                                                                                        |    |            |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |            |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |            |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |            |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |            |        |        |
|        |         |     | - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |            |        |        |
|        |         |     | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |            |        |        |
|        |         |     | - příplatek za lepivost                                                                                                                                       |    |            |        |        |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |            |        |        |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |            |        |        |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |            |        |        |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |            |        |        |
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |            |        |        |
|        |         |     | - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |            |        |        |
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)                                                                                         |    |            |        |        |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |            |        |        |
|        |         |     | - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                               |    |            |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti                                                                                                |    |            |        |        |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |            |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |            |        |        |
|        |         |     | položka nezahrnuje:                                                                                                                                           |    |            |        |        |
|        |         |     | - práce spojené s otvirkou zemníku                                                                                                                            |    |            |        |        |
| 2      | 18230   |     | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ                                                                                                                                  | M3 | 10 876,000 |        |        |



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1-0029-530 Hořovice  
Objekt: SO 811 Rekultivace dočasných ploch  
Rozpočet: SO 811 Rekultivace dočasných ploch

| Poř.č. | Položka | Typ | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ   | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|--------|
|        |         |     | Ornice:<br><br>10073=10 073,000 [A] dle TZ pro dočasný zábor<br>Podornice:<br><br>803=803,000 [B] dle TZ pro dočasný zábor<br>Celkem: A+B=10 876,000 [C]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 |    |            |        |        |
| 3      | 18520   | a   | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ<br><br>rekultivace celkem 13138+20329+2285=35 752,000<br>orná půda dle TZ 32305=32 305,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením         | M2 | 32 305,000 |        |        |
| 4      | 18520   | b   | BIOLOGICKÁ REKULTIVACE TŘÍLETÁ<br><br>rekultivace celkem 13138+20329+2285=35 752,000<br>TTP a zahrady dle TZ 3447=3 447,000 [A]<br>Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny<br>Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením       | M2 | 3 447,000  |        |        |
| 1      |         |     | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |            |        |        |

Celkem: