

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-0063/00066001/2024

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-12 k veřejné zakázce „II/115 hr. m. Prahy - Lety, rekonstrukce 1. úsek - oblast Černošice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:								
V soupisu prací SO 101.2.1 je v pol. 113336 dle našeho názoru špatně uvedeno množství 2.585,7 m3. Správně by mělo být 596,7 m3. Žádáme zadavatele o prověření pol. 113336 v soupisu prací SO 101.2.1.								
Vysvětlení ZD:								
Množství v položce je uvedeno správně. Dochází k upřesnění popisu položky (SO 101.2.1):								
11	113336		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	2585,7	0	0,00	
3.			Selektivní ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM v tl. 390 mm na ploše 7900-1320=6580 m2 (měřeno z výkresu) - vrstva neobsahuje PAU – část odstraněného materiálu bude odvezeno na skládku k opětovnému použití na jiné stavbě a část materiálů bude využito upraveno a následně použito pro vrstvy AZ na této stavbě.					
			Výpočet: 6630 m2 (uvedená větší plocha komunikace se liší z důvodu nepravidelné šířky a tloušťky stávající konstrukce vozovky) * 0.39 m = 2585.7 m – odvoz celkového množství odebraného materiálu je zohledněn v položce č. 17120.2					
			Množství materiálu k odvozu na mezideponii (středisko s oprávněním k recyklaci odpadu) na vzdálenost 12 km k použití na jiné stavbě - 2585,7 m3 - 1989 m3 (viz výpočet níže)=596.7 m3					
			ULOŽENÍ MATERIÁLU ZE STAVBY NA SKLÁDKU S OPRÁVNĚNÍM K OPĚTOVNÉMU VYUŽITÍ - RECYKLAČNÍ STŘEDISKO (pol. 014102.R1) – uvedené množství materiálu 596.7 m3 na jiné stavbě!					
			Množství materiálu, které bude použito na této stavbě: úprava materiálu a následné použití v AZ - 6630*0.3=1989 m3 (viz pol. č. 17171)					
			6630*0.39 = 2585,700 [A] Celkové množství = 2585,700					

				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:								
	V soupisu prací SO 101.2.1 je v pol. 113336 odkaz na pol. 014101.R, která se v tomto soupisu prací nevyskytuje. Žádáme zadavatele o prověření pol. 113336 v soupisu prací SO 101.2.1.								
	Vysvětlení ZD:								
	Odkaz na položku 014101.R je odstraněn. Odkaz na položku zůstal uveden nedopatřením po provedení revizí předchozích verzí rozpočtu.								

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:								
	V soupisu prací SO 101.2.1 je dle našeho názoru špatně proveden výpočet množství v pol. 17120.2. Žádáme zadavatele o prověření a doložení správného výpočtu pol. 17120.2 v soupisu prací SO 101.2.1.								
	Vysvětlení ZD:								
	Množství v položce je uvedeno správně. Dochází k upřesnění popisu položky (SO101.2.1):								
	25	17120.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5633,5	0,00	0,00		
			Odtěžená zemina (AZ) z pol. č. 123738.1 Materiál z pol. č. 113336 – uložení celkového množství odtěženého materiálu bez ohledu na další využití. Materiál z pol. č. 113726.1 Materiál z pol. 129958 Materiál z pol. č. 113524.1 a 113524.2 Velké dlažeb. kostky z pol. 113374						
			5+4+1989+2585.7+397.800+650+1+1 = 5633,500 [A]						
			položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V souhrnné technické zprávě je v kapitole 2.1.9 základní předpoklady stavby je uvedeno následující: „Poznámka: Konkrétní termín zahájení výstavby je závislý na získání stavebního povolení a následného zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby. S ohledem na skutečnou dobu potřebnou pro získání výše uvedeného povolení bude datum zahájení výstavby upřesňován ve vyšších stupních PD.“
	Uchazeč se ptá, zda má zadavatel vydané platné stavební povolení?
	Vysvětlení ZD:
	Pro řešenou akci je vydané společné povolení (na podkladě projednané DUSP) v právní moci ze dne 20. února 2024

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dle zadávací dokumentace by měla být provedena oprava objízdných tras. V soupisu prací není položka na opravu objízdných tras, která by měla být vzhledem k transparentnosti a porovnatelnosti jednotlivých nabídek zadána jako pevná cena. Upraví zadavatel soupis prací o položku opravy objízdných tras?
	Vysvětlení ZD:
	Položka zahrnující opravy povrchu a krajnic komunikací objízdných tras není uvedena v rámci soupisu prací. Zadavatel zajistí opravu jiným způsobem.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	V objektu SO 101.1.1 a SO 101.2.1 je tato položka:		
	8	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL 1,000
	PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických a sdělovacích kabelů, stávající splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně kanalizačních přípojek)		
	Navržená ochrana stávající splaškové a dešťové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kanalizace, bude tato neprodleně opravena.		
	Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno.		
	Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům.		
	1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		

V objektech SO 303, SO 304, SO 404, SO 405, SO 406 a SO 501 jsou tyto položky:

1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000
	Zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům.		
	1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]		
	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními		

Uchazeč se domnívá, že jsou tyto položky zadány v soupisu prací duplicitně. Upraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení ZD:

Došlo k upřesnění popisu položek, pro omezení jejich částečné obsahové duplicity:

SO 101.1.1

3	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,00	0,00	
		<i>U SO 101.1.1 provádí se zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům.</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 101.2.1

8	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>U SO 101.2.1 provádí se zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání pro všechny SO jejich správcům.</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 303 Ochrana kanalizace

	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající splaškové kanalizace a dešťové kanalizace včetně kanalizačních přípojek) Navržená ochrana stávající splaškové a dešťové kanalizace zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým</i>					

		<i>požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kanalizace, bude tato neprodleně opravena. Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 304 Ochrana vodovodu

	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení vodovodu a vodovodních přípojek) Ochrana vodovodu zahrnuje především ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud při výstavbě dojde k poškození vodovodního potrubí nebo zařízení, bude v souladu s provozovatelem neprodleně opraveno. Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS!</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 404 Ochrana kabelů NN

	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany elektrických silových kabelů a souvisejících zařízení). Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů, budou neprodleně opraveny. Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS!</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 405 Ochrana kabelů VO a NN

	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (včetně ochrany stávajících elektrických a sdělovacích kabelů v trase vedení VO).</i> <i>Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby.</i> <i>Ochrana zahrnuje i vzdušné vedení trasy VO, sloupů a souvisejících zařízení.</i> <i>Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů nebo vzdušných vedení, bude vedení neprodleně opraveno.</i> <i>Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS!</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 406 Ochrana sdělovacích kabelů

	02730.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
		<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující sdělovací kabely).</i> <i>Navržená ochrana zahrnuje ověření hloubky kabelů, ověření stavu kabelů před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby.</i> <i>Ochrana zahrnuje i vzdušné vedení sdělovacích kabelů, sloupů a souvisejících zařízení.</i> <i>Pokud bude zjištěno, že krytí kabelů neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození kabelů nebo vzdušných vedení, bude vedení neprodleně opraveno.</i> <i>Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS!</i>					
		1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

SO 501 Ochrana STL plynovodu

	02730.R		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,0	0,0	0,0	
			<i>PŘÍPADNÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (zahrnující stávající vedení plynovodu) Navržená ochrana stávajícího STL plynovodu zahrnuje ověření hloubky potrubí, ověření stavu potrubí před zahájením výstavby a jeho sledování v průběhu výstavby. Pokud bude zjištěno, že krytí potrubí neodpovídá podkladům a normovým požadavkům, bude situace řešena na místě s provozovatelem. Pokud dojde k poškození potrubí nebo souvisejících zařízení, bude toto neprodleně opraveno. Bude čerpáno se souhlasu TDI a zástupce KSÚS</i>					
			1 = 1,000 [A] Celkové množství 1.000000 = 1,000 [B]					
			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

V soupisu prací jsou v objektech SO 101.2.1, SO 114.1 a SO 114.2 položky, které mají v popisu:

„!!!Položka NEBUDE čerpána (použitá) v případě uzavírky obou jízdních pruhu v úseku SO 101.2.1!!!“

„!!!Položka BUDE čerpána (použitá) v případě uzavírky obou jízdních pruhu v úseku SO 101.2.1!!!“

Uchazeč se domnívá, že se rozpočet stává tímto zadáním položek variantním v rozporu se zadáváním veřejných zakázek. Uchazeč žádá zadavatele o úpravu položek, aby veřejná zakázka byla transparentní a všem uchazečům bylo zajištěno rovné zacházení. Upraví zadavatel soupis prací?

Vysvětlení ZD:

Prioritně je předpokládáno možné řešení opravy ul. Radotínská (v úseku mezi oběma odbočkami ulice Sadová) za plné uzavírky obou jízdních pruhů.

Položky rozpočtu , které řešily případnou možnost ponechání provozu v jednom pruhu byly odstraněny.

Odstraněné položky SO 101.2.1, SO 114.1 a SO 114.2:

9.

SO 101.2.1

11332

113726.2

123738.2

17120.1

56334.3

572123.2

572214.3

574b56

574e46.2

582611.1

9113B3

SO 114.1

113481

11348B

	113524 582611 58920 919111 SO 114.2 014102.R2 113481.2 11348B.2 <u>Opravené položky SO 114.1 a SO 114.2:</u> SO 114.1 014102 - změna v popisu položky a oprava kubatur 17120 - změna v popisu položky a oprava kubatur SO 114.2 113524.1 – změna v popisu položky 11352B.1 – změna v popisu položky 17120 – změna v popisu položky a oprava kubatur 917424.2 – změna v popisu položky
--	--

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Bez předchozího dotazu
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel přikládá dokumenty diagnostiky a povolení k odvodnění.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 114.1 Obnova a oprava je uvedeno v popisu pol. 91782.R Výšková úprava obrubníků kamenných, že dojde k případnému doplnění novými obrubami. Vzhledem k velkému cenovému rozdílu mezi výškovou úpravou a osazením nových obrubníků žádáme zadavatele o určení předpokládaného počtu nových obrubníků
	Vysvětlení ZD:
	Stávající kamenné obrubníky budou ponechány bez úpravy nebo výměny v případě, že nedojde k jejich vylomení z jejich lože, posunu polohy v důsledku stavební činnosti (jejich opětovné osazení do bet. lože) a jejich aktuální stav v době výstavby nebude havarijní (rozlomení prvků, jiné výrazné poškození prvků) Výšková oprava stávajících kamenných obrubníků 80% (186 m) z celkové délky 45+191=236m <u>V popisu položky se upřesňuje text:</u> Případné doplnění novými obrubami - pouze náhrada poškozených kusů. Předpokládaný počet do nově nahrazených kusů kamenných obrubníků do bet. lože – 5 ks, délka 1 m <i>(rozsah nutné opravy nebo výměny bude odsouhlasen s TDI dle skutečného stavu v době výstavby)</i>

12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 114.2 Výměna je v popisu pol. 917424.1 a 917424.2 uvedeno, že se jedná o nové kamenné betonové obrubníky. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto označení.
	Vysvětlení ZD:
	Všechny stávající betonové obrubníky budou vyměněny za nové kamenné silniční obrubníky v rámci rozsahu SO 114.2

 Správně má být tedy v popisu položek uvedeno: nové kamenné silniční obrubníky

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **28.05.2024** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **55 152 743,08** Kč bez DPH
z toho předpokládaná hodnota části stavby Zadavatele č. 2 činí 7 268 193,17 Kč bez DPH.

☒ uveřejňuje v příloze:

Zpráva_II-115 Praha - Lety, km 10,519-13,379

Zpráva_II-115 Praha-Lety, km 4,858-7,120

Rozhodnutí - 85304-23 - Odvodnění komunikace - Lety_MĚSTO ČERNOŠICE

Soupis_praci_akt_v12

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval