

profil zadavatele



V Říčanech dne 15. 05. 2024
Reg. č.: VZ-0153/00066001/2024
Č.j.: 1065/24/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 41 k veřejné zakázce:
III/10142 Žižice – I/16, III/24025 Zvoleněves – Osluchov, III/24019 Podlešín**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
41.	V soupise prací záložka 10142 je u položky 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 je uvedeno množství 1.770,00 m2, ale u položky 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm je uvedeno množství 4.216,00 m2 a u položky 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 70mm je uvedeno množství 1.300,00 m2
	Na základě výše uvedeného žádáme Zadavatele o navýšení množství v soupise prací u položky 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2. Chyba množství obdobného charakteru je i na záložkách 24025 a 24019.
	Vysvětlení zadávací dokumentace U stavby 10142 byla položka spojovacího postřiku opravena takto : ACO11 + 4216,00 + 167,00 pod vyrovnávku = 4383,00m2 Ohledně postřiku pod ACP 16+ podle novelizovaných TKP 7- Hutněné asphalt. vrstvy není spojovací postřik na MZK vyžadován.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- III-10142, III-24025, III-24019 ZAD rozpočet rev2.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 12.232.223,93,00 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 30. 05. 2024 v 9:00.