

POZNÁMKA

ROZVODY PROVEDENY KABELY CYKY POD OMÍTKOU, V SDK PODHLEDECH, NAD PODHLEDY
DIMENZE KABELŮ JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ VIZ ROZVADĚČ
VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM BUDE SPÍNÁN SPOLEČNĚ SE SVÍTIDLEM.
PROKABELOVÁNÍ PROVEDENO KABELEM CYKY 5x1,5–J. PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ NA ZÁKLADĚ PROVEDENÝCH SOND NA STAVBĚ.
V PROSTORÁCH (KOUPELNY) BUDOU ROZVODY PROVEDENY DLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ (ČSN ŘADA 33 2000 70x)
PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA VÝŠKY PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL UPŘESNIT S INVESTOREM
TYPY SVÍTIDEL BUDOU OSAZENY DLE VÝBĚRU INVESTORA A BUDOU RESPEKTOVAT PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000–5–51
SLABOPROUDÉ ROZVODY
ROZVODY PROVEDENY KABELY UTP CAT 6 – SK, KOAXIÁLNÍMI KABELY 75 Ohm – STA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

označ.	místnost
2.01	CHODBA Č.2
2.02	CHODBA Č.1
2.03	PROVOZNÍ MÍSTNOST PRO DOZP
2.04	POKOJ Č.1
2.05	POKOJ Č.2
2.06	POKOJ Č.3
2.07	POKOJ Č.4
2.08	PRACOVNA DOZP
2.09	KOUPLENA
2.10	POKOJ Č.5
2.11	POKOJ Č.6
2.12	OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU
2.13	KOUPELNA+WC TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
2.14	WC
2.15	PRÁDELNA + ÚKLID DOZP (osobní prádlo)
2.16	ÚKLID+PRAČKA PROVOZ DOZP (ložní prádlo)

LEGENDA - SILNOPROUD

- TYP PŘÍSTROJŮ DLE SPECIFIKACE
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 5
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 6
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 7
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0 (KOUPELNY ODVĚTRÁNÍ)
- SPÍNAČ ŘAZENÍ 1/0+1/0
- POHYBOVÉ ČIDLO
- STMÍVAČ OTOČNÝ LED
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM PŘIPOJENÍ KABELEM
- PROSTOROVÝ TERMOSTAT
- ROZVADĚČ
- PROSTUP Z VYŠŠÍHO DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- PROSTUP Z NIŽŠÍHO DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- NOUZOVÉ SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO
- NOUZOVÉ SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU
- KONTROLNÍ BODUL S RESETOVACÍM TLAČÍTKEM
- AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- SIGNALIZAČNÍ PANEL
- AUTONOMNÍ POŽÁRNÍ HLÁSIČ
- VYPÍNAČ 3 POLOVÝ
- ZÁSUVKA 230V/16A + PO 3.ST
- ZÁSUVKA 230V/16A
- ZÁSUVKA 230V/16A VE VYŠŠÍM KRYTÍ IPxx
- ZÁSUVKA 400V VE VYŠŠÍM KRYTÍ IPxx
- PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA 3. ST. POD PŘÍSTROJEM
- 1 FÁZOVÝ VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ
- 3 FÁZOVÝ VÝVOD PRO EL. SPOTŘEBIČ
- ZÁSUVKA 2xRJ45 – DATA, TEL.,
- ZÁSUVKA SAT, DVB-T, FM, AM
- PROSTOR S DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
- A PŘISAZENÉ ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x58W, opálový polystyrol. kryt
- B přisazené LED svítidlo opálové 6x16 4000K pr.375mm
- C přisazené LED svítidlo opálové8x16 4000K pr.480mm
- Svítidlo s vlastním zdrojem, autonomní 1h, zdroj LED nebo zářivka, ekvivalent 9W DZ zářivka
- orientační led svítidlo 0,8W zapuštěné
- svítidlo nástěnné LED 5W opálové

HLAVNÍ PROJEKTANT: ENERGY BENEFIT CENTRE — Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, tel.: +420 270 003 300, e-mail: kontakt@energy-benefit.cz, internet: www.energy-benefit.cz	ZPRACOVATEL ČÁSTI: Vypracoval: David Bílek; Zodpovědný projektant: Ing. Jaroslav Altera	ANADA	razítko a podpis
PROJEKT: Stavební úpravy části patra (spojené se změnou v účelu užívání části prostor na DOZP), Havlíčkova 447/13, 293 01 Mladá Boleslav		Zakázkové číslo: 180101	Paré:
STAVEBNÍK: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb, Václavkova 950/II, 293 01 Mladá Boleslav		Datum: 05/2018	
ČÁST, PROFESE: Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika – půdorys patra		Část: D.1.4.4-3 / Stupeň: DPS	Změna: 00