

profil zadavatele

E-ZAK

V Říčanech dne 16.05.2024

Reg. č.: VZ-0172/00066001/24

Č.j.: 806/24/KSUS/PVZ/DRO

Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „III/12811 Řísnice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
K položce 113728 Frézování asphalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu:			
113728	Frézování asphalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	100,00
1.	V Technické specifikaci je uvedeno „místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu.“ Technologie opravy: Bude provedeno: - projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, - zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení - místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70 Kč/t. - zařízení a odbourání asphaltového krytu včetně odvozu asphaltových ker - čištění krajnic od nánosů tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití — recyklační středisko - čištění příkopů do 0,25 m³/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití — recyklační středisko - <u>Vsakovací příkop s drenážním potrubím 100 bm:</u> - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm - potrubní dren z plastových trubek DN 100 děrovaných - vrstva kameniva 32/63 tl. 400 mm - geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm - <u>Vsakovací příkop 100 bm:</u> - vrstva kameniva 32/63 tl. 450 mm - geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm		

	- očištění asfaltových ploch zametením - proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2 - položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm - očištění asfaltových ploch zametením - proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2 - položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm - frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm - zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou - zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm - VDZ — vodící proužek 125 mm — barva - VDZ — vodící proužek 125 mm — plast - osazení směrových sloupků - geodetické zaměření skutečného provedení — plochy obrusné vrstvy po pokládce Na základě TS pro uvedená místa výsprav, napojení... Odpovídá položka 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFLAT. POJIVEM, ODVOZ DO 20KM v množství 10 m3. Položka 113728 Frézování asfaltových ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu v množství 100 m3 (toto množství při tl. 50 mm odpovídá cca 2000 m2) se v rozpočtu jeví jako nadbytečná. <i>Prověří zadavatel výše uvedené?</i>				
	Vysvětlení zadávací dokumentace V rozpočtu u položky 113728 je chybně uvedeno 100 m3. V rozpočtu u položky 113728 má být správně uvedeno 10 m3. Jedná se o překlep.				
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V souvislosti s dotazem č.1: K položce 113728 Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu: <table><tr><td>113728</td><td>Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu</td><td>m3</td><td>100,00</td></tr></table> <i>V Technické specifikaci je uvedeno „místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu. “</i> Technologie opravy: Bude provedenou: - projednání a realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, - zajištění vyjádření správců sítí včetně vytyčení - místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky včetně odvozu vyfrézovaného materiálu. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t. - zaříznutí a odbourání asfaltového krytu včetně odvozu asfaltových ker - čištění krajnic od nánosů tl. 100 mm s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití — recyklační středisko	113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	100,00
113728	Frézování asfalt. ploch včetně odvozu vyfrézovaného materiálu	m3	100,00		

	- čištění příkopů do 0,25 m3/m s odvozem na skládku s oprávněním k opětovnému využití — recyklační středisko - <u>Vsakovací příkop s drenážním potrubím 100 bm:</u> - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm - potrubní dren z plastových trubek DN 100 děrovaných - vrstva kameniva 32/63 tl. 400 mm - geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm - <u>Vsakovací příkop 100 bm:</u> - vrstva kameniva 32/63 tl. 450 mm - geotextilie separační, obalení kameniva 32/63 textilií - vrstva kameniva 2/8 tl. 50 mm - očištění asfaltových ploch zametením - proveden infiltrační postřik asfaltový do 1,0 kg/m2 - položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+, tl. 50 mm - očištění asfaltových ploch zametením - proveden spojovací postřik ze sil. emulze do 0,5 kg/m2 - položení asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+, tl. 50 mm - frézování spár š. do 10 mm, hl. do 20 mm - zalévání spár dilatační asfaltovou zálivkou - zpevnění krajnic z recyklátu do tl. 100 mm - VDZ — vodící proužek 125 mm — barva - VDZ — vodící proužek 125 mm — plast - osazení směrových sloupků - geodetické zaměření skutečného provedení — plochy obrusné vrstvy po pokládce Na základě místního šetření nebyly v daném úseku nalezeny žádné přejezdy ani vlečky jak je uvedeno v TS. <i>Upraví zadavatel TS?</i>
	Vysvětlení zadávací dokumentace <u>V TS bylo chybně uvedeno:</u> a odfrézování živičného krytu v okolí železničního přejezdu a vlečky <u>V TS opraveno :</u> místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do 50 mm, místy odfrézování výsprav včetně odvozu vyfrézovaného materiálu. Dodavatel odkoupí recyklát za cenu 70Kč/t.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací
- 2 upravenou technickou specifikaci

Na základě výše uvedeného zadavatel mění předpokládanou hodnotu na 7 444 331,98 Kč bez DPH a prodlužuje dobu pro podání nabídek do 03.06.2024 v 9:00 hod.