



DODATEK Č. 2

SMLOUVA O DÍLO

Tento **DODATEK Č. 2** (dále jen „**Dodatek č. 2**“) ke **SMLOUVĚ O DÍLO** agendového čísla Středočeského kraje S-7736/MAJ/2023 je uzavřen ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Středočeský kraj

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

zastoupen: Ing. Jaroslavem Říkovským, MPA, vedoucím Odboru majetku Krajského úřadu Středočeského kraje na základě oprávnění dle směrnice č. 170, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 004-25/2023/RK ze dne 22.06.2023.

IČO: 708 91 095

DIČ: CZ70891095

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. účtu: 

(dále jen též jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: KV-Konstrukt Stav s.r.o.

se sídlem: Žitavského 496, 15600 Praha 5

IČO: 242 78 912

zastoupená: Petrem Mrázem, jednatelem

zastoupená ve věcech technických a smluvních: Jiřím Dostálkem, zástupcem

stavbyvedoucího, na základě plné moci

číslo účtu: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „**Smluvní strany**“)

Název akce:

„Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že dne 14. 12. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo ag. č. S-7736/MAJ/2023, jež byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 16. 02. 2024 (dále jen „**Smlouva**“). Smlouva se tímto Dodatkem č. 2, mění tak, že se upravuje doba plnění Díla a Cena Díla.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy zapříčiněných okolnostmi nezávislými na jejich vůli, a sice nálezem skalního masivu při výkopových pracích, který bylo pro řádné dokončení Díla nutné odstranit pomocí trhavin, a dále nutností přizpůsobit plnění Díla této nové skutečnosti. V důsledku kombinace těchto okolností je pro řádné provedení Díla a splnění účelu Smlouvy nezbytné prodloužení doby plnění Díla uvedené v čl. III. odst. 3.2 Smlouvy a navýšení Ceny Díla uvedené v čl. IV odst. 4.1 Smlouvy, a to způsobem stanoveným tímto Dodatkem č. 2.
- 3.2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Díla o dobu nezbytně nutnou, tedy do 30. 05. 2024. Prodloužení termínu plnění odpovídá doporučení TDI, jež je doloženo zápisem ze stavebního deníku, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 nahrazují dosavadní znění čl. III., odst. 3.2. Smlouvy tímto novým zněním: „Zhotovitel je povinen provést Dílo do 30. 05. 2024.“
- 3.3. Vzhledem ke skutečnostem popsaným v odst. 3.1. tohoto Dodatku č. 2 se celková Cena za realizaci Díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy navyšuje o částku 1 020 156,35 Kč bez DPH dle výkazů výměr uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2. Nově činí Cena za realizaci Díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1 Smlouvy částku 5 014 529,49 Kč bez DPH, 6 067 580,68 Kč včetně 21% DPH.
- 3.4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují společnou vůli uzavřít Dodatek č. 2 před uplynutím termínu pro vyhotovení Díla, jak byl upraven Dodatkem č. 1, avšak pro administrativní lhůty na straně Objednatele toho nemohlo být dosaženo.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho oboustranného podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 2.

- 4.2 Tento Dodatek č. 2 se pořizuje ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží Objednatel.
- 4.3 Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 po jeho úplném přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Zápis ze stavebního deníku
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1
Příloha č. 3 – Plná moc Jiřího Dostálka

V Praze dne 21.5.2024

V PRAZE dne 21.5.2024



OBJEDNATELE



KONSTRUKT
Konstrukt Stav s.r.o.
156 00 Praha 5 - Zbraslav
12 DIČ: CZ24278912
konstrukt.cz

ZA ZHOTOVITELE

Datum	Denní záznamy stavby
7.3.24	Počasí: Oblačno 5°C Pracovníci: THP+3 Práce: Zahájení výkopových prací stávajících jám, uklád stavebního materiálu na betonáž obsipového betonu.
7.3.25	Zápis zhotovitele: Při výkopových pracích po odkrytí skály (na spodní vpusť) na povrchu skály. Kladně odbováží. (bagr + pik) o objemu 3m³. Doba bourání cca 5 dm.
8.3.24	Počasí: Oblačno 6°C Pracovníci: THP+3 Práce: Betonáž obsipovým betonem
9.3.24	Počasí: Oblačno 6°C Pracovníci: THP THP+2 Práce: demontáž bednění, ukládka dřevěné bagrování, zasyrání, kladně
11.3.24	Počasí: polojasno 11°C Pracovníci: THP+3 Práce: zasyrání dřevěné skalkovky, bagrování zasyrání, kladně, návoz materiálu. Zápis zhotovitele: Při výkopových pracích zjištěna skála i v horní vpusť. Dále odhalena vedrovní přípojka zasahující do stávající vnitřní přeložky
12.3.24	Počasí: Oblačno 10°C Pracovníci: THP+3 Práce: vyzdívání ztraceného bednění, bagrování

2974297

List č.

Datum	Denní záznamy stavby
13.3.25	Počasí: polojasno 14°C Pracovníci: THP + 3 Práce: vyjednávání ztraceného bednění, bagrování, ukládání vyjeté
14.3.25	Počasí: polojasno 15°C Pracovníci: THP + 3 Práce: vyjednávání ztraceného bednění, ukládání vyjeté, bagrování
15.3.25	Počasí: polojasno 15°C Pracovníci: Válek + 2 Práce: vyjednávání ztraceného bednění, bagrování
16.3.25	Počasí: polojasno 16°C Pracovníci: Válek + 2 Práce: bagrování, vyjednávání, ukládání
17.3.25	Počasí: polojasno 16°C Pracovníci: Válek + 5 Práce: Bagrování, zblížení
18.3.25	Počasí: oblačno 12°C Pracovníci: Válek + 5 Práce: bagrování, zblížení odvoz zemin
20.3.25	Počasí: polojasno 15°C Pracovníci: Válek + 5 Práce: bagrování, zblížení, příprava polské vody

Datum	Denní záznamy stavby
21.3.24	Počasí: polojasno 11°C
	Pracovníci: THP+3
	Práce: bagrování, zbíjení
	Zápis z jednání: Dnešního dne byla informována
	armáda ze 26.3.24 bude instalována voda
	zdivova přebíhající vodovodu, dle souhlasu bez
	přípomínky.
22.3.24	Počasí: polojasno 12°C
	Pracovníci: THP+3, střelnice
	Práce: bagrování, zbíjení, roztahání cesty
	Horní jáma
25.3.24	Počasí: polojasno 13°C
	Pracovníci: THP+5
	Práce: bagrování, zbíjení, uvoz materiálu
	ukládka geotexty
26.3.24	Počasí: polojasno 11°C
	Pracovníci: THP+5
	Práce: bagrování, zbíjení, ukládka geotexty
	dovoz bednění, přelozka vodovodu. Realizace
	přelozky vodovodu, včetně požadovaných zkonsek
	a měření.
27.3.24	Počasí: oblačno 12°C
	Pracovníci: THP+5
	Práce: bagrování, zbíjení, ukládka geotexty
	ZÁPIS TDI
	28.3.2024
	Stejná problematika dle PD a rozhodnutí
	zastupitelstva, probíhá zřizování vstupu. Jména
	připomínky - byl odstraněn schůdkový
	podhled - vzhled práce, předání
	předložení zmluvy a listu k
	přehledu.

Datum	Denní záznamy stavby
29.3.2024	Počasí: oblačno 14°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník, 1x střelníksk Práce: Rozvržení skalního masivu pomocí 4vhaviny - horní houbka vprask. Zhotovení podkladního betonu - spodní houbka vprask. Odvoz a likvidace kamene a železa, uložení na řízevni skládce
30.3.2024	Počasí: Oblačno 14°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník Práce: Vážení výzkuže - spodní houbka vprask.
1.4.2024	Počasí: Polojasno 16°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník Práce: Vážení výzkuže - spodní houbka vprask. Strojní železní práce
2.4.2024	Počasí: Polojasno 16°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník, 2x střelníksk Práce: Tuhací práce - horní houbka vprask. Vážení výzkuže - spodní houbka vprask. Strojní železní práce

Datum	Denní záznamy stavby
3.4.2024	Počasí: Polojasno, 18°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník Práce: Osazení odpadní trubky - spodní houbka upaš, do betonového lože. Strojní a ruční zemní práce obsyp, hutnění.
4.4.2024	Počasí: Polojasno, 17°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník Práce: Strojní a ruční zemní práce - horní houbka upaš. Podklad a uložení geometrie do štladky u ožovky. Štladka opěvn. zdi - ztvacování bednění.
5.4.2024	Počasí: Polojasno, 18°C Pracovníci: 5x zedník, 2x stavební dělník, 1x strojník Práce: Štladba opěvn. zdi - ztvacování bednění. Zemní práce - horní houbka upaš.
	ZÁPIS TDI - 5.4.2024 Šteřba problé na TDA a odstranění šků. Problém šteřba opěvn. zdi 2/-

Změnový list č.1

Kód: 2024-01

Stavba: oprava vozovky s opěrnou zdí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.03.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

IČ:

24278912

DIČ:

CZ24278912

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Zhotovitel žádá s ohledem na charakter víceprací o prodloužení termínu dokončení díla o 30 pracovních dní.

Cena bez DPH

1 020 156,35

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		1 020 156,35	214 232,83
DPH snížená	15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 234 389,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL Č.1

Kód: 2024-01

Stavba: oprava vozovky s opěrnou zdi

Místo:

Datum:

29.03.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: KV-Konstrukt Stav s.r.o., Žitavského 496, Zbraslav, 156 00, Praha 5

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 020 156,35	1 234 389,18
1.1	Vozovka	891 976,77	1 079 291,89
2.1	Opěrná zeď	128 179,58	155 097,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava vozovky s opěrnou zdi-zhotovitel
Objekt:
2023-02 - OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDI
Soupis:
2023-02-D.1.1 - LEŠANY - VOZOVKA

KSO:
Místo: Lešany

Zadavatel:
Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ
Datum: 29.03.2024

IC:
DIČ: 70891095

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

891 976,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	891 976,77	21,00%	187 315,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 079 291,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
oprava vozovky s opěrnou zdi-zhotovitel
Objekt:
2023-02 - OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDI
Soupis:
2023-02-D.1.1 - LEŠANY - VOZOVKA

Místo: Lešany
Zadavatel: Středočeský kraj,Zborovská 11,Praha 5
Zhotovitel:

Datum: 29.03.2024
Projektant: DiK Janák s.r.o.
Zpracovatel: ing. Stanislav Janák

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	891 976,77
Nové položky	915 761,13
HSV - Práce a dodávky HSV	828 345,19
1 - Zemní práce	750 502,43
997 - Přesun sutě	76 397,54
998 - Přesun hmot	1 445,22
PSV - Práce a dodávky PSV	87 415,94
271 - Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace	87 415,94
Původní položky	-23 784,36
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 784,36
1 - Zemní práce	-23 784,36

Online PSC		https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/132312331						
VV	SONDY OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY K HLAVNÍMU ULIČNÍMU UZÁVĚRU							
VV	10,4*0,8*1					8,320		
2	K	132312331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,320	1 730,00	17 853,60	CS ÚRS 2024 01
pp	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2024_01/132312331							
VV	SONDY OBNAŽENÍ STÁVAJÍCÍCH SLABOPROUDÝCH A SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ VE VOZOVCE							
VV	16,2*0,8*0,5					6,480		
VV	9,6*0,8*0,5					3,840		
VV	Součet					10,320		
6	K	132351251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	23,200	1 034,42	23 998,54	CS ÚRS 2023 01
pp	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/132351251							
VV	VÝKOP PRO PŘELOŽKU NOVÉ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY							
VV	11,6*2*1					23,200		
7	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	41,840	126,86	5 307,82	CS ÚRS 2023 01
pp	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/162751137							
VV	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKŮ							
VV	8,32+10,32+23,2					41,840		
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	209,200	24,64	5 154,69	CS ÚRS 2023 01
pp	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/162751139							
VV	41,84					41,840		
VV	41,84*5 "Přepočtené koeficientem množství"					209,200		
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	41,840	71,05	2 972,73	CS ÚRS 2023 01
pp	Nakládání, skládání a pekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/167151112							
VV	41,84					41,840		
10	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním ručně	m3	23,340	255,46	5 962,44	CS ÚRS 2023 01
pp	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/174111101							
VV	ZÁSYP POTRUBÍ A KABELŮ							
VV	41,84-18,5					23,340		
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,500	599,65	11 093,53	CS ÚRS 2023 01
pp	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny							
Online PSC	https://onlinepoc.us.cz/temat/CS_URS_2023_01/175111101							

VV	OBSYP POTRUBÍ A KABELŮ								
VV	11*6,08+1,42				18,500				
12	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	37,000	297,00	10 989,00	CS ÚRS 2023 01	
PP	šterkopisek netříděný								
VV	18,5*2 "Přepočtené koeficientem množství"				37,000				
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	44,346	750,00	33 259,50	CS ÚRS 2023 01	
PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04								
Online PSC	https://podminky.sra.cz/term/CS_URS_2023_01/171201221								
VV	23,34*1,9				44,346				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	23,340	20,82	485,94	CS ÚRS 2023 01	
PP	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC	https://podminky.sra.cz/term/CS_URS_2023_01/171251201								
13	K	181252305	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch se zhuštěním	m2	87,600	30,40	2 663,04	CS ÚRS 2023 01	
PP	Úprava pláňe na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhuštěním								
Online PSC	https://podminky.sra.cz/term/CS_URS_2023_01/181252305								
VV	ÚPRAVA PLÁŇE NOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA								
VV	10,4*20+7,6*2				36,000				
VV	ÚPRAVA PLÁŇE KABELY								
VV	16,2*2				32,400				
VV	9,6*2				19,200				
VV	Součet				87,600				
3	K	144461111R	Ražení šachet svislých hl do 15 m litá skála suchá průřez do 10 m2	m3	29,952	8 140,00	243 809,28	CS ÚRS 2024 01	
PP	Ražení šachet svislých hloubky do 15 m s vytěžením rubaniny na povrch, s naložením na dopravní prostředky nebo přemístěním do 5 m, všech tvarů průřezů šachet v lité skále suché, o průřezu TV do 10 m2								
VV	VÝKOPY PRO VTOK JÍMKU PROPUSTKŮ								
VV	2*2,4*2,4*2,6				29,952				
4	K	142472111	Ražení štol s trhavinou I do 200 m průřez přes 1,5 do 4 m2 litá skála mokrá	m3	29,952	11 000,00	329 472,00	CS ÚRS 2024 01	
PP	Ražení štol ruční, v lité skále, v hornině mokré, s použitím trhavin délky štol do 200 m, o průřezu TV přes 1,5 do 4 m2								
VV	VÝKOPY PRO VTOK JÍMKU PROPUSTKŮ								
VV	2*2,4*2,4*2,6				29,952				
5	K	133215411	Výlom šachet litá skála suchá	m3	2,300	7 440,00	17 112,00	CS ÚRS 2024 01	
PP	Výlom šachet zapažených i nezapažených s urovnáním dna šachty do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu do 3 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek ve skále lité								
VV	VÝKOPY PRO VTOK JÍMKU PROPUSTKŮ								
VV	2,4*2,4*2*0,4				2,300				
19	K	221211114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	32,000	249,21	7 974,72	CS ÚRS 2023 01	
PP	Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. IV								
Online PSC	https://podminky.sra.cz/term/CS_URS_2023_01/221211114								
VV	VRTY PRO VLOŽENÍ TRHAVINY								
VV	18,0,8				14,400				
VV	22*0,8				17,600				
7	K	094104000	Náklady na opatření BOZP při pracích s trhavinou	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2024 01	
PP	Náklady na opatření BOZP								

VV RAŽENÍ ŠTOL TRHAVINOU

D 997

Přesun sutě

76 397,54

60	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	27,300	49,74	1 357,90	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/997221551

61	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	40,950	10,31	422,19	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/997221559

VV 27,3*15 "Přepočtené koeficientem množství"

40,950

62	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	27,300	183,24	5 002,45	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/997221611

63	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	27,300	1 800,00	49 140,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/997221625

VV 21*1,3 (rozdlí hlina suchá II žula)

27,300

64	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,300	750,00	20 475,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/997221655

VV POPLATEK - VÝKOPKY

VV 27,3

27,300

D 998 Přesun hmot

1 445,22

66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	18,600	77,70	1 445,22	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://pocetnky.cz/cyklus/185_2023_01/998225111

D PSV

Práce a dodávky PSV

87 415,94

D 271

Vedení trubní, dálková a přípojná - vodovod a kanalizace

87 415,94

8	K	871365811R	Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN přes 150 do 250	m	7,600	684,10	5 199,16	CS ÚRS 2023 01
---	---	------------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250

VV BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

VV 7,6

7,600

9	K	871324201R	Montáž vodovodního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo d 160x14,6 mm	m	11,600	2 179,00	25 276,40	CS ÚRS 2024 01
---	---	------------	--	---	--------	----------	-----------	----------------

PP Přeložení vodovodu umístěného v trase vozovky potrubí z polyetylenu PE100 RC svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 d 160 x 14,6 mm

VV PŘELOŽENÍ / NOVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ

VV 11,6

11,600

10	K	877321101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	6,000	468,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

11	K	877321112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	6,000	468,00	2 808,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

12	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	11,600	17,40	201,84	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

13	M	GRX.132790	egeplast SLM 3.0 - pitná voda - roura PE100 RC+ d160x14,6mm SDR11/PN16, tyč 12m	m	12,000	1 675,80	20 109,60	CS ÚRS 2024 01
14	M	NCL.131692511	FRIALEN - BW90 d160, PE100, SDR11, PN16, koleno 90°, na tupo, dlouhé	kus	6,000	2 168,27	13 009,62	CS ÚRS 2024 01
15	M	NCL.612691	FRIALEN - MB d160, PE100, SDR11, spojka s lehce vyrazitelným dorazem, elektro	kus	4,000	1 019,83	4 079,32	CS ÚRS 2024 01
16	M	NCL.471604511	FRIALEN - BE d160, PE100, SDR11, PN16, lemový nákrůžek, na tupo, dlouhý	kus	2,000	813,00	1 626,00	CS ÚRS 2024 01
17	M	NCL.471613910	FRIALEN - EPDM, DN150, d160, ploché těsnění k lemovacímu nákrůžku	kus	2,000	149,00	298,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	45303000	Koordináční činnost, jednání se správci sítě, zajištění výjezd pro uzavření a otevíření hlavního a uličního uzávěru	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	45303000	Koordináční činnost, zajištění distribuce pitné vody při odstávky vody (14 hod.), oznámení pro dotčené objekty a instituce	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2024 01

Původní položky

D HSV		Práce a dodávky HSV				-23 784,36		
D 1		Zemní práce				-23 784,36		
5	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	29,952	-782,39	-23 434,15	CS ÚRS 2023 01
PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3						
Gulové PSC		https://www.mst.cz/oblasti/131351100_2021-01/131351100						
VV		VÝKOPY PRO VTOK JÍMKU PROPUSTKŮ						
VV		2*2,4*2,4*2,6		29,952				
13	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	m2	11,520	-30,40	-350,21	CS ÚRS 2023 01
PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypch se zhutněním						
Gulové PSC		https://www.mst.cz/oblasti/181252305_2021-01/181252305						
VV		ÚPRAVA DNA POD VTOK JÍMKU PROPUSTKŮ						
VV		2,4*2,4*2		11,520				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

2023-02 - OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDI

Soupis:

2023-02-D.2.1 - LEŠANY-OPĚRNÁ ZEĎ

KSO:

Místo:

Lešany

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Zhotovitel:

Projektant:

DiK Janák s.r.o.

Zpracovatel:

2023-02-D.2.1 - LEŠANY-OPĚRNÁ ZEĎ

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29.03.2024

IC:

DIČ:

70891095

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Cena bez DPH

128 179,58

DPH základní

snížená

Základ daně

128 179,58

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

26 917,71

0,00

Cena s DPH

v CZK

155 097,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

2023-02 - OPRAVA VOZOVKY S OPĚRNOU ZDI

Soupis:

2023-02-D.2.1 - LEŠANY-OPĚRNÁ ZEĎ

Místo:

Lešany

Zadavatel:

Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Zhotovitel:

Datum:

29.03.2024

Projektant:

DiK Janák s.r.o.

Zpracovatel:

ing. Stanislav Janák

7.950

		W	6*1,5*0,8		7,200				
2	K	122861101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7	m3	12,000	1 160,25	13 923,00	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Těžení a rozpojení jednotlivých balvanů velikosti přes 0,5 m z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/122861101						
		VV	ODSTRANĚNÍ VELKÝCH BALVANŮ V TRASE OPĚR.ZDI-ODHAD / EROZE SVAHU, SKUTEČNÝ STAV NEODPOVÍDAL ZADÁVACÍ DOKUMENTACI, POŽADAVEK GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU						
		VV	8*1,5*1		12,000				
5	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	27,150	126,86	3 444,25	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/162751137						
		VV	15,15+12		27,150				
6	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,750	24,64	3 344,88	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/162751139						
		VV	27,15		27,150				
		VV	27,15*5 "Přepočtené koeficientem množství"		135,750				
7	K	167151102	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3	27,150	209,83	5 696,88	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/167151102						
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	51,580	750,00	38 685,00	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/171201221						
		VV	27,15*1,9		51,580				
9	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,150	20,82	565,26	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/171251201						
		D 2	Zakládání				88 779,98		
20	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z netříděného štěrkopisku	m3	7,950	1 163,60	9 250,62	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/271572211						
		VV	PODSYP POD ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI II. 100mm						
		VV	24,1*1,5*0,22		7,950				
64	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	7,200	3 908,52	28 141,34	CS ÚRS 2023 01	
		PP	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20						
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/temu/CS_URS_2023_01/274313611						
		VV	BETON VYROVNÁVACÍ PDO ZÁKLADY OPĚRNÉ ZDI						
		VV	6*1,5*0,8		7,200				

25	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	12,000	3 908,52	46 902,24	CS ÚRS 2023 01
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
Online PSC			https://onlinepoky.urs.cz/item/33_URS_2023_01/275313611					
VV			BETONOVÁNÍ JAM PO ODEBRÁNÍ BALVANŮ-OPĚR ZEĎ					
VV			8*1,5*1		12,000			
19	K	221211114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	18,000	249,21	4 485,78	CS ÚRS 2023 01
PP			Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. IV					
Online PSC			https://onlinepoky.urs.cz/item/33_URS_2023_01/221211114					
VV			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU / ZÁPORY A VÝDŘEVA					
VV			18*1		18,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				177 930,00	
1	K	151711111	Osazení zápor ocelových dl do 8 m	m	54,00	1 840,00	99 360,00	CS ÚRS 2024/01
			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU / ZÁPORY A VÝDŘEVA					
VV			18*3		54,000			
2	K	151711131	Vytažení zápor ocelových dl do 8 m	m	54,00	1 070,00	57 780,00	CS ÚRS 2024/01
			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU / ZÁPORY A VÝDŘEVA					
VV			18*3		54,000			
3	K	151721111	Zřízení pažení do ocelových zápor hl výkopu do 4 m s jeho následným odstraněním	m2	19,80	1 050,00	20 790,00	CS ÚRS 2024/01
			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU / ZÁPORY A VÝDŘEVA					
VV			9*2,2		19,800			
Původní položky							-214 120,50	
D HSV			Práce a dodávky HSV				-214 120,50	
D 1			Zemní práce				-48 627,60	
4	K	153812121	Trn z betonářské oceli včetně zainjektování D od 20 do 26 mm l přes 0,4 do 3 m	kus	60,000	-810,46	-48 627,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Trn z betonářské oceli včetně zainjektování při průměru oceli od 20 do 26 mm, délky přes 0,4 do 3,0 m					
Online PSC			https://onlinepoky.urs.cz/item/33_URS_2023_01/153812121					
VV			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU					
VV			60		60,000			
D 2			Zakládání				-165 492,90	
10	K	153211006	Zřízení stříkaného betonu tl přes 250 do 300 mm skalních a poloskalních ploch	m2	60,000	-609,62	-36 577,20	CS ÚRS 2023 01
PP			Zřízení stříkaného betonu skalních a poloskalních ploch průměrné tloušťky přes 250 do 300 mm					
Online PSC			https://onlinepoky.urs.cz/item/33_URS_2023_01/153211006					
VV			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU					
VV			30*2		60,000			
11	M	58932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	20,700	-4 350,00	-90 045,00	CS ÚRS 2023 01
PP			beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8					
VV			60*0,345 "Přepočtené koeficientem množství"		20,700			
12	K	153273113	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu přes 6 do 8 mm skalních a poloskalních ploch	m2	60,000	-523,24	-31 394,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí skalních a poloskalních ploch jednovrstvých, průměru drátu přes 6 do 8 mm					
Online PSC			https://onlinepoky.urs.cz/item/33_URS_2023_01/153273113					
VV			DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPU					

VV	60	60,000					
19	K	221211114	Vrty přenosnými kladivý D do 56 mm úklon do 90° hl do 10 m hor. IV	m	30,000	-249,21	-7 476,30 CS ÚRS 2023 01
PP	Vrty přenosnými vrtacími kladivý v hloubce 0 až 10 m průměru přes 13 do 56 mm, do úklonu 90° (úpadně až horizontálně), v hornině tř. IV						
Odlišné PSC	https://www.urs.cz/obchod/URS_2023_01/221211114						
VV	DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ STĚNY VÝKOPU						
VV	15*2	30 000					



Plná moc

Já níže podepsaný

Petr Mráz, nar. [REDACTED]

jednatel společnosti KV-Konstrukt Stav s.r.o., IČO: 24278912

sídlem Žitavského 496, Zbraslav, 156 00 Praha 5,

uděluji plnou moc

Jiří Dostálek, nar. [REDACTED]

bytem [REDACTED] 150 00, Praha 5,

k tomu, aby mě zastupoval ve věcech technických a smluvních na zakázce „**Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou**“, realizována pro Středočeský kraj.

+420 777 913 984

info@kv-konstrukt.cz

www.kv-konstrukt.cz

Žitavského 496, Praha 5- Zbraslav






Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, s omezením na dobu realizace a po dobu smluvních jednání této konkrétní zakázky.

V Praze dne 29.11.2023

Zmocnitel: _____




Petr Mráz, jednatel


KONSTRUKT
Konstrukt Stav s.r.o.
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: DIČ: CZ24278912
kv-konstruk.cz

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Zmocněnec: _____



Jiří Dostálek

+420 777 913 984



info@kv-konstruk.cz



www.kv-konstruk.cz



Žitavského 496, Praha 5- Zbraslav

