

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22-24 k veřejné zakázce:
II/114, II/117 Hořovice, východní obchvat**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

22.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	V projektové dokumentaci SO 101 Východní obchvat jsou uvedeny asfaltové vrstvy s označením "S". Dle platné normy by měly být asfaltové směsi použité do obrusné a ložné vrstvy s modifikovaným pojivem. Soupis prací však modifikované asfaltové vrstvy neobsahuje. Odstraní zadavatel tento rozpor a opraví soupis prací?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Doplněny položky pro modifikované asfaltové vrstvy v SO 101 574J54 ASFALTOVÝ KOBEC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM Stejně položky doplněny v SO 121 a SO 124.	

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	Zadavatel dnes zveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 21 ve kterém doplňuje 4ks vývařišť v SO 221, nicméně tato položka má ve zveřejněném soupisu prací výměru 0. Opraví zadavatel tento rozpor?	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Zadavatel zasílá opravený soupis prací	

24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
	ve vysvětlení ZD ze dne 21.05.2024 08:45 došlo ke změně položky:	
	4	K 11130
	SEJMUTÍ DRNU	SEJMUTÍ DRNU
	M 2	M 3
	2.152 ,000	322, 800
	S touto položkou souvisí i výpočet u položky ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ, ve které se stále počítá s m2:	
	18	17120
	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	
	M3	
	28.298, 000	
	26146=26 146,000 [A] na MDP dle pol. 12110	
	2152=2 152,000 [B] na skládku dle pol. 11130	
	Celkem: A+B=28 298,000 [C]	
	Vysvětlení zadávací dokumentace	
	Opraven výkaz výměr, výpočet	

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení zasílá následující dokumenty:

- C2_koordinacni situace_CHODNIKOVY PREJEZD_2024.pdf
- Situace_chodnikovy prejezd_SO121.pdf
- Situace_chodnikovy prejezd_SO131.pdf
- Vzorovy pricny rez SO 131.pdf
- E.1.2 Příloha – DOSS.pdf
- SP Hořovice rek.pdf
- SP Hořovice v XC4.xml
- SP Hořovice.pdf
- SP Hořovice.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 277.320.278,55 Kč bez DPH a zároveň mění 14. 06. 2024 v 9:00