

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce: II/245 - Čelákovice obchvat

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupis prací, SO 000 - VON Vedlejší a ostatní náklady je položka č. 001-02520-MĚŘENÍ HLUKU PO STAVBĚ v množství 1 kpl. V Souhrnné TZ je na str. uvedeno: „Po uvedení do provozu bude požadováno prověřit reálné akustické zatížení nejbližších chráněných staveb měřením hluku Součástí PDPS je zajištění zpracování měření hluku po uvedení do provozu“. Jaký druh výstupu požaduje zadavatel po měření hluku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Do ZD doplněné vyjádření DOSS a IS, včetně vyjádření KHS
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací, SO 101 – Hlavní trasa chybí práce a položky ke zřízení záporového pažení. Je zde použita pouze položka č.024-22695A-VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) v množství 210m2. K záporovému pažení se vtahují položky vrtání pro zápory, zřízení (osazení) zápor a výdřeva (položka je v soupisu prací zastoupena). S ohledem na hloubku výkopu předpokládáme absenci položky na kotvení zápor. Doplní zadavatel tyto položky do soupisu prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Uchazeč může tyto položky, pokud jsou nezbytné pro provedení pažení zakalkulovat do jednotkové ceny
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací, SO 101 – Hlavní trasa je položka č.024-22695A-VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) v množství 210m2. V položce je následující popis: „pažení rýh pro vsakovací příkopy komplet vč. zápor; hloubka příkopu * délka pažení * dvě strany - 3,5 m * 30 m * 2 = 210 m2“. Z výpočtu jasně vyplývá, že se záporové pažení použije na délku 30 m. V TZ str. 7, oddíl E tohoto objektu je uvedeno následující: „Toto řešení vychází z výsledků podrobného geotechnického průzkumu a bude aplikováno v rozsahu staničení km 1,420 – KÚ, kde se v podloží navrhované komunikace nacházejí fluvialní sedimenty, které jsou z hlediska zrnitosti tvořeny středně zrnou až hrubou písčitou frakcí.“. Dále je v PD výkres D1.1.1.5.1 _Charakteristické příčné rezy-1.část.pdf. V tomto výkresu jsou rozkresleny hloubky vsakovacích příkopů. Použití záporového pažení v délce jen 30 m je pro tuto činnost naprosto nedostačující, a tudíž silně poddimenzované. Odstraní zadavatel tuto položku nebo v ní upraví výměru pro dostatečně dlouhou rýhu pro vsakovací příkopy?

	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k délce příkopů je uvažováno s posouváním pažení a postupnou pokládkou a zásypů v úsecích po 30 m. Položka č. 24 byla upravena na „R“ položku s měrnou jednotkou 1 kpl s tím, že do popisu položky byl doplněn předpokládaný počet přesunů pažení, které je potřeba v ceně položky zohlednit.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Prosím o vyspecifikování gramáže geotextilie v položkách č. 23 SO 101 a č 21 v SO103 ve výkazu výměr
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Plošná hmotnost (gramáž) je u filtrační geotextilie požadována v hodnotě min. 200 g/m2 pro položky v SO101 a 103.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve výkazu výměr položka č. 35 v SO101 se jmenuje KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM, v popisu ale uvedeno že se jedná o chráničku 240/155/800 tj. šířky 240 mm. Upřesní zadavatel popis chráničky/žlabu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Položka č.35 702113 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 250 MM je nahrazena položkou 702112 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení zasílá následující dokumenty:

- IČ_dokladová část.zip
- Výkaz výměr.xlsx
- Výkaz výměr.xml
- Výkaz výměr_položky.pdf
- Výkaz výměr_rekapitulace.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 56.028.428,52 Kč bez DPH a zároveň mění 14. 06. 2024 v 9:00