

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-19
Stavba: Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 03.06.2024

Zadavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
FITOX TEAM s.,r.o.

IČ:
DIČ: 03805433

Zpracovatel:
ING. PAVEL KOLÁŘ

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2021-19	Datum:	03.06.2024
Stavba:	Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš		
Místo:		Projektant:	FITOX TEAM s.,r.o.
Zadavatel:	Středočeský kraj	Zpracovatel:	ING. PAVEL KOLÁŘ
Uchazeč:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		0,00	0,00	
2021-19	Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Středočeský kraj

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
FITOX TEAM s.,r.o.

Zpracovatel:
ING. PAVEL KOLÁŘ

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

03.06.2024

Vyplň údaj

Vyplň údaj

03805433

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš

Místo:

Zadavatel: Středočeský kraj

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 03.06.2024

Projektant: FITOX TEAM s.,r.o.

Zpracovatel: ING. PAVEL KOLÁŘ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš

Místo: Datum: 03.06.2024
Zadavatel: Středočeský kraj Projektant: FITOX TEAM s.,r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: ING. PAVEL KOLÁŘ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

53	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	65,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101					
VV			55+10		65,000			

62	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	460,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951114					
VV			460		460,000			

D 8 Trubní vedení 0,00

79	K	890211851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	9,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/890211851					
	VV		bourání vnějších šachet kanalizace, voda apod.					
	VV		9		9,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

75	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908411					

76	K	938908421	Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění vozovek vodním paprskem pod tlakem 2500 barů (např. Peel Jet) živичného, betonového nebo dlážděného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938908421					

77	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	200,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živичného					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909331					

67	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/945421110					

68	K	946111118	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m montáž					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111118					

69	K	946111218	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111218 30		30,000			
70	K	946111818	Demontáž pojezdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Věže pojezdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m do 8,6 m demontáž					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946111818					
51	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	63,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání základů z betonu prostého					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111 základové pasy - bourání					
		VV	63		63,000			
49	K	962042521	Bourání zdiva nadzákladového z lehčeného betonu přes 1 m3	m3	253,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání zdiva z lehčeného betonu nadzákladového objemu přes 1 m3					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042521 bourání stěnových panelů					
		VV	125+128		253,000			
32	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	3,200		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 100 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081131 vybourání oken - luxfery					
		VV	3,2		3,200			
48	K	963012520	Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 mm	m3	128,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm tl. přes 140 mm					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963012520 strop nad 1. NP, konstrukce střechy - strop nad 2.NP-PZD					
		VV	64*2		128,000			
44	K	964076321	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 20 kg/m	t	4,550		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky do 6 m, hmotnosti do 20 kg/m					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964076321 nosníky IPE 160- 2.NP					
		VV	4,55		4,550			
45	K	964076341	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti do 55 kg/m	t	10,397		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou délky do 6 m, hmotnosti do 55 kg/m					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964076341 nosníky stropu IPE 270- 1. NP					
		VV	10,397		10,397			
46	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	98,300		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042141 bourání podlahy 1. NP					
		VV	43,3		43,300			
		VV	bourání nadbetonávky na PZD panely tl. 60 mm					
		VV	27,5*2		55,000			
		VV	Součet		98,300			
52	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	91,400		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241 bourání beton.desky podlahy tl. 200 mm					
		VV	91,4		91,400			
47	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	189,700		0,00	CS ÚRS 2023 02
		PP	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm					
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		98,3+91,4		189,700			
25	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	144,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062245					
18	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	85,104		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455					
	VV		54*1,97*0,8		85,104			
29	K	9-R01	demontáž podhledů chodby-drátosklo + rošt z "L " profilů	m2	140,000		0,00	
	PP		demontáž podhledů chodby-drátosklo + rošt z "L " profilů					
	D	997	Přesun sutě				0,00	
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1 258,372		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18 875,580		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		1258,372*15 'Přepočtené koeficientem množství		18 875,580			
57	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	1 164,951		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013602					
	VV		126+404+204,8+216,26+201,08+8,347+4,464		1 164,951			
61	K	997013607	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 17 01 03	t	15,250		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013607					
	VV		8,159+7,091		15,250			
60	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	7,755		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013645					
58	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	6,468		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804					
59	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	10,663		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811					
	VV		0,868+9,795		10,663			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
38	K	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvě	m2	470,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvě					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833					
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
28	K	713110811	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	328,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713110811					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					0,00
9	K	721110802	Demontáž potrubí kameninové DN do 100	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných do DN 100					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721110802					
10	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	45,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 75 do D 114					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808					
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					0,00
11	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	100,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170804					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					0,00
12	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725110811					
13	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725210821					
14	K	725330820	Demontáž výlevka diturvitová	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí diturvitových					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725330820					
15	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový přes 50 do 200 l	soubor	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725530823					
16	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařízení předmětů v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,581		0,00	CS ÚRS 2021 02
PP			Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařízení předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/725590812					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					0,00
7	K	741125811	Demontáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 uložený pod omítku	m	450,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž vodičů izolovaných hliníkových uložených pod omítkou plných a laněných průřezu žíly 16 až 35 mm2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741125811					
1	K	741211853	Demontáž rozvodnic kovových volně stojících s krytím do IPx4 plochou přes 1 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy přes 1 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741211853					
4	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	30,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení šroubové do 2 svorek					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741311813					
VV			30					30,000
6	K	741315823	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	36,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741315823					
3	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patiči nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patiči (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371841					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	741371871	Demontáž svítidla interiérového se standard patičí skleněného lustr typu do 2 zdrojů bez zachování funkčnosti	kus	32,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED skleněných lustrového typu do 2 zdrojů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741371871					
5	K	741372821	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního na výložníku do 3 m bez zachování funkčnosti	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových venkovních na výložníku do 3 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372821					
8	K	741421813	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm kolmý svod	m	152,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmému svodu, průměru přes 8 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741421813					
D 762			Konstrukce tesařské					0,00
31	K	762131811	DeMontáž bednění svislých stěn z hrubých prken	m2	62,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762131811					
VV			okna - pobíť prkny					
VV			62					
D 764			Konstrukce klempířské					0,00
35	K	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812					
VV			74					
			74,000					
36	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002841					
VV			24					
			24,000					
37	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	104,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002851					
VV			104					
			104,000					
33	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801					
34	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	27,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861					
D 766			Konstrukce truhlářské					0,00
27	K	766-R01	Demontáž podhledů - sololit vč. dřev. roštu	m2	653,000		0,00	
PP			Demontáž podhledů - sololit vč. dřev. roštu					
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
41	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž zábradlí do suti schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161823					
VV			8					
			8,000					
42	K	767211801	Demontáž schodišťových stupňů z kompozitních pochůzných roštů	kus	22,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Demontáž výrobků z kompozitů schodišťových stupňů					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767211801					
VV			demontáž schodišť. stupňů					
VV			22					
			22,000					
30	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	18,000		0,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767661811					
	VV		demontáž mříží oken					
	VV		18		18,000			
26	K	767832801	Demontáž venkovních požárních žebříků se ochranným košem	m	7,600		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767832801					
39	K	767893816	Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z plechu	m	3,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž stříšek nad venkovními vstupy z kovových profilů, výplň z plechu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767893816					
40	K	767896810	Demontáž kovových lišt	m	442,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž lišt a okopových plechů lišt					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767896810					
	VV		lišty - tenkostěnný profil-spáry mezi panely					
	VV		442		442,000			
43	K	767-R01	Demontáž konstrukce schodiště	kg	1 300,000		0,00	
	PP		Demontáž konstrukce schodiště					
	VV		1300		1 300,000			
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
21	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	98,100		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771571810					
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
19	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	597,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776201812					
20	K	776301811	Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů	m	8,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin ze schodišťových stupňů bez podložky					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776301811					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
23	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	87,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781471810					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
22	K	784131017	Odstranění lepených tapet bez makulatury ze stěn v do 3,80 m	m2	1 600,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Odstranění tapet lepených výšky do 3,80 m bez makulatury stěn					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784131017					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
72	K	HZS1342	Hodinová zúčtovací sazba lešenář odborný	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí lešenář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1342					
73	K	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1441					
74	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232					
71	K	HZS4132	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník specialista	hod	50,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník specialista					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4132								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				0,00	
63	K	032002000	Vybavení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/032002000								
64	K	034002000	Zabezpečení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034002000								
80	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000								
65	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/039002000								
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00	
66	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/092002000								
VV			převozy těžké mechanizace					
VV			1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : „Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš „

Druh stavby : demolice objektu

Investor : Středočeský kraj, Zborovská 11

150 21 Praha 5

IČO : 70891095

Místo stavby : st.p. 2231,p.p.č. 1386/5

k.ú. Dobříš

Obecní úřad : Dobříš

Stavební úřad : Dobříš

Navrhl : ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731

Datum : 09/2021

A . P R Ů V O D N Í Z P R Á V A

PROJEKTOVÁ

Dokumentace bouracích prací

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A. 1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby:

„Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš „

a) Místo stavby: : st.p.č. 2231, p.p.č. 1386/5

k.ú. Dobříš

b) Investor : Středočeský kraj

Sídlo : Zborovská 11

150 21 Praha 5

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) Fyzická osoba – neobsazeno

b) Fyzická osoba podnikající - neobsazeno

c) Obchodní firma: **Středočeský kraj**

Sídlo : **Zborovská 11, Praha 5**

IČ: 70891095

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Projekční kancelář : FITOX TEAM s.r.o., Vítězné náměstí 576/1
160 00 Praha 6 IČ : 038 05 433

b) Hlavní projektant : Ing. Pavel Kolář , ČKAIT 0400731
Horní 1109, 434 01 MOST

A.2 Seznam vstupních podkladů

- výpis z listu vlastnictví
- snímek z pozemkové mapy
- fotodokumentace objektů
- místní prohlídka
- zaměření stavby
- požadavky investora
- vyjádření správců inž. sítí – existence inž. Sítí

A. 3 Údaje o území

a) Stavba se nachází v lokalitě města Dobříš na adrese Dubinské Kašánky 1310, Dobříš, na stavební parcele 2231, a na parcele 1386/5 v k.ú. Dobříš. Objekt je v majetku Středočeského kraje.

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů – stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani v památkové zóně, nenachází se ve zvláště chráněném území, ani v záplavovém území.

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- stavba je umístěna v areálu investora, v areálu jsou místní rozvody inženýrských sítí, objekty budou bourány pod úroveň okolního terénu tj. včetně základových konstrukcí.

d) seznam sousedních pozemků není uveden, stavba resp. bourací práce probíhají na pozemku stavebníka.

A.4 Údaje o stavbě

a) Druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je provedený ze stěnových panelů – panely jsou z vylehčeného betonu polystyrenem s lemováním z tenkostěnného ocelového profilu. Panely jsou spojovány svařením pomocí pásků jednotlivých panelů, spáry mezi panely jsou vyplněny provazcem, z vnější strany jsou zakryty tenkostěnnými ocelovými profily. Objekt je založen na základové desce odhadované tloušťky cca 200 mm doplněné základovými pasy z prostého betonu. Stropní a střešní konstrukce je z PZD panelů. Výplně otvorů jsou dřevěná okna a dveře. Skladby podlah a dalších konstrukcí jsou popsány v dalších částech projektové dokumentace. Objekt sloužil jako ubytovací popř. administrativní budova, v současné době

není objekt využíván, je určený k demolici. Staticky není objekt výrazně narušený, nehrozí zřícení objektu, z hlediska stavu objektu je zdevastovaný - nelze objekt využívat k předchozímu účelu bez oprav prostorů. Objekt je umístěn na pozemku Středočeského kraje v Dobříši, a je určený ke kompletní demolici.

b) Údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů – objekt není prohlášen za kulturní památku popř. jinak chráněný objekt – není nutná informace o zrušení ochrany – tato není

c) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- Požadavky dotčených orgánů budou v rámci demoličního výměru zpracovány do projektu.

d) Stávající kapacity odstraňované stavby

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je půdorysného rozměru cca 37,3 x 12,3 m, výška objektu je cca 7 m. Objekt je založený na železobetonové desce tl. 200 mm, předpoklad vyztužení 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm. Základy jsou doplněny základovými pasy z prostého betonu. Zdivo je provedeno z vylehčených betonových panelů – vylehčení a tepelná izolace drceným polystyrenem. Tloušťka panelů je 250 mm, 150 mm a 120 mm, panely jsou uzavřeny ocelovým tenkostěnným profilem, který tvoří rám panelu. Mezi jednotlivé panely je vložen provazec, panely jsou spojovány páskou a sváry s ocelovými rámy. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC popř. keramické dlažby v sociálních zařízeních. Stropní konstrukci nad 1.nadzemním podlažím tvoří PZD panely uložené na válcované IPE profily – „ IPE 270 „ uložené osově po cca 1500 mm. Nad chodbou jsou profily IPE 140. V místnostech jsou podhledy ze sololitu na dřevěný rošt. Na chodbě je podhled tvořen drátosklem uloženým do profilů „ L 40/40“. Střecha je tvořena PZD panely s nadbetónávkou, desky jsou uloženy na válcované profily „ IPE 160“. Podhled jsou desky ze sololitu, na dřevěný rošt, podhled je doplněný tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 50 mm. Krytinu tvoří navařené asfaltové pásy. Klempířské prvky jsou pozinkové – okapnice, oplechování atiky, hranaté okapové žlaby, hranaté okapové svody. Parapety oken jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, u části oken je osazena ocelová mříž, část oken byla z důvodu bezpečnosti resp. ochrany proti vniknutí opatřena vnějším prkenným bedněním. U schodiště v 1.NP jsou okna provedena ze skleněných tvárnic – luxfer. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou prefa do ocelových zárubní (většina vnitřních dveří již chybí).

Schodiště do 2. NP je dvouramenné s mezipodestou, schodnice jsou ze svařovaných ocelových profilů – „ U „, podstupnice jsou z plechů + nalepené a šroubované dřevotřískové desky s krytinou PVC a rohovými protiskluzovými rohovými lištami.

Objekt není napojen na vnější přípojku vody a kanalizace – sdělení Vodohospodářské společnosti Dobříš s.r.o. – p. Kolařík.

Zastavěná plocha objektu je cca 459 m² a výška cca 7 m. Obestavěný prostor je cca 3208 m³. Stavba neobsahuje bytové jednotky.

e) Základní předpoklady odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsoby odstranění stavby:

- Práce na demolici objektu budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění celé stavby a to postupným rozebíráním – částečně ručním způsobem, z větší části strojním způsobem. Objekt č.p.1310 se nachází v uzavřeném areálu v části města Dobříš, areál a objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.
 - Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu – areál je již oplocený, příjezd k areálu je po místní obslužné komunikaci
 - odpojení všech rozvodů a zařízení (bude překontrolováno zda je objekt odpojený od elektrických a dalších rozvodů)
 - bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody není možné, areál není napojen na vnější přípojku vody.popř. na cisternu
 - vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
 - budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím

Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem.

Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující:

e.1. - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž rozvodů elektroinstalace**

- (před zahájením je nutné se přesvědčit, že objekt je odpojen od přívodu el. energie)- práce zahrnují demontáže skříňových rozvaděčů v chodbě 1. a 2. NP, demontáže stropních zavěšených svítidel (odhad 32 ks – jedná se o nekompletní svítidla), demontáž přisazených svítidel – stropních a nástěnných v sociálním zařízení – (20ks), demontáž zásuvek (část již byla demontována – cca 36 ks), demontáž elektrických bojlerů (8 ks), demontáž zbývajících vypínačů (30 ks), demontáž kabelových rozvodů (odhad 450 m), demontáž vnějšího osvětlení – výbojková svítidla včetně trubkové konzoly (1 ks), demontáž hromosvodu (svislé svody + vodorovné rozvody (cca 154 m)

e.2 - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů (ZTI)**

- (Pozn. Na základě zjištění není a v minulosti nebyl řešený objekt napojený na vnější přípojku vody a kanalizace, zdroj vody byl pravděpodobně řešený vlastní studnou- nejsou další informace a vlastní kanalizační jímkou – rovněž nejsou další informace). V rámci demontáží budou demontovány zařizovací předměty – (WC s horní nádržkou – 6 ks, keram.výlevka – 2 ks, keram. umyvadlo – 8 ks), rozvody vody – PPR a částečně pozink cca 100 m, rozvody kanalizace – ležaté a svislé – PVC – odhad 45 m.
- Vnější demontáže ZTI zahrnují vybourání kanalizačních šachet z betonových skruží – pr. 1 m, hl. 1,5 m – budou vybourány skruže a následně zasypáno zeminou se zhutněním

e.3. ostatní přípravné práce (demontáže) před hlavní demolicí objektu

- Vnitřní a vnější demontáže – vyvěšení dveřních křídel – 54 ks, vybourání ocelových zárubní 54 ks, demontáž krytiny PVC v 1. a 2. NP – 597 m², vybourání keram. dlažby podlah – 98,1 m², odstranění tapet stěn – 1600 m², otlučení keramických obkladů stěn (sociální zařízení) – 87 m², vyvěšení okenních křídel (plocha do 1,5 m²) – 170 ks, vybourání dřevěných rámců

oken – 144 m², demontáž požár.žebříku s ochr.košem – 7,6 m, demontáž vnitřních podhledů (sololit + dřev.rošt) – 653 m², demontáž tepel. izolace – čedičová vlna tl. 50 mm – 328 m², demontáž podhledů chodby (drátosklo + rošt z profilů „ L 40/40) – 140 m², demontáž mříží oken – 18 m², demontáž prken. záklopu oken – 62 m², vybourání luxfer – 3,2 m², demontáž okapových svodů – 27 m, demontáž podokapního žlabu – 74 m, demontáž oplechování atiky – r.š. 250 mm – 24 m, demontáž okapového plechu – r.š.250 mm – 74 m,demontáž oplechování parapetů oken – 104 m, demontáž povlakové asfaltové střešní krytiny(předpoklad 3 vrstvy) –470 m², demontáž ocelových stříšek nad vstupy – 3 m, demontáž lišt – zakrytí spár mezi panely – 442 m, demontáž ocelového schodiště – 1300 kg

e.4. bourání stropního a stěnového systému objektu

- Stěnový systém tvoří stěnové vylehčené betonové panely uzavřené ocelovým rámem z tenkostěnných profilů – rozměr panelů cca 1,5 x 3 m, tl. 250 mm – obvodové panely , 150 mm – vnitřní stěny, 120 mm stěny chodeb, panely jsou spojovány pásovinou – sváry, mezery mezi panely jsou vyplněny provazcem, stropní resp. střešní konstrukci tvoří PZD panely uložené na válcované profily IPE 270 po 1,5 m (1.NP) a IPE 160 uložené po 1,5 m (2. NP), nad PZD panely je nadbetonávka – odhad 60 mm

Postup bourání bude následující – strojním způsobem pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku – postupným drcením od střechy směrem k základům, demontáž stropních panelů 2. NP, následná demontáž podpůrné konstrukce z válcovaných profilů IPE 160, demontáž stěnových panelů 2.nadzemního podlaží, demontáž stropu nad 1.nadzemním podlažím, demontáž podpůrné konstrukce z profilů IPE 270, demontáž stěnových panelů 1.nadzemního podlaží.

– strop nad 2. NP – nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 160 – 4550 kg,

Strop na 1. NP - nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 270 – 10397 kg,

-stěnové panely 2. NP – 125 m³

- stěnové panely 1. NP – 128 m³

V dalším postupu bude provedeno vybourání podlahy a základové desky 1. NP – podlaha tl. 0,1 m se sítí – 43,3 m³, bourání základové desky tl. 200 mm

vyztužené sítí – 91,4 m³. Součástí bourání základových konstrukcí bude následné vybourání základových pasů z prostého betonu – cca 63 m³.

Po kompletní demolici objektu bude provedena úprava terénu – je předpoklad dosypání plochy zeminou a zásyp základů hutněnou štěrkozeminou – cca 460 m², zásypy rýh po základech cca 55 m³.

Bourací práce budou probíhat za přísného dodržování bezpečnostních předpisů a technologií, objekt bude střežen, aby nedošlo ke vniknutí třetích osob na staveniště popř. do částečně rozbouraného objektu. Objekt bude bourán tak, aby nebylo nutné zajišťovat nezbourané části objektu proti zborcení, tj. po ucelených částech – jednotlivých podlažích.

Zpracoval : Ing. Pavel Kolář

FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : „**Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310,
Dobříš „**

Druh stavby : **demolice objektu**

Investor : **Středočeský kraj, Zborovská 11
150 21 Praha 5
IČO : 70891095**

Místo stavby : **st.p. 2231, p.p.č. 1386/5
k.ú. Dobříš**

Obecní úřad : **Dobříš**

Stavební úřad : **Dobříš**

Navrhl : **ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731**

Datum : **09/2021**

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

**PROJEKTOVÁ
Dokumentace bouracích prací**

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku

Stavba se nachází v lokalitě města Dobříš na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš, na stavební parcele 2231, a na parcele 1386/5 v k.ú. Dobříš. Objekt je v majetku Středočeského kraje.

Na pozemku nejsou umístěny další stavby.

Vstup na parcelu stavebníka je z místní obslužné komunikace.

V okolí se nachází parcely výstavbou rodinných domů, ve vlastním areálu nejsou umístěny další objekty. Pozemek je součástí uzavřeného areálu, který je v majetku Středočeského kraje.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

- objekt navržený k demolici se nenachází v ochranných ani bezpečnostních pásmech. Dále není tato část řešena.

c) Ochrana území podle jiných právních předpisů

(například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

- není řešeno, objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry

Stavba – demolice objektu č.p. 1310 svým charakterem nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu odstraňování stavby bude nutné zajistit stálé udržování čistoty okolních komunikací, v době bourání bude suť zkrápěna, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti v okolí stavby. Areál nemusí být oplocen, v současné době je areál oplocen. Při bouracích pracích bude provedeno případné provizorní oplocení pro vymezení nebezpečného prostoru.

Po dokončení stavby bude uvedena do původního stavu okolní zeleň popř. v případě narušení např. komunikací tyto budou uvedeny do původního stavu. Stavba svým obsahem výrazně nezmění odtokové poměry v území.

f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu.

- jedná se o demolici běžné stavby, není předpoklad kontaminace materiálů, všechny vybourané hmoty budou odváženy na řízenou skládku odpadů, betonové prvky lze po dohodě využít k dalšímu použití jako např. recyklovaný materiál. (v projektu je uvažován kompletní odvoz na řízenou skládku.

g) požadavky na kácení dřevin –

- není řešeno, v prostoru bouracích prací se nenacházejí dřeviny, které by bylo nutné kácet

h) věcné a časové vazby, vyvolané investice

- provedením demoličních prací nebudou vyvolány žádné související investice (pouze budou v rámci stavby řešeny náklady na uložení odpadů na skládku)

i) seznam pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení díla resp. dotčených stavbou (demolicí)

- 2231 - 441 m²- (celková výměra pozemku)- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Dobříš, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5
- 1386/5- 6437 m²- (celková výměra pozemku)- ostatní plocha, k.ú. Dobříš, vlastníci-
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

B. 2 Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Stavba je dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je provedený ze stěnových panelů – panely jsou z vylehčeného betonu polystyrenem s lemováním z tenkostěnného ocelového profilu. Panely jsou spojovány svařením pomocí pásků jednotlivých panelů, spáry mezi panely

jsou vyplněny provazcem, z vnější strany jsou zakryty tenkostěnnými ocelovými profily. Objekt je založen na základové desce odhadované tloušťky cca 200 mm doplněné základovými pasy z prostého betonu. Stropní a střešní konstrukce je z PZD panelů. Výplně otvorů jsou dřevěná okna a dveře. Skladby podlah a dalších konstrukcí jsou popsány v dalších částech projektové dokumentace. Objekt sloužil jako ubytovací popř. administrativní budova, v současné době není objekt využíván, je určený k demolici. Staticky není objekt výrazně narušený, nehrozí zřícení objektu, z hlediska stavu objektu je zdevastovaný-nelze objekt využívat k předchozímu účelu bez oprav prostorů. Objekt je umístěn na pozemku Středočeského kraje v Dobříši, a je určený ke kompletní demolici.

b) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Vyjádření – závazná stanoviska dotčených orgánů tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace, tato je obsažená v dokladové části dokumentace. Zohlednění podmínek stanovisek tvoří samostatnou přílohu projektové dokumentace.

c) *Ochrana stavby podle jiných právních předpisů*

(*například zákon č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů*) – stavba se nenachází v památkové zóně, není dále řešeno, jedná se o stavbu stávající, která bude odstraněna a na jejím místě vznikne volná plocha, ochrana není dále řešená.

d) stávající parametry odstraňované stavby

Zastavěná plocha – 459 m²

Obestavěný prostor – 3208 m³.

e) základní předpoklady odstranění stavby

- předpoklad zahájení prací je rok 2021 – popř. 2022, odstranění stavby nebude členěno na etapy, je předpoklad odstranění stavby postupnou demontáží

f) stručný popis stavebních objektů a konstrukcí

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je půdorysného rozměru cca 37,3 x 12,3 m, výška objektu je cca 7 m. Objekt

je založený na železobetonové desce tl. 200 mm, předpoklad vyztužení 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm. Základy jsou doplněny základovými pasy z prostého betonu. Zdivo je provedeno z vylehčených betonových panelů – vylehčení a tepelná izolace drceným polystyrenem. Tloušťka panelů je 250 mm, 150 mm a 120 mm, panely jsou uzavřeny ocelovým tenkostěnným profilem, který tvoří rám panelu. Mezi jednotlivé panely je vložen provazec, panely jsou spojovány páskou a sváry s ocelovými rámy. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC popř. keramické dlažby v sociálních zařízeních. Stropní konstrukci nad 1.nadzemním podlažím tvoří PZD panely uložené na válcované IPE profily – „ IPE 270 „ uložené osově po cca 1500 mm. Nad chodbou jsou profily IPE 140. V místnostech jsou podhledy ze sololitu na dřevěný rošt. Na chodbě je podhled tvořen drátosklem uloženým do profilů „ L 40/40“. Střecha je tvořena PZD panely s nadbetonávkou, desky jsou uloženy na válcované profily „ IPE 160“. Podhled jsou desky ze sololitu, na dřevěný rošt, podhled je doplněn tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 50 mm. Krytinu tvoří navažené asfaltové pásy. Klempířské prvky jsou pozinkové – okapnice, oplechování atiky, hranaté okapové žlaby, hranaté okapové svody. Parapety oken jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, u části oken je osazena ocelová mříž, část oken byla z důvodu bezpečnosti resp. ochrany proti vniknutí opatřena vnějším prkenným bedněním. U schodiště v 1.NP jsou okna provedena ze skleněných tvárnic – luxfer. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou prefa do ocelových zárubní (většina vnitřních dveří již chybí).

Schodiště do 2. NP je dvouramenné s mezipodestou, schodnice jsou ze svařovaných ocelových profilů – „ U „, podstupnice jsou z plechů + nalepené a šroubované dřevotřískové desky s krytinou PVC a rohovými protiskluzovými rohovými lištami.

Objekt není napojen na vnější přípojku vody a kanalizace – sdělení Vodohospodářské společnosti Dobříš s.r.o. – p. Kolařík.

g) stručný popis technických a technologických zařízení

- není řešeno, nejsou obsaženy

h) výsledky stavebního průzkumu

- přítomnost azbestu na stavbě – není předpoklad existence azbestu

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury –

Stavba je napojena na přívod elektrické energie, není napojena na přívod vody a kanalizace. V současné době je objekt odpojený od přívodů.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity , délky-

tato část není dál řešena.

c) způsob odpojení

- bude překontrolováno odpojení od rozvaděče, umístěného u trafostanice.

B. 4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby –

- objekty budou bourány včetně založení objektu – bude provedeny nutné vyrovnávky okolního terénu

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření –

- není řešeno

B. 5 Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

- bourací práce budou částečně prováděny ručním způsobem – použití ručního nářadí, vzduchových kompresorů – spotřeba pohonných hmot dle druhu použitých zařízení, převážná část prací bude provedena strojním bouráním - bude potřeba médií dle použité mechanizace – spotřeby se týkají pohonných hmot strojů. Dále není řešeno, tato část závisí na možnostech zhotovitele bouracích prací. V případě použití el. nářadí bude nutné osadit staveništní rozvaděč – tento bude opatřen platnou elektorevizí.

b) odvodnění staveniště

- není řešeno, bourací práce probíhají ve stávajícím areálu, staveniště není nutné odvodňovat

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu –

staveniště bude umístěno ve stávajícím areálu, který je v majetku Středočeského kraje. Areál je napojen na místní obslužnou komunikaci. Tato bude využita pro přepravu vybouraných hmot. Staveniště nebude napojeno na technickou infrastrukturu. Stávající vjezd na parcelu stavebníka je z výše uvedené komunikace. Vlastní přístup k navrhovanému objektu je ze stávajícího areálu, kde jsou zpevněné plochy. Nebudou budovány nové vjezdy.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

odstraňované stavby nemají negativní vliv na okolní stavby a pozemky, dále není řešeno

e) ochrana okolí staveniště

- základní ochranu okolí staveniště tvoří skutečnost, že objekt, který bude odstraněn, je umístěn ve stávajícím uzavřeném areálu, přesto bude staveniště provizorně oploceno z důvodu zajištění bezpečnosti při bouracích pracích

- v okolí stavby budou umístěny výstražné pásy a cedule.

-ochrana okolí staveniště bude zajištěna pracovníky zhotovitele tj. v době provádění bouracích prací bude zajištěna ostraha na přístupových cestách, aby nedošlo ke vstupu nepovolaných osob

f) maximální zábory

- není řešeno – bourací práce proběhnou ve stávajícím areálu

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

- není řešeno

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů

V rámci demolice objektů se vyskytnou odpady skupiny 17 – stavební a demoliční odpady v odhadovaném množství dle níže uvedeného přehled

skupina	název	Množství (t)	Způsob likvidace	poznámka
17 01 02	cihly	0,100	Odvoz-řízená skládka (popř. recyklace – drcení)	-přeprava vozidly popř. kontejnéry
17 02 01	dřevo	2,4	Řízená skládka	Vozidla popř. kontejnéry
17 02 02	sklo	1,7	Řízená skládka	Kontejnery na sklo
17 04 02	hliník	0,1	K dalšímu využití-sběrny kovů	Vozidla popř. kontejnéry
17 04 05	Železo a ocel	16,3	K dalšímu využití-sběrny kovů	Vozidla popř. kontejnéry
17 04 11	kabely	0,300	K dalšímu využití-sběrny kovů	Vozidla popř. kontejnéry
17 01 01	beton	952	Řízená skládka	Vozidla popř. kontejnéry
17 06 05	Stavební materiály obsahující azbest	0	Řízená skládka	Vozidla popř. kontejnéry

- V rámci bourání nevzniknou žádné emise, vznikající prašnost bude eliminována zkrápěním

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

- bourací práce budou probíhat v uzavřeném areálu, při provádění nehrozí narušení životního prostředí tj. vegetace, vodních zdrojů apod. Případná prašnost při bourání bude upravena kropením.

i) zásady BOZP na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce na stavbě

- Základní bezpečnostní pokyny pro bourací a rekonstrukční práce

- Před započítím bouracích nebo rekonstrukčních prací bude uskutečněna odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí za účasti projektanta popř. statika.
- Bourací práce budou zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:
 - Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
 - ohrožený prostor včetně vstupů do objektu bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),
 - odpojení všech rozvodů a zařízení,
 - zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce – lešení atd.).
- Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací- v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu
- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se v okolí – těsné blízkosti stavby nenacházejí další objekty není nutné tuto zásadu dodržovat, pouze je nutné zajistit takový postup bourání aby nedošlo k samovolnému zřícení bouraného objektu

- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita
- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito v případě ručního odbourání zdiva a hlavně při demontážích elektrických rozvodů, zařizovacích předmětů, při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž klempířských prvků apod., ocelových nosníků(při demontáži ocelových nosníků bude použit autojeřáb
- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina a konstrukce střechy
- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno
- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.
- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více čety, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Nebudou prováděny bourací práce nad sebou.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použítá technologie bourání nebrání. Vlastní areál je oplocen.
- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
- Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

Koordinátor BOZP – není nutné zajišťovat, bourací práce na jednotlivých objektech budou prováděny postupně, je předpoklad bourání stavby resp. objektu vždy jedním dodavatelem.

V Příloze stanovení rizik.

j) úpravy pro bezbariérové užívání stavby dotčené odstraněním stavby – není řešeno- stavba resp. objekt bude celý odstraněn

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření

- odvoz vybouraných hmot bude probíhat po stávajících komunikacích v areálu, výjezd je do místní obslužné komunikace. Bude nutné zajistit, aby při přepravě sutí resp. vybouraných hmot nedošlo ke znečištění komunikací – popř. zajistit čištění komunikací. Na výjezdu resp. v blízkosti výjezdu budou umístěny dopravní značky označující výjezd ze stavby. Předpoklad odvozu odpadů do okolí města Příbram (např. Chrást)- cca 35 km.

Zpracoval : ing. Pavel Kolář


Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
-----------	----------------------	-------------------------------	----------------	---------	--------	---------

IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ

STAVEBNICTVÍ – BOURACÍ PRÁCE

Porušení stability okolních staveb	Zaměstnanci provádějící bourací práce nebo zdržující se v blízkosti jejich provádění, ohrožení zřícením nebo narušením okolních staveb v důsledku neprovedení jejich statického zajištění.	Před zahájením bouracích prací provést statické zajištění okolních staveb.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící bourací práce nebo zdržující se v blízkosti jejich provádění, ohrožení nežádoucím zřícením bourané stavby nebo jejího zdiva v důsledku nedodržování technologických postupů.	- Neprovádět bourací práce, pokud k tomu nebyl vydán určenou osobou písemný příkaz. - Bourací práce provádět důsledně podle stanovených technologických postupů. - Bourací práce provádět jen k tomu určenými osobami.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Osoby vyskytující se v okolí prováděných bouracích prací, ohroženy neočekávaným pádem stavby nebo jejího zdiva na ně, v důsledku jejich neupozornění, že se nacházejí v nebezpečném prostoru nebo bez znemožnění jejich vstupu do takového prostoru.	- Pracovní prostor ohrožený bouracími pracemi náležitě zajistit proti vstupu nepovolaných osob. - Před započítím bouracích prací se přesvědčit, že se žádné osoby nezdržují v nebezpečném prostoru.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící bourání střešní konstrukce a krovu strháváním pomocí lan a tažných strojů bez zajištění stability zbývajících konstrukce stavby, ohrožení jejím pádem.	Při bourání střešní konstrukce a krovu strháváním pomocí lan zajistit stabilitu zbývajících konstrukce stavby.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící ruční bourání konstrukčních prvků stavby nebo zdržující se v blízkosti jeho provádění, ohrožení zřícením těchto prvků v důsledku jejich zatížení.	Při ručním bourání odstraňovat konstrukční prvky stavby jen v případě, že nejsou zatíženy.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící ruční bourání dřevěných stropů, ohrožení jejich zřícením v důsledku neodstranění zdí nad nimi.	Ruční bourání dřevěných stropů provádět až po odstranění zdí nad stropem.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící bourání panelových staveb, ohrožení zřícením části stavby v důsledku započítí bourání před rozpojením jejich panelů.	Bourání panelových staveb provádět až po rozpojení jejich panelů a zajištění jejich stability.				
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící bourání klenby jiným než strojním způsobem, ohrožení jejím zřícením.	Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zatěžuje, provádět pouze strojním způsobem.				

Nebezpečí	Kdo a čím je ohrožen	Opatření ke snížení nebezpečí	Další opatření	Provede	Termín	Splněno
Pád bourané stavby nebo zdiva	Zaměstnanci provádějící ruční bourání nosných konstrukcí nebo zdržující se v jeho okolí, ohrožení zřícením těchto konstrukcí v důsledku nedodržení zásady jejich bourání vždy pouze směrem shora dolů.	Při ručním bourání nosných konstrukcí postupovat zásadně směrem shora dolů.				



OBSAH		DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)		FITOX TEAM s.r.o.	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		Vítězné náměstí 576/1	
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ		160 00 PRAHA 6	
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5			IČO: 03805433	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.2231, p.p.č. 1386/5, k.ú.Dobříš, č.p. 1310 Dobříš			ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY	BOURACÍ PRÁCE OBJEKTU NA ADRESE DUBINSKÉ KAŠTÁNKY 1310, DOBŘÍŠ			ING.PAVEL KOLÁŘ	
STAVEB.OBJEKT	NÁVRH ŘEŠENÍ	C. SITUAČNÍ VÝKRESY		FORMÁT	
				DATUM	09/2021
				STUPEŇ PD	DBP
OBSAH:	SITUAČNÍ SCHÉMA			MĚŘÍTKO 1:1000	C. 1.

FITOX TEAM s.r.o.

Vítězné náměstí 576/1, 160 00 Praha 6, tel. 775717174, E-mail: fitox.sro@seznam.cz

Stavba : „**Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš „**

Druh stavby : **demolice objektu**

Investor : **Středočeský kraj, Zborovská 11**

150 21 Praha 5

IČO : 70891095

Místo stavby : **st.p. 2231, p.p.č. 1386/5**

k.ú. Dobříš

Obecní úřad : **Dobříš**

Stavební úřad : **Dobříš**

Navrhl : **ing. Pavel Kolář, ČKAIT 0400731**

Datum : **09/2021**

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

TECHNICKÁ ZPRÁVA, STATICKÉ POSOUZENÍ

PROJEKTOVÁ

Dokumentace bouracích prací

a) Technická zpráva (Popis technologického postupu bouracích prací.)

Stavba se nachází v lokalitě města Dobříš na adrese Dubinské Kaštánky 1310, Dobříš, na stavební parcele 2231, a na parcele 1386/5 v k.ú. Dobříš. Objekt je v majetku Středočeského kraje.

Na pozemku nejsou umístěny další stavby.

- stručný popis stavebních objektů a konstrukcí

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je půdorysného rozměru cca 37,3 x 12,3 m, výška objektu je cca 7 m. Objekt je založený na železobetonové desce tl. 200 mm, předpoklad vyztužení 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm. Základy jsou doplněny základovými pasy z prostého betonu. Zdivo je provedeno z vylehčených betonových panelů – vylehčení a tepelná izolace drceným polystyrenem. Tloušťka panelů je 250 mm, 150 mm a 120 mm, panely jsou uzavřeny ocelovým tenkostěnným profilem, který tvoří rám panelu. Mezi jednotlivé panely je vložen provazec, panely jsou spojovány páskou a sváry s ocelovými rámy. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC popř. keramické dlažby v sociálních zařízeních. Stropní konstrukci nad 1.nadzemním podlažím tvoří PZD panely uložené na válcované IPE profily – „ IPE 270 „ uložené osově po cca 1500 mm. Nad chodbou jsou profily IPE 140. V místnostech jsou podhledy ze sololitu na dřevěný rošt. Na chodbě je podhled tvořen drátosklem uloženým do profilů „ L 40/40“. Střecha je tvořena PZD panely s nadbetonávkou, desky jsou uloženy na válcované profily „ IPE 160“. Podhled jsou desky ze sololitu, na dřevěný rošt, podhled je doplněný tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 50 mm. Krytinu tvoří navažené asfaltové pásy. Klempířské prvky jsou pozinkové – okapnice, oplechování atiky, hranaté okapové žlaby, hranaté okapové svody. Parapety oken jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, u části oken je osazena ocelová mříž, část oken byla z důvodu bezpečnosti resp. ochrany proti vniknutí opatřena vnějším prkenným bedněním. U schodiště v 1.NP jsou okna provedena ze skleněných tvárnic – luxfer. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou prefa do ocelových zárubní (většina vnitřních dveří již chybí).

Schodiště do 2. NP je dvouramenné s mezipodestou, schodnice jsou ze svařovaných ocelových profilů – „ U „, podstupnice jsou z plechů + nalepené a šroubované dřevotřískové desky s krytinou PVC a rohovými protiskluzovými rohovými lištami.

Objekt není napojen na vnější přípojku vody a kanalizace

- popis postupu bouracích prací
- Práce na demolici objektu budou zahájeny na základě demoličního výměru a následného výběru zhotovitele. Není možné určit přesný termín zahájení. Stavba není členěná na etapy, bude provedeno odstranění celé stavby a to postupným rozebíráním – částečně ručním způsobem, z větší části strojním způsobem. Objekt č.p.1310 se nachází v uzavřeném areálu v části města Dobříš, areál a objekt je ve vlastnictví Středočeského kraje. Stavba byla v minulosti připojena na přívod elektrické energie, přívod je vzhledem ke stavu objektu již delší dobu odpojený. manipulační prostor pro demolici všech objektů je dostatečný.
 - Před zahájením demolice bude provedeno zabezpečení staveniště ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob - oplocením, střežením a vyloučením provozu – areál je již oplocený, příjezd k areálu je po místní obslužné komunikaci
 - odpojení všech rozvodů a zařízení (bude překontrolováno zda je objekt odpojený od elektrických a dalších rozvodů)
 - bude zajištěn zdroj vody na zkrápění – napojením na místní rozvod vody není možné, areál není napojen na vnější přípojku vody.popř. na cisternu
 - vzhledem ke stavu konstrukcí není nutné zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
 - budou určeny plochy pro deponování vybouraného materiálu a to tak, aby jejich umístění nebránilo dalším bouracím pracím

Výše uvedené činnosti budou předem projednány s objednatelem.

Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem zhotovitele.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující: Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující:

e.1. - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž rozvodů elektroinstalace**

- (před zahájením je nutné se přesvědčit, že objekt je odpojen od přívodu el. energie)- práce zahrnují demontáže skříňových rozvaděčů v chodbě 1. a 2. NP, demontáže stropních zavěšených svítidel (odhad 32 ks – jedná se o nekompletní svítidla), demontáž přisazených svítidel – stropních a nástěnných v sociálním zařízení – (20ks), demontáž zásuvek (část již byla demontována – cca 36 ks), demontáž elektrických bojlerů (8 ks), demontáž zbývajících vypínačů (30 ks), demontáž kabelových rozvodů (odhad 450 m), demontáž vnějšího osvětlení – výbojková svítidla včetně trubkové konzoly (1 ks), demontáž hromosvodu (svislé svody + vodorovné rozvody (cca 154 m)

e.2 - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů (ZTI)**

- (Pozn. Na základě zjištění není a v minulosti nebyl řešený objekt napojený na vnější přípojku vody a kanalizace, zdroj vody byl pravděpodobně řešený vlastní studnou- nejsou další informace a vlastní kanalizační jímkou – rovněž nejsou další informace). V rámci demontáží budou demontovány zařizovací předměty – (WC s horní nádrží – 6 ks, keram.výlevka – 2 ks, keram. umyvadlo – 8 ks), rozvody vody – PPR a částečně pozink cca 100 m, rozvody kanalizace – ležaté a svislé – PVC – odhad 45 m.
- Vnější demontáže ZTI zahrnují vybourání kanalizačních šachet z betonových skruží – pr. 1 m, hl. 1,5 m – budou vybourány skruže a následně zasypáno zeminou se zhutněním

e.3. ostatní přípravné práce (demontáže) před hlavní demolicí objektu

- Vnitřní a vnější demontáže – vyvěšení dveřních křídel – 54 ks, vybourání ocelových zárubní 54 ks, demontáž krytiny PVC v 1. a 2. NP – 597 m², vybourání keram. dlažby podlah – 98,1 m², odstranění tapet stěn – 1600 m², otlučení keramických obkladů stěn (sociální zařízení) – 87 m², vyvěšení okenních křídel (plocha do 1,5 m²) – 170 ks, vybourání dřevěných rámců oken – 144 m², demontáž požár.žebříku s ochr.košem – 7,6 m, demontáž vnitřních podhledů (sololit + dřev.rošt) – 653 m², demontáž tepel. izolace – čedičová vlna tl. 50 mm – 328 m², demontáž podhledů chodby (drátosklo + rošt z profilů „ L 40/40) – 140 m², demontáž mříží oken – 18 m², demontáž prken. záklopu oken – 62 m², vybourání luxfer – 3,2 m², demontáž okapových svodů – 27 m, demontáž podokapního žlabu – 74 m, demontáž oplechování atiky – r.š. 250 mm – 24 m, demontáž okapového

plechu – r.š.250 mm – 74 m, demontáž oplechování parapetů oken – 104 m, demontáž povlakové asfaltové střešní krytiny(předpoklad 3 vrstvy) –470 m², demontáž ocelových stříšek nad vstupy – 3 m, demontáž lišt – zakrytí spár mezi panely – 442 m, demontáž ocelového schodiště – 1300 kg

e.4. bourání stropního a stěnového systému objektu

- Stěnový systém tvoří stěnové vylehčené betonové panely uzavřené ocelovým rámem z tenkostěnných profilů – rozměr panelů cca 1,5 x 3 m, tl. 250 mm – obvodové panely , 150 mm – vnitřní stěny, 120 mm stěny chodeb, panely jsou spojovány pásovinou – sváry, mezery mezi panely jsou vyplněny provazcem, stropní resp. střešní konstrukci tvoří PZD panely uložené na válcované profily IPE 270 po 1,5 m (1.NP) a IPE 160 uložené po 1,5 m (2. NP), nad PZD panely je nadbetonávka – odhad 60 mm

Postup bourání bude následující – strojním způsobem pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku – postupným drcením od střechy směrem k základům, demontáž stropních panelů 2. NP, následná demontáž podpůrné konstrukce z válcovaných profilů IPE 160, demontáž stěnových panelů 2.nadzemního podlaží, demontáž stropu nad 1.nadzemním podlažím, demontáž podpůrné konstrukce z profilů IPE 270, demontáž stěnových panelů 1.nadzemního podlaží.

– strop nad 2. NP – nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 160 – 4550 kg,

Strop na 1. NP - nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 270 – 10397 kg,

-stěnové panely 2. NP – 125 m³

- stěnové panely 1. NP – 128 m³

V dalším postupu bude provedeno vybourání podlahy a základové desky 1. NP – podlaha tl. 0,1 m se sítí – 43,3 m³, bourání základové desky tl. 200 mm vyztužené sítí – 91,4 m³. Součástí bourání základových konstrukcí bude následné vybourání základových pasů z prostého betonu – cca 63 m³.

Po kompletní demolici objektu bude provedena úprava terénu – je předpoklad dosypání plochy zeminou a zásyp základů hutněnou štěrkozeminou – cca 460 m², zásypy rýh po základech cca 55 m³.

Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány.

Je nutné dodržet tyto základní požadavky BOZP

- Před započítím bouracích nebo rekonstrukčních prací bude uskutečněna odborná prohlídka a průzkum stavu objektu a jeho okolí za účasti projektanta popř. statika.
- Bourací práce budou zahájeny až po vydání písemného příkazu odpovědným pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:
 - Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.
 - ohrožený prostor včetně vstupů do objektu bude zajištěn proti vstupu nepovolaných osob, některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu),
 - odpojení všech rozvodů a zařízení,
 - zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie bourání (pomocné konstrukce – lešení atd.).
- Vybouraný materiál bude být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací- v areálu je dostatečný prostor pro skladování vybouraného materiálu
- Bourat se musí tak, aby se nenarušila stabilita okolních objektů- vzhledem k tomu, že se v okolí – těsné blízkosti stavby nenacházejí další objekty není nutné tuto zásadu dodržovat, pouze je nutné zajistit takový postup bourání aby nedošlo k samovolnému zřícení bouraného objektu
- Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů je dovoleno, pokud jsou učiněna opatření ke stabilizování zůstávající části konstrukce – tato metoda nebude použita
- Pokud není zajištěna únosnost bourané konstrukce, musí být bourání prováděno ze samostatné pomocné konstrukce- bude využito v případě ručního odbourání zdiva a hlavně při demontážích elektrických rozvodů,

zařizovacích předmětů, při bourání objektu bude rovněž použita výsuvná plošina pro demontáž klempířských prvků apod., ocelových nosníků(při demontáží ocelových nosníků bude použit autojeřáb

- Konstrukční prvky mohou být odstraněny při ručním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy – bude řešeno – např. odstraněním střešních krytin apod. – z tohoto důvodu bude nejprve demontována střešní krytina a konstrukce střechy
- Ruční strhávání stěn a pilířů pomocí pák nebo zvedáků je zakázáno – nebude prováděno
- Bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, opatření platí pro strojní i ruční bourání, při ručním bourání ze zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.
- Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více čtami, případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Nebudou prováděny bourací práce nad sebou.
- Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.
- Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Vlastní areál je oplocen.

- Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.
- Při bouracích pracích musí pracovníci vždy používat ochranné přilby.

b) Výkresová část

Součástí projektové dokumentace tvoří výkresy stávajícího stavu.

c) Statické posouzení

k navrženému způsobu – technologickému postupu demolice, který je zpracován v této dokumentaci tj.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující:

e.1. - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž rozvodů elektroinstalace**

- (před zahájením je nutné se přesvědčit, že objekt je odpojen od přívodu el. energie)- práce zahrnují demontáže skříňových rozvaděčů v chodbě 1. a 2. NP, demontáže stropních zavěšených svítidel (odhad 32 ks – jedná se o nekompletní svítidla), demontáž přisazených svítidel – stropních a nástěnných v sociálním zařízení – (20ks), demontáž zásuvek (část již byla demontována – cca 36 ks), demontáž elektrických bojlerů (8 ks), demontáž zbývajících vypínačů (30 ks), demontáž kabelových rozvodů (odhad 450 m), demontáž vnějšího osvětlení – výbojková svítidla včetně trubkové konzoly (1 ks), demontáž hromosvodu (svislé svody + vodorovné rozvody (cca 154 m)

e.2 - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. **demontáž zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů (ZTI)**

- (Pozn. Na základě zjištění není a v minulosti nebyl řešený objekt napojený na vnější přípojku vody a kanalizace, zdroj vody byl pravděpodobně řešený vlastní studnou- nejsou další informace a vlastní kanalizační jímkou – rovněž nejsou další informace). V rámci demontáží budou demontovány zařizovací předměty – (WC s horní nádržkou – 6 ks, keram.výlevka – 2 ks, keram. umyvadlo – 8 ks), rozvody vody – PPR a částečně pozink cca 100 m, rozvody kanalizace – ležaté a svislé – PVC – odhad 45 m.

- Vnější demontáže ZTI zahrnují vybourání kanalizačních šachet z betonových skruží – pr. 1 m, hl. 1,5 m – budou vybourány skruže a následně zasypáno zemínou se zhutněním

e.3. ostatní přípravné práce (demontáže) před hlavní demolicí objektu

- Vnitřní a vnější demontáže – vyvěšení dveřních křídel – 54 ks, vybourání ocelových zárubní 54 ks, demontáž krytiny PVC v 1. a 2. NP – 597 m², vybourání keram. dlažby podlah – 98,1 m², odstranění tapet stěn – 1600 m², otlučení keramických obkladů stěn (sociální zařízení) – 87 m², vyvěšení okenních křídel (plocha do 1,5 m²) – 170 ks, vybourání dřevěných rámců oken – 144 m², demontáž požár.žebříku s ochr.košem – 7,6 m, demontáž vnitřních podhledů (sololit + dřev.,rošt) – 653 m², demontáž tepel. izolace – čedičová vlna tl. 50 mm – 328 m², demontáž podhledů chodby (drátosklo + rošt z profilů „ L 40/40) – 140 m², demontáž mříží oken – 18 m², demontáž prken. záklopu oken – 62 m², vybourání luxfer – 3,2 m², demontáž okapových svodů – 27 m, demontáž podokapního žlabu – 74 m, demontáž oplechování atiky – r.š. 250 mm – 24 m, demontáž okapového plechu – r.š.250 mm – 74 m, demontáž oplechování parapetů oken – 104 m, demontáž povlakové asfaltové střešní krytiny(předpoklad 3 vrstvy) –470 m², demontáž ocelových stříšek nad vstupy – 3 m, demontáž lišt – zakrytí spár mezi panely – 442 m, demontáž ocelového schodiště – 1300 kg

e.4. bourání stropního a stěnového systému objektu

- Stěnový systém tvoří stěnové vylehčené betonové panely uzavřené ocelovým rámem z tenkostěnných profilů – rozměr panelů cca 1,5 x 3 m, tl. 250 mm – obvodové panely , 150 mm – vnitřní stěny, 120 mm stěny chodeb, panely jsou spojovány pásovinou – sváry, mezery mezi panely jsou vyplněny provazcem, stropní resp. střešní konstrukci tvoří PZD panely uložené na válcované profily IPE 270 po 1,5 m (1.NP) a IPE 160 uložené po 1,5 m (2. NP), nad PZD panely je nadbetonávka – odhad 60 mm

Postup bourání bude následující – strojním způsobem pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku – postupným drcením od střechy směrem k základům, demontáž stropních panelů 2. NP, následná demontáž podpůrné konstrukce z válcovaných profilů IPE 160, demontáž stěnových panelů 2.nadzemního podlaží, demontáž stropu nad 1.nadzemním podlažím, demontáž podpůrné konstrukce z profilů IPE 270, demontáž stěnových panelů 1.nadzemního podlaží.

– strop nad 2. NP – nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 160 – 4550 kg,

Strop na 1. NP - nadbetonávka 27,5 m³, stropní panely 64 m³, válcované profily IPE 270 – 10397 kg,

-stěnové panely 2. NP – 125 m³

- stěnové panely 1. NP – 128 m³

V dalším postupu bude provedeno vybourání podlahy a základové desky 1. NP – podlaha tl. 0,1 m se sítí – 43,3 m³, bourání základové desky tl. 200 mm vyztužené sítí – 91,4 m³. Součástí bourání základových konstrukcí bude následné vybourání základových pasů z prostého betonu – cca 63 m³.

Po kompletní demolici objektu bude provedena úprava terénu – je předpoklad dosypání plochy zeminou a zásyp základů hutněnou štěrkozeminou – cca 460 m², zásypy rýh po základech cca 55 m³.

Bourací práce budou probíhat za přísného dodržování bezpečnostních předpisů a technologií, objekt bude střežen, aby nedošlo ke vniknutí třetích osob na staveniště popř. do částečně rozbouraného objektu. Objekt bude bourán tak, aby nebylo nutné zajišťovat nezbourané části objektu proti zborcení, tj. po ucelených částech – jednotlivých podlažích.


Bourané objekty neobsahují zvláštní, neobvyklé konstrukce, navržená technologie bourání je běžný technologický postup bourání konstrukcí, které jsou výše popsány, není nutné stabilizovat konstrukce při bourání, je nutné dodržet stanovené postupy, dodržovat BOZP na staveništi a při práci,

Zpracoval : ing. Pavel Kolář

.....

BOZP zpracoval : ing. Pavel Kolář

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



POPIS OBJEKTU

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je půdorysného rozměru cca 37,3 x 12,3 m, výška objektu je cca 7 m. Objekt je založený na železobetonové desce tl. 200 mm, předpoklad vyztužení 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm. Základy jsou doplněny základovými pasy z prostého betonu. Zdivo je provedeno z vylehčených betonových panelů – vylehčení a tepelná izolace drceným polystyrenem. Tloušťka panelů je 250 mm, 150 mm a 120 mm, panely jsou uzavřeny ocelovým tenkostěnným profilem, který tvoří rám panelu. Mezi jednotlivé panely je vložen provazec, panely jsou spojovány páskou a sváry s ocelovými rámy. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC popř. keramické dlažby v sociálních zařízeních. Stropní konstrukci nad 1.nadzemním podlažím tvoří PZD panely uložené na válcované IPE profily – „ IPE 270 „ uložené osově po cca 1500 mm. Nad chodbou jsou profily IPE 140. V místnostech jsou podhledy ze sololitu na dřevěný rošt. Na chodbě je podhled tvořen drátosklem uloženým do profilů „ L 40/40“. Střecha je tvořena PZD panely s nadbetonávkou, desky jsou uloženy na válcované profily „ IPE 160“. Podhled jsou desky ze sololitu, na dřevěný rošt, podhled je doplněný tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 50 mm. Krytinu tvoří navážené asfaltové pásy. Klempířské prvky jsou pozinkové – okapnice, oplechování atiky, hranaté okapové žlaby, hranaté okapové svody. Parapety oken jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, u části oken je osazena ocelová mříž, část oken byla z důvodu bezpečnosti resp. ochrany proti vniknutí opatřena vnějším prkenným bedněním. U schodiště v 1.NP jsou okna provedena ze skleněných tvárníc – luxfer. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou prefa do ocelových zárubnic (většina vnitřních dveří již chybí). Schodiště do 2. NP je dvouramenné s mezipodestou, schodnice jsou ze svařovaných ocelových profilů – „ U „, podpůrnice jsou z plechů + nalepené a šroubované dřevotřískové desky s krytinou PVC a rohovými protiskluzovými rohovými lištami.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice., Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující:

- e.1. - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. demontáž rozvodů elektroinstalace

(před zahájením je nutné se přesvědčit, že objekt je odpojen od přívodu el. energie)- práce zahrnují demontáž skříňových rozvaděčů, osvětlení, vypínač, zásuvek, el.bojlerů, hromosvodu apod..

- e.2 - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. demontáž zdravotné technické instalace a zařízení předmětů (ZTI)

(Pozn. Na základě zjištění není a v minulosti nebyl řešený objekt napojený na vnější přípojku vody a kanalizace, zdroj vody byl pravděpodobně řešený vlastní studnou- nejsou další informace a vlastní kanalizační límkou – rovněž nejsou další informace). V rámci demontáží budou demontovány zařízení předměty a viditelné rozvody ZTI, dále vybourání vnějších kanalizačních šachet

- e.3. ostatní přípravné práce (demontáže) před hlavní demolicí objektu

- Vnitřní a vnější demontáže – vybourání výplní otvorů, podlah,krytin, podhledů, klempířských prvků, krytiny střechy

- e.4. bourání stropního a stěnového systému objektu


Postup bourání bude následující – strojním způsobem pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku – postupným drcením od střechy směrem k základům, demontáž stropních panelů 2. NP, následná demontáž podpůrné konstrukce z válcovaných profilů IPE 160, demontáž stěnových panelů 2.nadzemního podlaží, demontáž stropu nad 1.nadzemním podlažím, demontáž podpůrné konstrukce z profilů IPE 270, demontáž stěnových panelů 1.nadzemního podlaží.

V dalším postupu bude provedeno vybourání podlahy a základové desky 1. NP Součástí bourání základových konstrukcí bude následně vybourání základových pasů z prostého betonu – cca 63 m3.

Po kompletní demolici objektu bude provedena úprava terénu – je předpoklad dosypání plochy zeminou a zásyp základů hutněnou štěrkozeminou – cca 460 m2, zásypy rýh po základech cca 55 m3.

OBSAH	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)	FITOX TEAM s.r.o.
VYPRACOVAL	Jméno Přijmení	ING.PAVEL KOLÁŘ
KONTROLOVAL	Jméno Přijmení	ING.PAVEL KOLÁŘ
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5	Vítězné náměstí 576/1
MÍSTO STAVBY	st.p.č.2231, p.p.č. 1386/5, k.ú.Dobříš, č.p. 1310 Dobříš	160 00 PRAHA 6
NAZEV STAVBY	BOURACÍ PRÁCE OBJEKTU NA ADRESE DUBINSKÉ KAŠTANKY 1310, DOBŘÍŠ	IČO: 03805433
STAVEB.OBJEKT	NÁVRH ŘEŠENÍ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTU	ING.PAVEL KOLÁŘ
OBSAH:	PŮDORYS 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ	FORMÁT
		DATUM
		09/2021
		STUPEŇ PD
		DBP
		Č. VÝKRESU
		D. 1.

2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ



POPIS OBJEKTU

Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. Objekt je půdorysného rozměru cca 37,3 x 12,3 m, výška objektu je cca 7 m. Objekt je založený na železobetonové desce tl. 200 mm, předpoklad vyztužení 2 x sítě pr. 8 mm oka 100/100 mm. Základy jsou doplněny základovými pásy z prostého betonu. Zdivo je provedeno z vylehčených betonových panelů – vylehčení a tepelná izolace drceným polystyrenem. Tloušťka panelů je 250 mm, 150 mm a 120 mm, panely jsou uzavřeny ocelovým tenkostěnným profilem, který tvoří rám panelu. Mezi jednotlivé panely je vložen provazec, panely jsou spojovány páskou a sváry s ocelovými rámy. Podlahy jsou betonové s krytinou z PVC popř. keramické dlažby v sociálních zařízeních. Stropní konstrukci nad 1.nadzemním podlažím tvoří PZD panely uložené na válcované IPE profily – „ IPE 270 „ uložené osově po cca 1500 mm. Nad chodbou jsou profily IPE 140. V místnostech jsou podhledy ze sololitu na dřevěný rošt. Na chodbě je podhled tvořen drátosklem uloženým do profilů „ L 40/40“. Střecha je tvořena PZD panely s nadbetonávkou, desky jsou uloženy na válcované profily „ IPE 160“. Podhled jsou desky ze sololitu, na dřevěný rošt, podhled je doplněný tepelnou izolací z čedičové vlny tl. 50 mm. Krytinu tvoří navažené asfaltové pásy. Klempířské prvky jsou pozinkové – okapnice, oplechování atiky, hranaté okapové žlaby, hranaté okapové svody. Parapety oken jsou rovněž z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná, u částí oken je osazena ocelová mříž, část oken byla z důvodu bezpečnosti resp. ochrany proti vniknutí opatřena vnějším prkenným bedněním. U schodiště v 1.NP jsou okna provedena ze skleněných tvární – luxfer. Vstupní dveře jsou dřevěné, vnitřní dveře jsou prefa do ocelových zárubní (většina vnitřních dveří již chybí). Schodiště do 2. NP je dvouramenné s mezipodestou, schodnice jsou ze svařovaných ocelových profilů – „ U „, podstupnice jsou z plechů + nalepené a šroubované dřevotřískové desky s krytinou PVC a rohovými protiskluzovými rohovými lištami.

Vlastní demolice bude prováděna postupně a to dle kapacit zhotovitele demolice,. Způsob odstranění staveb (objektů) bude následující:

e.1. - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. demontáž rozvodů elektroinstalace

- (před zahájením je nutné se přesvědčit, že objekt je odpojen od přívodu el. energie)- práce zahrnují demontáže skříňových rozvaděčů, osvětlení, vypínač, zásuvek, el.bojlerů, hromosvodu apod..

- e.2 - přípravné práce před hlavními bouracími pracemi – tj. demontáž zdravotně technické instalace a zařizovacích předmětů (ZTI)

- (Pozn. Na základě zjištění není a v minulosti nebyl řešený objekt napojený na vnější přípojku vody a kanalizace, zdroj vody byl pravděpodobně řešený vlastní studnou- nejsou další informace a vlastní kanalizační (jímkou – rovněž nejsou další informace). V rámci demontáží budou demontovány zařizovací předměty a viditelné rozvody ZTI, dále vybourání vnějších kanalizačních šachet

- e.3. ostatní přípravné práce (demontáže) před hlavní demolicí objektu

- Vnitřní a vnější demontáže – vybourání výplní otvorů, podlah,krytin, podhledů, klempířských prvků, krytiny střechy

e.4. bourání stropního a stěnového systému objektu


Postup bourání bude následující – strojním způsobem pomocí hydraulických nůžek na pásovém podvozku – postupným drcením od střechy směrem k základům, demontáž stropních panelů 2. NP, následná demontáž podpůrné konstrukce z válcovaných profilů IPE 160, demontáž stěnových panelů 2.nadzemního podlaží, demontáž stropu nad 1.nadzemním podlažím, demontáž podpůrné konstrukce z profilů IPE 270, demontáž stěnových panelů 1.nadzemního podlaží.

V dalším postupu bude provedeno vybourání podlahy a základové desky 1. NP Součástí bourání základových konstrukcí bude následně vybourání základových pásů z prostého betonu – cca 63 m³.

Po kompletní demolici objektu bude provedena úprava terénu – je předpoklad dosypání plochy zeminou a zásyp základů hutněnou šterkozeminou – cca 460 m², zásyp rýh po základech cca 55 m³.





Obsah	Dokumentace bouracích prací (DBP)	Fitox Team s.r.o.
Vypracoval	Jméno Příjmení ING. PAVEL KOLÁŘ	Vítězné náměstí 576/1
Kontroloval	Jméno Příjmení ING. PAVEL KOLÁŘ	160 00 PRAHA 6
Stavěbník	Středočeský kraj - Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5	IČO: 03805433
Místo stavby	st.p.č.2231, p.p.č. 1386/5, k.o.Dobříš, č.p. 1310 Dobříš	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Název stavby	Bourací práce objektu na adrese Dubinské Kašánky 1310, Dobříš	ING. PAVEL KOLÁŘ
Stavěbní objekt	Návrh řešení	Formát
Část	D. Dokumentace objektu	Datum
Obsah	Půdorys 2.Nadzemního podlaží	Stupeň PD DBP
		Meřítko Č. výkresu
		1:50 D. 2.

PŘÍČNÝ ŘEZ



- (A) NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC popř. KERAM. DLAŽBA)
BETONOVÁ MAZANINA tl. 100 mm SE SÍTÍ pr.8 mm, oka 100/100 mm
HYDROIZOLACE– NAVAŘENÝ ASFALTOVÝ PÁS (předpoklad 3 vrstvy)
PENETRAČNÍ NÁTĚR
BETONOVÁ DESKA tl. 200 mm + SÍTĚ pr. 8 mm, oka 100/100 mm
ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
(POZN. ODHAD SKLADBY PROVEDEN ODHADEM)– nebyly provedeny sondy
- (B) NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC popř. KERAM. DLAŽBA)
BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
STROPNÍ DESKY PZD – ULOŽENÉ NA VÁLC.PROFILECH IPE 270 – po 1500 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT UCHYCENÝ NA I PROFILY
PODHLÉD – DESKY SOLOLIT
- (C) HYDROIZOLACE– NAVAŘENÝ ASFALTOVÝ PÁS (předpoklad 3 vrstvy)
PENETRAČNÍ NÁTĚR
BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
STROPNÍ DESKY PZD – ULOŽENÉ NA VÁLC.PROFILECH IPE 160 – po 1500 mm
DŘEVĚNÝ ROŠT UCHYCENÝ NA I PROFILY
TEPELNÁ IZOLACE tl. 50 mm – ČEDIČOVÁ VLNA
PODHLÉD – DESKY SOLOLIT
- (D) NÁŠLAPNÁ VRSTVA (PVC)
BETONOVÁ MAZANINA tl. 60 mm
STROPNÍ DESKY PZD – ULOŽENÉ NA VÁLC.PROFILECH IPE 140 – po 1500 mm
PODHLÉD – DRÁTOSKLO ULOŽENÉ DO PROFILŮ " L " 40/40 mm
platí pro skladbu chodby nad 1. NP

OBSAH	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)		FITOX TEAM s.r.o.	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ	Vítězné náměstí 576/1	
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ	160 00 PRAHA 6	
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		IČO: 03805433	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.2231, p.p.č. 1386/5, k.ú.Dobříš, č.p. 1310 Dobříš		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NÁZEV STAVBY	BOURACÍ PRÁCE OBJEKTU NA ADRESE DUBINSKÉ KAŠTÁNKY 1310, DOBŘÍŠ		ING.PAVEL KOLÁŘ	
STAVEB.OBJEKT	NÁVRH ŘEŠENÍ		FORMÁT	
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		DATUM	09/2021
OBSAH:	PŘÍČNÝ ŘEZ		STUPĚN PD	DBP
			MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1 : 50	D. 3.



OBSAH	DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ (DBP)		FITOX TEAM s.r.o.	
VYPRACOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ	Vítězné náměstí 576/1	
KONTROLOVAL	Jméno Příjmení	ING.PAVEL KOLÁŘ	160 00 PRAHA 6	
STAVEBNÍK	STŘEDOČESKÝ KRAJ - ZBOROVSKÁ 11, 150 21 PRAHA 5		IČO: 03805433	
MÍSTO STAVBY	st.p.č.2231, p.p.č. 1386/5, k.ú.Dobříš, č.p. 1310 Dobříš		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	
NAZEV STAVBY	BOURACÍ PRÁCE OBJEKTU NA ADRESE DUBINSKÉ KAŠTÁNKY 1310, DOBŘÍŠ		ING.PAVEL KOLÁŘ	
STAVEB OBJEKT	NÁVRH ŘEŠENÍ		FORMÁT	09/2021
ČÁST	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		DATUM	DBP
OBSAH:	POHLEDY		STUPEŇ PD	MEŘÍTKO
			1:50	Č. VÝKRESU D.4.

Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace





Fotodokumentace







Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace







Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace



Fotodokumentace







Fotodokumentace

