

V Říčanech dne 10.06.2024
Reg. č.: VZ-0212/00066001/24
Č.j.: 918/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1–3 k veřejné zakázce „III/0073 Dobrovíz – N. Středokluky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je u položky č. 7–123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20 KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 170 mm v množství 641,20 m ³ s ohledem uvažované tloušťce odstranění vrstev uvažováno s odstraněním (140 mm – frézování + 170 mm – odkop). Oproti tomu má být provedeno uložení 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA, tl. 300 mm 3.772,00 m ² , 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 60 mm 3.772,00 m ² , 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ tl. 50 mm 3.772,00 m ² (tj. 300 mm+60 mm+50 mm).
	Žádáme Zadavatele o prověření množství odkopů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel výše uvedené prověřil a opravil soupis prací.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zhotovitel se domnívá, že v soupisu prací je nedostačené množství 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko v množství 198,00 t, s ohledem k položce 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20 KM, vzdálenost uvedena orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 170 mm a 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU.
	Žádáme zadavatele o úpravu množství u položky 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko, na základě výše uvedeného.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zadavatel upravil soupis prací a technickou specifikaci.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je u položky č. 10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2 uvedeno množství 9.120,00 m2. Vzhledem k tomu, že je v technické specifikaci vedeno, že má být proveden spojovací postřík i v místě sanací mezi vrstvou ACP 16 a ACL 16 tak je uvedené množství nedostatečné. Žádáme Zadavatele o změnu množství u položky č.10 SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil soupis prací.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravená technická specifikace
- 2 upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel mění předpokládanou hodnotu zakázky na 10 616 968,29 Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.06.2024 do 9:00 hod.