

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 21-27 k veřejné zakázce: II/245 - Čelákovice obchvat

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

21.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V úseku od ZÚ – km 1,420 má být vsakovací příkop šířky 0,6 m a hloubky cca 3 m. Domníváme se, že takový příkop (šířky 60 cm) nelze pažit a dát geotextilii. Žádáme o vysvětlení, jak zadavatel uvažuje technicky provést vsakovací příkop (hloubky cca 3 m a šířky 60 cm)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
22.	Vsakovací příkopy jsou rozšířeny na min. šířku 1,0 m. Toto rozšíření má vliv na soupis prací a jednotlivé položky pro: SO101 Hlavní trasa: Položka č.01 014103.R Položka č.10 12273 A Položka č.21 21152 Položka č.22 21157 Položka č.23 21361 SO103 Křižovatka v KÚ: Položka č.10 12273 B Položka č.12 12573 Položka č.14 17110 Položka č.16 17180 B bude zrušena Položka č.19 21152 Položka č.20 21157 Položka č.21 21361 Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovaný soupis prací a dále přílohy PDPS: B8.5 Bilance zemních prací D1.1.1.1 – Technická zpráva D1.1.1.4 – Vzorový příčný řez D1.1.2.1 – Technická zpráva D1.1.2.4 – Vzorový příčný řez
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve zprávě „01 Diagnostický průzkum“ jsou výluhy, které se dělají následně, když jsou směsi identifikovány jako ZAS T3 nebo ZAS T4. V projektové dokumentaci chybí protokoly z laboratorních analýz na PAU. Je rozpor mezi zprávou a výkazem výměr. Žádáme zadavatele o zveřejnění laboratorních protokolů s výsledky na

	PAU.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Protokoly s rozbory vodního výluhu jsou součástí přílohy č. 1 k diagnostice vozovky v rámci části dokumentace k PDPS.
23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací v SO 000 obsahuje položku č.1 „MĚŘENÍ HLUKU PO STAVBĚ“. V kolika místech je nutné provést po realizaci stavby měření hluku z dopravy?
	Žádáme zadavatele poskytnutí hlukové studie.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení ZD č. 2.
24.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V položce 17120 v SO301 výkaz výměr se odkazuje na položku 12110 o množství 27,04 m3. Jenže položka s takovým kódem v rozpočtu neexistuje a toto množství se nevyskytuje. Opraví zadavatel výkaz výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Viz vysvětlení ZD č. 9.
25.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupis prací, SO 101 – Hlavní trasa je položka č.035-702112-KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM v množství 1.285m. Rozměr chráničky 240/155/800 je velmi specifický. Tento specifický výrobek má vnitřní rozměry jen 115x100 mm. Klasická dvoudílná chránička do země má vnitřní rozměr 120x100 mm. Může zhotovitel použít klasickou zemní chráničku s červeným víčkem v technické specifikaci v příloze?

Projekt



Chránička 240/155/800

Technický popis

- Délka: 800 mm
- Výška: 155 mm
- Označení: 277 + 278T

Montáž

- Šířka: 240 mm
- Hmotnost: 7,5 Kg



Chránička 170/155/800

Technický popis

- Délka: 800 mm
- Výška: 155 mm
- Označení: 277 + 278

Montáž

- Šířka: 170 mm
- Hmotnost: 7,5 Kg
- Počet kusů na ps



Oba žlaby jsou totožné, rozdíl v šířce tvoří „T“ odbočka

Vnitřní rozměry jsou jen 115x100

Chránička se stejným vnitřním rozměrem 120x100



Hmotnost	3,500 kg/m
Barva	brad tito / žemvnt vlko
Materiál	PUC
Samozhátový materiál	30 s
Teplotní odolnost	-5 - 80 °C
Mechanická odolnost	750 N/20 cm
Délka	2 m
Vnitřní rozměry	120 x 100
Tolerance	±0,5 mm
Tržba reazie na oheř podkladového materiálu	AI - F
Stupeň kyřti	IP 30

Vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci soutěže nemůže zadavatel udávat konkrétní výrobky. Typ chráničky bude odsouhlasen v rámci zpracování realizační dokumentace.

26.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Obrácíme se na Vás s dotazem, zdali je novostavbou obchvatu, který není v ZD uveden v čl. 2. DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZKRATKY A

	POJMY v části Zkratky a pojmy se myšlen silniční obchvat – pozemní komunikace, která svou povahou odvádí dopravu mimo sídelní útvar a urychluje průjezd okolo něj? A zdali Objednateli postačí pro prokázání této kvalifikace jiná dopravní novostavba jako je například novostavbu mostu a komunikace ve městě, která svou povahou zajišťuje bezpečný, plynulý průjezd.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k charakteru zakázky zadavatel trvá na novostavbě obchvatu měst a obcí. Novostavbu komunikace ve městě neuzná.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V „SO 820 Příprava území“, položka č. 12110.A SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY. Položka je sejmutí ornice v ploše trvalého záboru. Z výkazu výměr není ale jasné, jak se bude dál s materiálem nakládat. Pokud se ornice bude rozprostírat, tak chybí položka na rozprostření. Pokud se bude ukládat na skládku, tak chybí položka uložení a poplatek za skládku. Podobné to je u položky č. 12110.B SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY. V technické zprávě příslušného objektu je zmiňovaný pouze dočasný zábor. Není zde žádná informace o trvalém záboru a kde bude ornice deponována. Žádáme zadavatele o upřesnění, jak bude s ornici nakládáno.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V rámci položek sejmutí ornice a lesní půdy je myšleno s odvozem a uložením na mezideponii, což dokladuje položka č. 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I s popisem „ložné operace na mezideponii včetně dopravy (vyvezení mat.) z deponie. Ornice z trvalého záboru bude použita na nové svahy zemního tělesa komunikace a přebytek bude použit dle rozhodnutí OŽP na příslušné pozemky. Ornice z dočasného záboru bude vrácena zpět na původní pozemky. Aktualizace bilance ornice má vliv na soupis prací a jednotlivé položky pro:
27.	SO801 Vegetační úpravy: Položka č.1 18230 Položka č.2 18242 Položka č.3 18247 SO820 Příprava území: Položka č.2 12110 A Položka č.5 12110 D – nová položka Položka č.7 18230 – nová položka Položka č.3 12110 B Položka č.4 12110 C Položka č.6 12573 Položka č.8 18710 SO860 Rekultivace ploch dočasného záboru: Položka č.1 18230 Položka č.2 18520 Zadavatel uveřejňuje jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace aktualizovaný soupis prací a dále přílohy PDPS:

	B8.5 Bilance zemních prací
--	----------------------------

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení zasílá následující dokumenty:

- B8.5_Bilance_zemnich_praci.pdf
- D1.1.1.1_Technicka_zprava.pdf
- D1.1.1.4_Vzorovy_pricny_rez.pdf
- D1.1.2.1_Technicka_zprava.pdf
- D1.1.2.4_Vzorovy_pricny_rez.pdf
- Výkaz výměr.xlsx
- Výkaz výměr.xml
- Výkaz výměr_položky.pdf
- Výkaz výměr_rekapitulace.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel předpokládanou hodnotu zakázky na 62.088.698,05 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídky na 19. 07. 2024 v 9:00