

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/7	Číslo ZBV: 7
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.4	0,00	1 063 480,58	1 063 480,58

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	0,00	1 063 480,58	1 063 480,58

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/7	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005			
Strany smlouvy o dílo objednatel č.:			
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace			
Zhotovitel: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy Změnového listu:		Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1 počet listů	1, 2	Objednatel
2. Změnový list	2 počet listů	3	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1 počet listů	4	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1 počet listů	5	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1 počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	0 počet listů		
Iniciátor změny: objednatel pokynem z 08.06.2022,			
Popis a zdůvodnění Změny: Stavební úprava na pozemku č. 697/2 a č.711			
V zadávací dokumentaci (Žlutý Fidic) byla v rámci DI zmíněná potřeba zajistit v soutěži vybraným zhotovitelem dočasný zábor části soukromého pozemku p.Vejdělka, pro provedení sanace opěrné zdi na předpolí mostu. Potřebný rozsah záboru tak mohl budoucí zhotovitel upřesnit až po svém výběru na provedení Díla. Vzhledem k tomu, že opěrna zeď je faktickou hranicí mezi pozemkem p.Vejdělka a KSÚS, bylo nutné stávající objekty od opěrné zdi vymístit a přesunout do nové pozice dle níže uvedených smluv. Zhotovil smlouvy s p.Vejdélkem (rozsah dočasného záboru, způsob náhrady škod a nezbytná stavební činnost) předjednal a připravil, v souladu s požadavkem zadání ze ZD. Tyto dopady předkládá zhotovitel v ZBV 07. Zajištění povinností vyplývajících z platného znění uzavřených nájemních smluv č.282/00066001/2022 a 281/00066001/2022. Objednatel pokynem z 08.06.2022 (doklad č. 08), žádá o zajištění povinností vyplývajících z platného znění výše uvedených smluv mezi KSÚS a p.Vejdélkem, výkony a podrobnosti rozepsané ve Smlouvě (doklad č.09). Stávající konstrukce byly demolovány a přístřešek pro auto přemístěn do provizorní polohy a zabezpečen (zavětrován). Na tyto výkony použité položky ceníku URS 01-2023 (ceník URS je uveden jako prioritní ve SoD v čl. 13.1.5) Demontáž stávající elektroinstalace pol.č.741122851 a 741213813, provizorní demontáž zásuvných vrat pol.č.767651831, odstranění porostu u opěrné zdi pol.č.111211101 a 112155311, demontáž a přesun přístřešku (pergoly) pro auto - pol.č.762085811 a 985622311 (zavětrování), k práci bylo nutné použít i pracovní lešení pol.č.985331115, demolice původních Unimo buněk pol.č. 763711821, 763731812, 763734812, 763751811, demolice pultových střech pol.č. 762341831 a 765142815, vč. střešní krytiny, všechno položky ceník URS CÚ 01-2023 (doklad č.19). Přesun uskladněného materiálů do dočasných skladových kontejnerů. Z důvodu demolice stávajících Unimo buněk bylo nutné uskladněný materiál dočasně uskladnit do dočasných skladových kontejnerů do doby přemístění avybudování nových prostorů pro uskladnění, jako dočasné sklady pronajaté skladové kontejnery fa.Strabag v pol.č. 032103001 (nájem limitovan dobou výstavby - doklad č.15), přesun materiálů v položce č.HZS1292 v hod.sazbě, vč. zpětného přemístění, všechno položky ceník URS CÚ 01-2023 (doklad č.19). Příprava nové dispozice plochy pro odsazení od opěrné zdi. Na základě výše uvedených smluv se ze strany KSÚS požaduje odsunutí všech SO od opěrné zdi ve vzd. 0,75 m, z tohoto důvodu je nutná změna dispozice nových buněk. Stávající plocha byla odstraněná vč.původního bet. povrchu - použité položky URS č. 113106123, 113107323, 113107325, 113107632, vytrhání obrubníků pol.č.113202111, přesun sutě v pol.č.997013501, 997013509, 997013601 a 171201221 vč. položek poplatků za uložení na skládce. Změnou dispozice bylo nutné stávající plochu rozšířit na úkor ornice pol.č. 121112005 - sejmutí ornice v tl.300 mm, všechno položky ceník URS CÚ 01-2023. Nově zaměřená plocha - podklad, obrubníky a zámková dlažba v pol.č. 564871016, 596211111, BET.KA6C01, 916312212, 59217033 vč. materiálových polítek obrubníků a zámkové dlažby. Pro dodatečnou výškovou úpravy šachty a poklopu použita pol.č.899231111 - všechno položky ceník URS CÚ 01-2023 (doklad č.19). Osazení repasované duobuňky a vrácení přístřešku pro auto do nové polohy na opěrné zdi. Pro pořízení repasované duobuňky zhotovitel poptal 3 firmy, na základě výsledku tendru (doklad č.12) byla vybrána nejvýhodnější nabídka Fa.Flegre Mobilhome, pol.č.032103000 jako cena za výkon na základě fakturace dostupného subdodavatele (doklad č.13, 14) + příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK". Projektové práce a práce AD pol.č.013002000 obsahuje náklady spojené s prací ohledně vyjádření AD k zajištění povinností z nájemních smluv, jeho účast na místním šetření , potřebná dokumentace která tvoří součást nájemné smlouvy+ příplatek 15 % dle čl. 17.5 směrnice "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" (doklad č.20) . Před samotnou realizací objednatel rozhodl o nezbytnosti stavebních úprav na soukromém pozemků p.Vejdělka v sousedství s realizovanou stavbou, bez uvedených úprav nebyla možná plnohodnotná realizace objektů opěrných zdí. Pro budoucí údržbu bylo také nutné vytvořit pracovní prostor mezi objekty na pozemku a konstrukci opěrné zdi. Tyto zjištěné skutečnosti nebylo možné předvídat. Změnový rozpočet tohoto ZBV byl vytvořen v cenové soustavě URS, v souladu s čl. 13.1.5 Obchodních podmínek - SoD. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno d) resp. § 11 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5 je změnou nezbytnou.			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 063 480,58	1 063 480,58	1 063 480,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Technická asistence: Pragoprojekt, a.s.	jméno	ing.Vladimír Novotný	datum	
Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.	jméno	Ing. Ivan Balej	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Pontex a.s.	jméno	Ing. Lukáš Procházka	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing.Jiří Salava	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS SK vedoucí manažer, zástupce vedoucího mostních techniků	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny: KSÚS SK Náměstek úseku ekonomického	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	datum	podpis
	jméno	Ing.Radim Cihlář	podpis	
Zhotovitel (Oprávněná osoba Zhotovitele)	jméno	Ing.Michael Procházka	podpis	
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis	
Číslo paré: pouze elektronicky				

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7

Název Stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	201/7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
60 777 644,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	-711 716,40	5 438 900,89	65 504 828,49	4 727 184,49

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 063 480,58	6 502 381,47	10,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-711 716,40	66 568 309,07	5 790 665,07	9,53%

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)						
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005								SO 201						
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005								celkem						
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.7						0,00	0,00	1 063 480,58	1 063 480,58	1 063 480,58	
0 - 9			Celkem za 0-9						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10			Nové položky						0,00	0,00	1 063 480,58	1 063 480,58	1 063 480,58	100,00%
1			Zemní práce						0,00	0,00	89 931,08	89 931,08	89 931,08	100,00%
68		111211101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2	m2	0,000	120,000	120,000	108,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
69		112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2	m2	0,000	120,000	120,000	22,60	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
70		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění původní zámk. dlažby z důvodu výškového rozdílu ZBV Výpočet plocha: z pol.č.113107325 ... 19,84 m2	m2	0,000	19,840	19,840	96,50	0,00	0,00	1 914,56	1 914,56	1 914,56	100,00%
72		113107323	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu pod bet. potěrem pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2	m2	0,000	39,680	39,680	110,00	0,00	0,00	4 364,80	4 364,80	4 364,80	100,00%
73		113107325	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu mimo bet. podklad u p.Vejdělka, původní plocha minus podklad pod bet. krytem ZBV Výpočet plocha: 4,9 x 6,2 - 3,2 x 6,2 = 19,84 m2	m2	0,000	19,840	19,840	194,00	0,00	0,00	3 848,96	3 848,96	3 848,96	100,00%
74		113107332	Odstanění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění bet. potěru pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2	m2	0,000	39,680	39,680	419,00	0,00	0,00	16 625,92	16 625,92	16 625,92	100,00%
76		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění původních obrub kvůli změně pudorysu plochy u p.Vejdělka ZBV Výpočet délka: 6 + 2,7 + 1,8 = 10,5 m	m	0,000	10,500	10,500	71,70	0,00	0,00	752,85	752,85	752,85	100,00%
77		121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění plochy mimo původní spevněnou plochu kvůli odsunu buněk o 0,75 m od opěrné zdi - u p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 4,9 x ((7,15-4,9)/2 + 6,1 x ((7,7-5,8)/2) = 11,31 m2	m2	0,000	11,310	11,310	245,00	0,00	0,00	2 770,95	2 770,95	2 770,95	100,00%
88		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD poplatek za vytěžený materiál z pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323 a 113107332 (doklad č.19 - výstřižek ÚRS) ... 17,459 + 14,88 = 32,339 t	t	0,000	32,339	32,339	1 360,00	0,00	0,00	43 981,04	43 981,04	43 981,04	100,00%
3			Všechné a kompletní konstrukce						0,00	0,00	7 887,82	7 887,82	7 887,82	100,00%
98		312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění zřízení ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2	m2	0,000	3,390	3,390	1 280,00	0,00	0,00	4 339,20	4 339,20	4 339,20	100,00%
99		312351312	Odstanění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění odstranění ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2	m2	0,000	3,390	3,390	214,00	0,00	0,00	725,46	725,46	725,46	100,00%
100		345311811	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradlové z betonu prostého tř. C 25/30 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet (2,2 x 0,3 + 4 x 0,65) x 0,2 (š) = 0,652 m3	m3	0,000	0,652	0,652	4 330,00	0,00	0,00	2 823,16	2 823,16	2 823,16	100,00%
5			Komunikace pozemní						0,00	0,00	82 497,85	82 497,85	82 497,85	100,00%
110		564871016	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + ((1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - ((7,7-5,8) x 6,1) = 74,795	m2	0,000	74,795	74,795	413,00	0,00	0,00	30 890,34	30 890,34	30 890,34	100,00%
111		596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes ŠD do 100 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + ((1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - ((7,7-5,8) x 6,1) = 74,795	m2	0,000	74,795	74,795	332,00	0,00	0,00	24 831,94	24 831,94	24 831,94	100,00%

112	BET.KA6C01	BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělika + použitý zbytek rozebrané dlažby z pol.č.113106123 - 90 % ZBV Výpočet $4,9 \times 7,15 = (7,15 - 4,9) \times 4,9/2 + 2,6 \times 1,3 + (1,8 \times 0,8)/2 + 7,7 \times 6,1 - (7,7 - 5,8) \times 6,1 = 74,795 \times 1,03 - 0,9 \times 19,84 = 59,183 \text{ m}^2$	m2	0,000	59,183	59,183	452,42	0,00	0,00	26 775,57	26 775,57	26 775,57	100,00%
8		Trubní vedení						0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
141	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD výšková úprava poklopů u opěrné zdi ZBV Výpočet 1 ks	kus	0,000	1,000	1,000	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	48 583,60	48 583,60	48 583,60	100,00%
145	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet $5,85 + 2,6 + 1,8 + 2,7 + 6,1 = 19,05 \text{ m}$	m	0,000	19,050	19,050	236,00	0,00	0,00	4 495,80	4 495,80	4 495,80	100,00%
146	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet převzata z pol.č.916312212 ... $19,05 \times 1,02 = 19,431 \text{ m}$	m	0,000	19,431	19,431	280,00	0,00	0,00	5 440,68	5 440,68	5 440,68	100,00%
164	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD lešení pro odstranění a zpětnou montáž pergoly, lešení pro montáž krovu duoburky ZBV Výpočet $6 \times 4 \text{ m} = 24 \text{ m}^2 \times 2(\text{náj.}) = 48 \text{ m}^2 \text{ (A)}$ $6 \times 4,8 \times 3 = 86,4 \text{ m}^2 \text{ (B)}$ Celkem: (A) + (B) = 134,4	m2	0,000	134,400	134,400	84,80	0,00	0,00	11 397,12	11 397,12	11 397,12	100,00%
165	966071121	Demontáž ocelových kcl hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD rozebrání ocelového rámu konstrukce původních buněk ZBV Výpočet $2 \text{ (ks)} \times 0,9 \text{ (t)} = 1,8 \text{ t}$	t	0,000	1,800	1,800	5 610,00	0,00	0,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
166	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) - vrtý se zalepením ZBV Výpočet $6 \text{ ks} \times 0,3 \text{ m} = 1,8 \text{ m}$	m	0,000	1,800	1,800	1 640,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
168	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD sepnutí přístřešku (pergoly) v provizorní poloze ZBV Výpočet $4 \text{ ks} \times 5 \text{ m} = 20 \text{ m}$	m	0,000	20,000	20,000	710,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
997		Přesun sutě						0,00	0,00	88 731,67	88 731,67	88 731,67	100,00%
175	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál odvezený na skládku Sáry 16 km ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113202111, 113107332, 762, 763 viz výstřihy z kalkulace ÚRS.	t	0,000	72,171	72,171	314,00	0,00	0,00	22 661,69	22 661,69	22 661,69	100,00%
176	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál odvezený na skládku Sáry 16 km - doprava nad 1 km ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 ... $72,171 \times (16-1) = 1008,24 \text{ t}$	t	0,000	1082,565	1 082,565	13,70	0,00	0,00	14 831,14	14 831,14	14 831,14	100,00%
177	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál po odbourání podkl. bet. vrstvy pod původními Unimo buňkami ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107332 a 50% z pol.č.113202111 ... $24,8 \text{ t} + 2,153 = 26,953 \text{ t}$	t	0,000	26,953	26,953	1 420,00	0,00	0,00	38 273,26	38 273,26	38 273,26	100,00%
178	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál po demontáži buněk ZBV Výpočet $2,616 + 1,301 + 0,75 + 0,709 + 0,52 = 5,896 \text{ t}$	t	0,000	5,896	5,896	1 650,00	0,00	0,00	9 728,40	9 728,40	9 728,40	100,00%
179	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál po demontáži střechy z původních buněk - sklolaminátová krytina ZBV automaticky výpočet v ÚRS $0,079 = 0,079 \text{ t}$	t	0,000	0,079	0,079	2 860,00	0,00	0,00	225,94	225,94	225,94	100,00%
180	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD původní izolační materiály z demontovaných a rozebranych buněk ZBV automaticky výpočet v ÚRS $0,907 = 0,907 \text{ t}$	t	0,000	0,907	0,907	3 320,00	0,00	0,00	3 011,24	3 011,24	3 011,24	100,00%
998		Přesun hmot						0,00	0,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
206	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun pergoly do provizorní polohy a zpět k opěrné zdi ZBV Výpočet $2 \times 2,4 \text{ t} = 4,8 \text{ t}$	t	0,000	4,800	4,800	1 010,00	0,00	0,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%

		PSV	Práce a dodávky PSV							0,00	0,00	302 060,46	302 060,46	302 060,46	100,00%
		741	Elektroinstalace - silnoproud							0,00	0,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	100,00%
209		741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm ² , 3x1,5 až 10 mm ² , 4x1,5 až 10 mm ² , 5x1,5 až 6 mm ² , 7x1,5 až 4 mm ² , 12x1,5 mm ² uložený volně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž elektroinstalace (kabelů) z opěrné zdi ZBV Výpočet 60 m	m	0,000	60,000	60,000	12,50	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
210		741213813	Demontáž kabelu sílového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm ² bez zachování funkčnosti J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž rozvodnic z opěrné zdi ZBV Výpočet 12 ks	kus	0,000	12,000	12,000	37,60	0,00	0,00	0,00	451,20	451,20	451,20	100,00%
		762	Konstrukce tesařské							0,00	0,00	100 397,42	100 397,42	100 397,42	100,00%
211		762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD součet položek 60512126, 60514114, 605151111 ZBV Výpočet 2,443 + 0,117 + 1,015 = 3,575 m ³	m ³	0,000	3,575	3,575	1 250,00	0,00	0,00	0,00	4 468,75	4 468,75	4 468,75	100,00%
212		762085103	Montáž kotveních želez, přílozek, patek nebo táhel J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks	kus	0,000	6,000	6,000	201,00	0,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
213		31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks x 0,45 m =	m	0,000	2,700	2,700	147,00	0,00	0,00	0,00	396,90	396,90	396,90	100,00%
214		762085811	Demontáž kotveních želez hmotnosti do 5 kg J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks	kus	0,000	6,000	6,000	34,60	0,00	0,00	0,00	207,60	207,60	207,60	100,00%
215		762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž bednění střech pod pultovou střechou Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9 (š) x 6,4 (d) = 37,12 m ²	m ²	0,000	37,120	37,120	35,80	0,00	0,00	0,00	1 328,90	1 328,90	1 328,90	100,00%
216		762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm ² J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krovu nad duobuníkou, hranoly 12x12, kleštiny a vzpěry ZBV Výpočet krokvy: 6 (ks) x 3,95 (d) x 2 = 47,4 m (A) vzpěry: 3 (ks) x 2,1 (v) = 6,3 m (B) kleštiny: 5 (ks) x 6,2 (d) x 2 + 2 (ks) x 6,2 (d) = 74,4 m (C) pozednice: 3 (ks) x 4,86 (d) = 14,58 m (D) spojky: 6 (ks) x 1,1 (d) = 6,6 m (E) příprava pro štítovou konstr.: 2 x (1,8 + 1,5 x 2 + 1,2 x 2 + 0,9 x 2 + 0,6 x 2) = 20,4 m Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 169,68 m	m	0,000	169,680	169,680	235,00	0,00	0,00	0,00	39 874,80	39 874,80	39 874,80	100,00%
217		60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm ² dl 6-8m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762332132 ZBV Výpočet dle kubatury řeziva 0,12 x 0,12 x 169,68 = 2,443 m ³	m ³	0,000	2,443	2,443	11 600,00	0,00	0,00	0,00	28 338,80	28 338,80	28 338,80	100,00%
218		762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kontralatě ZBV Výpočet 3,95 (d) x 6 (ks) x 2 = 47,4	m	0,000	47,400	47,400	16,50	0,00	0,00	0,00	782,10	782,10	782,10	100,00%
219		60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762342511 ZBV Výpočet 47,4 (d) x 0,06 x 0,04 x 1,03 = 0,117 m ³	m ³	0,000	0,117	0,117	10 100,00	0,00	0,00	0,00	1 181,70	1 181,70	1 181,70	100,00%
220		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD spojovací prostředky pro pol.č. 60512126, 60514114, 60515111 ZBV Výpočet 1,498 + 0,117 + 1,015 = 2,63 m ³	m ³	0,000	2,630	2,630	1 910,00	0,00	0,00	0,00	5 023,30	5 023,30	5 023,30	100,00%
221		762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD bednění (záklop) střechy prkna tl. 0,24 mm ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m ²	m ²	0,000	41,080	41,080	143,00	0,00	0,00	0,00	5 874,44	5 874,44	5 874,44	100,00%
222		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál záklopu střechy ZBV Výpočet 3,95 x 5,2 x 2 x 0,024 x 1,03 = 1,015 m ³	m ³	0,000	1,015	1,015	7 880,00	0,00	0,00	0,00	7 998,20	7 998,20	7 998,20	100,00%

223		998762101	Přesun hmot tonážní pro kece tesařské v objektech v do 6 m	t	0,000	2,053	2,053	1 810,00	0,00	0,00	3 715,93	3 715,93	3 715,93	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet dle hm. výpočtu ÚRS (výstřížek ÚRS - doklad č.19) 2,053 t											
		763	Konstrukce suché výstavby						0,00	0,00	33 738,78	33 738,78	33 738,78	100,00%
224		763711821	Demontáž dřevostavbě stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl do 100 mm	m2	0,000	85,170	85,170	146,00	0,00	0,00	12 434,82	12 434,82	12 434,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stěn a příček původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2 x (2,35+6) x 2,55 (v) = 85,17 m2											
225		763731812	Demontáž dřevostavbě střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	280,00	0,00	0,00	7 632,80	7 632,80	7 632,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stropů původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,35š's' x 5,8d' = 27,26 m2											
226		763734812	Demontáž dřevostavbě střešní konstrukce krokvi, vaznic, žlužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	0,000	93,800	93,800	57,40	0,00	0,00	5 384,12	5 384,12	5 384,12	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krovů obou stávajících buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x (2,9 x 8 + 6,6 x 3 + 3 x 1,3) = 93,8 m											
227		763751811	Demontáž dřevostavbě střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	304,00	0,00	0,00	8 287,04	8 287,04	8 287,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž podlah obou stávajících buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,35š's' x 5,8d' = 27,26 m2											
		764	Konstrukce klempířské						0,00	0,00	84 214,32	84 214,32	84 214,32	100,00%
228		764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	0,000	41,080	41,080	591,00	0,00	0,00	24 278,28	24 278,28	24 278,28	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krytiny střechy nad duobunkou ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
229		STJ.KPUMPRP345	Střešní krytina ocelová ROMBO PREMIUM 345 základní taška, PURMAT	ks	0,000	370,000	370,000	90,66	0,00	0,00	33 544,20	33 544,20	33 544,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobunkou ZBV Výpočet 370 ks											
230		764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	0,000	5,400	5,400	303,00	0,00	0,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobunkou - hřeben ZBV Výpočet 5,4 m											
231		STJ.DPUMHRP	ROMBO PREMIUM hřebenáč, PURMAT 50	ks	0,000	4,000	4,000	578,88	0,00	0,00	2 315,52	2 315,52	2 315,52	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobunkou - hřebenáč materiál ZBV Výpočet 4 ks x 1,84 m = 7,36 m											
232		STJ.DPUMPRP345	ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT	ks	0,000	26,000	26,000	100,53	0,00	0,00	2 613,78	2 613,78	2 613,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobunkou ZBV Výpočet 26 ks											
233		STJ.C125UBP	Žlabové čelo 125 UNI	ks	0,000	4,000	4,000	128,51	0,00	0,00	514,04	514,04	514,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlabové čelo ZBV Výpočet 2 x 2 ks											
234		764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rŠ 330 mm	m	0,000	15,800	15,800	404,00	0,00	0,00	6 383,20	6 383,20	6 383,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování štítu levá a pravá strana ZBV Výpočet délka štítu: 3,95 x 2 x 2 = 15,8 m											
235		764212663	Oplechování rovní okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rŠ 250 mm	m	0,000	10,800	10,800	334,00	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	3 607,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování okapová hrana ZBV Výpočet délka okapu: 5,4 x 2 = 10,8 m											
236		764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	0,000	10,800	10,800	183,00	0,00	0,00	1 976,40	1 976,40	1 976,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlab podokapni ZBV Výpočet délka žlabů: 5,4 x 2 = 10,8 m											
237		STJ.Z15BP4000	Podokapní žlab 125, 4m	ks	0,000	3,000	3,000	698,58	0,00	0,00	2 095,74	2 095,74	2 095,74	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlab podokapni ZBV Výpočet 3 ks x 4 m = 12 m											
238		764508131	Montáž kruhového svodu	m	0,000	8,000	8,000	161,00	0,00	0,00	1 288,00	1 288,00	1 288,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 m = 8 m											

239		STJ.SVOD.90BP100	Svodová roua 90, 1m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 ks = 8 ks	ks	0,000	8,000	8,000	250,88	0,00	0,00	2 007,04	2 007,04	2 007,04	100,00%
240		STJ.OBT90BP	Objímka svodu 90 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD svody ZBV Výpočet 2 ks x 4 ks = 8 ks	ks	0,000	8,000	8,000	86,38	0,00	0,00	691,04	691,04	691,04	100,00%
241		998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t	t	0,000	0,352	0,352	2 300,00	0,00	0,00	809,60	809,60	809,60	100,00%
242		998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t	t	0,000	0,352	0,352	1 290,00	0,00	0,00	454,08	454,08	454,08	100,00%
		765	Krytina skládaná						0,00	0,00	2 108,12	2 108,12	2 108,12	100,00%
243		765142815	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy přes 30° J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9šifka střechy' x 6,2'délka str.' = 35,96 m2	m2	0,000	35,960	35,960	55,90	0,00	0,00	2 010,16	2 010,16	2 010,16	100,00%
244		998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,079 t	t	0,000	0,079	0,079	1 240,00	0,00	0,00	97,96	97,96	97,96	100,00%
		766	Konstrukce truhlářské						0,00	0,00	7 380,65	7 380,65	7 380,65	100,00%
245		766417521	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2	m2	0,000	41,080	41,080	51,90	0,00	0,00	2 132,05	2 132,05	2 132,05	100,00%
246		28329038	Fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větráných fasád J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 x 1,11 = 45,64 m2	m2	0,000	45,640	45,640	115,00	0,00	0,00	5 248,60	5 248,60	5 248,60	100,00%
		767	Konstrukce zámečnické						0,00	0,00	73 019,97	73 019,97	73 019,97	100,00%
247		767651831	Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks	kus	0,000	1,000	1,000	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
248		767654210	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zpětná montáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks	kus	0,000	1,000	1,000	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%
249		998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet ze zám.položek ... 0,081 t (A) zvedání Duobuněk na místo uložení - 4,4 t (B) manipulace skladový kontejner dočasný - pro mezuskládnění - 2'ks' x 2,25 t x 2 'přesuny tam a zpět' - 9 t (C) Celkem: (A) + (B) +(C) = 13,481 t	t	0,000	13,481	13,481	1 490,00	0,00	0,00	20 086,69	20 086,69	20 086,69	100,00%
250		998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšení přesun do 1000 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun nového duokontejneru z výroby Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km ZBV výpočet - přesun z výroby Běchovice hmotnost duokontejneru - 4,4 t (A) ZBV výpočet - přesun ze základny Miroslav hmotnost skladového konteneru 606 x 244 x 259 ... 2,25 t x 2 'ks' (B) ze základny BMT1 na stavbu Týnec n/L ... 197 km Celkem: (A) + (B) = 4,4 + 4,5 = 8,9 t	t	0,000	8,900	8,900	962,00	0,00	0,00	8 561,80	8 561,80	8 561,80	100,00%
251		998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšení přesun ZKD 1000 m přes 1000 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun nového duokontejneru z výroby Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km ZBV výpočet - Duobuněk hmotnost duokontejneru - (69-1)'vzd' x 4,4 t = 299,2 (A) ZBV výpočet skladové kontejnery hmotnost skladové buněk - (197-1)'km''2,25t''2'ks' = 882 (B) Celkem: (A) + (B) = 1181,2 t	t	0,000	1181,200	1 181,200	32,90	0,00	0,00	38 861,48	38 861,48	38 861,48	100,00%

	HZS								0,00	0,00	97 544,00	97 544,00	97 544,00	100,00%
252	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	0,000	250,000	250,000	383,00	0,00	0,00	95 750,00	95 750,00	95 750,00	100,00%	
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun materiálu z 2 Unimo buněk do náhradních skladových kontejnerů a zpět ZBV Výpočet Unimo buňka - kontejner - zápisem ve SD (doklad č.15) 5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (A) prov. kontejněr - nový duokontejněr 5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (B) malý domeček (ca 3,5 t) - přesun uskladněného materiálu jenom 1 x 5'dělníků' x 1'den' x 10'hod' = 50 'hod' (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 100 + 100 + 50 = 250 hod												
253	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	0,000	3,000	3,000	598,00	0,00	0,00	1 794,00	1 794,00	1 794,00	100,00%	
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přítomnost revizního technika u posuvné brány a nových Buněk ZBV Výpočet Unimo buňka ... 1 hod (A) posuvné vrata ... 2 hod (B) Celkem: (A) + (B) = 3 hod												
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						0,00	0,00	338 896,10	338 896,10	338 896,10	100,00%	
	VRN 3	Zařízení stavenišť						0,00	0,00	338 896,10	338 896,10	338 896,10	100,00%	
259	041103001	autorský dozor	hod	0,000	18,000	18,000	1 092,50	0,00	0,00	19 665,00	19 665,00	19 665,00	100,00%	
	INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE	J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, realizační dokumentace u p. Vejdělka , místní šetření a příprava nájemní smlouvy.... 10 hod DSPS pro objekty u p.Vejdělka, místní šetření (zaměřeni) ... 8 hod AD v tomto případě nemá s objednatel smluvní vztah, díeSZ a SP je ale činnost AD nutná na základě kalkulace projekční fa.Pontex a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. (doklad č.20) 950 Kč x 1,15 (5%+5%+5%) = 1092,50 Kč												
261	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	0,000	1,000	1,000	293 406,40	0,00	0,00	293 406,40	293 406,40	293 406,40	100,00%	
	INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE	J.C. není možné převzít z třídníku URS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě výběru 2 nabídek, jiné oslovené firmy nabídku nazasílali, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. CN firmy Flegel Mobilhome byla v tendru vybrána jako nejvýhodnější Duo skladový kontejněr dle dohody mezi KSUS a p. Vojtěškem ... cena z objedn. č.2023/ZOHA/039 (doklad č.13) .. 250.136 x 1,15 (5%+5%+5%) = 287.656,40 Kč doplatek za noční montáž (doklad č.14) 5.000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 5.750,00 Kč Celkem : 287.656,4 + 5.750 = 293.406,40 Kč												
262	032103001	Náklady na stavební buňky	més	0,000	16,200	16,200	1 497,08	0,00	0,00	24 252,70	24 252,70	24 252,70	100,00%	
		J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu nájem v rámci koncertu od Fa.BMTI (podklad je soupis nájmu strujů z 31.10.2023) 2 ks skladový kontejner 606 x 244 x 259 (doklad č.15) ZBV výpočet doby nájmu od 13.04.2023 - 11.12.2023 ... 8,1més (243 dní) x 2 ks = 16,2 měs nájmu												
263	55350127	háč žlabový Pr barvený 125mm dl 350mm	kus	0,000	12,000	12,000	131,00	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	100,00%	
		J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlabové háčky ZBV Výpočet 2 ks x 63 ks = 12 ks												

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	60 777 644,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	66 568 309,07
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	80 547 653,97
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	109,53%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,17%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 790 665,07
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	9,53%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	18 233 293,20

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	9,42%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	2,45%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	7 214 097,87
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	30 388 822,00

12=(1)*0,15	Limit	9 116 646,60
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-1,17%																			
								- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -					
								Vyhrazené změny (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídatelnost			Nezbytnost			Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny				Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %			
16	17	18				19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005				- 711 716,40	6 502 381,47	5 790 665,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 711 716,40	5 011 931,52	4 300 215,12	5 723 647,92	0,00	1 490 449,95	1 490 449,95	1 490 449,95	0,00	0,00	0,00
201	1	SO 201 Most - úprava příčniců a pilířů a jejich sanace hydrodemolicí				0,00	902 461,18	902 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 461,18	902 461,18	902 461,18	902 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	SO 201 Most - betonové klíny, hydrotryskání, projekční práce				- 43 373,40	411 840,94	368 467,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 373,40	411 840,94	368 467,54	455 214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3	SO 201 Most - výkopy za OP4 a odstranění ÚP opěry OP4				- 666 568,50	1 428 483,85	761 915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 666 568,50	1 428 483,85	761 915,35	2 095 052,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4	SO 201 Most - sanace, oprava a odstranění kanalizace, prodl. doby realizace				0,00	1 178 062,96	1 178 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 062,96	1 178 062,96	1 178 062,96	1 178 062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	5	SO 201 Most - sanace nadlož. bloků, dodatečné asf. vrstvy u přechodu				- 1 774,50	499 430,84	497 656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 774,50	72 461,47	70 686,97	74 235,97	0,00	426 969,37	426 969,37	426 969,37	0,00	0,00	0,00
201	6	SO 201 Most - anomálie PKO, dodatečné tryskání a broušení				0,00	1 018 621,12	1 018 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 621,12	1 018 621,12	1 018 621,12	1 018 621,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	7	SO 201 Most - zab. povinnosti z nájemních smův (p.Vejdělek)				0,00	1 063 480,58	1 063 480,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 480,58	1 063 480,58	1 063 480,58	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo stavby:	II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 201 II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	201/7

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet stran)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	20 x A3	
08 POKYN KSUS O ZMENU DILA 322 005TynecDB 2022 06 08	1 x A4	
09 Vej-SOD-282_00066001_2022	9 x A4	
10 foto před doplněním rozsahu Vejdělek	3 x A4	
11 foto po demolici a přesunech původních SO Vejdělek	3 x A4	
12 Tendr ZOHA Duobuňka	2 x A4	
13 Flegr Jaroslav objednávka	3 x A4	
14 Flegr Jaroslav příplatek noční montáž	2 x A4	
15 ZOHA nájem BMTI 122023 kontejner skl.	2 x A4	
16 zápisy v SD přesuny mat.	3 x A4	
17 PDSP plochy Vejdelek	1 x A4	
18 foto final Vejdělek	1 x A4	
19 výstřižek URS ZBV 7	3 x A4	
20 Pontex s.r.o., faktura 351240082	2 x A4	
18 Vyjádření AD k ZBV z 09.05.2024	1 x A4	
19 Vyjádření TDI k ZBV z 06.05.2024	2 x A4	
20 Vyjádření KSUS k ZBV z	1 x A4	
Počet listů celkem	54	

Evidenční číslo a název stavby: II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									SO 201					
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/322 Týnec nad Labem, ev.č. 322-005									celkem					
Poř. č. pol.		Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
		2	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Celkem za 0-10 vč. nových položek ZBV č.7						60 777 644,00	-711 716,40	6 502 381,47	66 568 309,07	5 790 665,07	9,53%
			Celkem za 0-9						60 777 644,00	-711 716,40	925 271,61	60 991 199,21	213 555,21	0,35%
0		Všeobecné konstrukce a práce							14 032 646,00	0,00	391 010,50	14 423 656,50	391 010,50	2,79%
1		014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	5 619,000	5 764,63	145,626	350,00	1 966 650,00	0,00	50 969,10	2 017 619,10	50 969,10	0,90%
			poplatek za skládku materiálu z odstranění plochy mimo původní staveniště ZBV č.5 výpočet: Pol.č. 20 a 21 z pol.č.20 -113158: 51,716 m3 x 1,8 t/m3 (z URS) = 93,089 t (A) z pol.č.21-113728: 22,842 m3 x 2,3 t/m3 (z URS) = 52,537 t (B) Celkem (A) + (B) = 145,626 t											
2		02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00%
3		02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
4		02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,074	0,07	1 492 046,00	1 492 046,00	0,00	110 411,40	1 602 457,40	110 411,40	1,95%
5		02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00%
			provizorní přeložka VO a feinitivní přeložka VO											
N1		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
			provizorní most u opěry 04 -12,2*6											
N2		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ	KPL/měs	5,000	5,90	0,90	165 000,00	825 000,00	0,00	148 500,00	973 500,00	148 500,00	2,62%
N3		02730	PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ	M2	73,000	73,00	0,00	2 450,00	178 850,00	0,00	0,00	178 850,00	0,00	0,00%
6		02750	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠENÍ	KPL	1,000	1,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	0,00%
			lešení pro zpřístupnění podhledu mostu											
8		02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KČ	1,000	1,00	0,00	53 250,00	53 250,00	0,00	0,00	53 250,00	0,00	0,00%
			Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace											
10		02940b	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KČ	1,000	1,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00%
			plán sledování a údržby mostu											
11		029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KČ	1,000	1,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
12		02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,000	1,00	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00%
			realizační dokumentace stavby											
13		02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
14		02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KČ	1,000	1,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00%
			výpočet zatížitelnosti mostu											
15		02953	OSTATNÍ POŽADAVKY-HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KČ	1,000	1,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%
17		02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	2,000	2,00	0,00	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00%
18		03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	1,0665	0,0665	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	81 130,00	1 301 130,00	81 130,00	1,43%
1		Zemní práce							6 209 520,00	- 58 333,40	141 487,20	6 292 673,80	83 153,80	1,34%
19		113139	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	555,00	0,00	900,00	499 500,00	0,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00%
20		113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	555,000	606,716	51,716	2 250,00	1 248 750,00	0,00	116 361,00	1 365 111,00	116 361,00	2,05%
			dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,35 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 51,716 m3											
21		113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	339,000	350,888	22,842	1 100,00	372 900,00	-12 049,40	25 126,20	385 976,80	13 076,80	3,51%
			dodatečná výměra odstranění skladby vozovkových vrstev ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2 x 0,15 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 22,842 m3											
22		131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 980,000	2 968,60	-11,40	460,00	1 370 800,00	-5 244,00	0,00	1 365 556,00	-5 244,00	-0,38%
23		132738	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I DO 20KM	M3	145,000	145,00	0,00	471,00	68 295,00	0,00	0,00	68 295,00	0,00	0,00%
24		171111	ULOŽENÍ SYP DO NÁSYPŮ SE ZLEPŠENÍM ZEMINY SE ZHUT DO 95% PS	M3	1 480,000	1 480,00	0,00	680,00	1 006 400,00	0,00	0,00	1 006 400,00	0,00	0,00%
			recyklát, nebo zemina z výkopů se zlepšením vápnem											
25		17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	3 125,000	3 125,00	0,00	17,00	53 125,00	0,00	0,00	53 125,00	0,00	0,00%
26		17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 500,000	1 460,00	-40,00	1 026,00	1 539 000,00	-41 040,00	0,00	1 497 960,00	-41 040,00	-2,67%
27		17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	145,000	145,00	0,00	350,00	50 750,00	0,00	0,00	50 750,00	0,00	0,00%
2		Základy							1 088 259,00	- 429 975,00	0,00	658 284,00	- 429 975,00	-39,51%
28		21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	80,000	80,00	0,00	389,00	31 120,00	0,00	0,00	31 120,00	0,00	0,00%
29		21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	1,120	1,12	0,00	97 700,00	109 424,00	0,00	0,00	109 424,00	0,00	0,00%

30		23117	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ	T	15,750	0,00	-15,75	27 300,00	429 975,00	-429 975,00	0,00	0,00	-429 975,00	-100,00%
			dočasné pažení včetně převážek a kotvení											
31		261516	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TRŘ V D DO 80MM	M	12,000	12,00	0,00	2 400,00	28 800,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00%
			odvodňovací trubičky											
32		26154	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TRŘ V D DO 200MM	M	6,400	6,40	0,00	3 600,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00%
33		285368	KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	2 860,000	2 860,00	0,00	145,00	414 700,00	0,00	0,00	414 700,00	0,00	0,00%
			kotvení sanační přibetonávky, kotvení nového úložného prahu- bet.výztuž průměru do 25 mm											
34		28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE	M2	160,000	160,00	0,00	320,00	51 200,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00%
			těsnící geomebrána včetně ochrany z geotextilie (2x)											
	3		Svislé konstrukce						9 417 260,00	- 1 774,50	1 927,60	9 417 413,10	153,10	0,00%
35		31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 344,000	1 344,00	0,00	210,00	282 240,00	0,00	0,00	282 240,00	0,00	0,00%
36		317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	230,000	230,00	0,00	16 700,00	3 841 000,00	0,00	0,00	3 841 000,00	0,00	0,00%
37		317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	34,500	34,50	0,00	31 600,00	1 090 200,00	0,00	0,00	1 090 200,00	0,00	0,00%
38		33332	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET	M3	186,000	185,831	-0,169	10 500,00	1 953 000,00	-1 774,50	0,00	1 951 225,50	-1 774,50	-0,03%
			odpočet výměry podložiskových bloků u OP1 a OP4 - výšková oprava dle příl. č. 204/3b ZBV č.5 výpočet: OP1: 0,75 x 075 x 0,045 x 2 = 0,051 m3 (A) OP4: 0,75 x 0,75 x 0,07 x 3 = 0,118 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 0,169 m3											
39		333325	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	104,300	104,30	0,00	13 400,00	1 397 620,00	0,00	0,00	1 397 620,00	0,00	0,00%
			kotvená dobetonávka tl.150mm											
40		333365	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	18,800	18,861	0,061	31 600,00	594 080,00	0,00	1 927,60	596 007,60	1 927,60	0,03%
			dodatečná výměra výztuže nadložiskových bloků dle příl. č. 204/3b ZBV č.5 výpočet: OP1: 18 ks x 0,75 m x 0,89kg/m x 2 = 24,03 kg (A) OP4: 18 ks x 0,75 m x 0,89 kg/m x 3 = 36,045 kg (B) Celkem: (A) + (B) = 60,075 kg/1000 = 0,061 t											
41		333366	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z KARI-SÍTÍ	T	8,200	8,20	0,00	31 600,00	259 120,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00%
	4		Vodorovné konstrukce						2 169 000,00	0,00	0,00	2 169 000,00	0,00	0,00%
42		425431	SYNCHR ZVED MOST POLE Š PŘES 18M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 0,5M	KUS	3,000	3,00	0,00	373 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00%
43		42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	10,000	10,00	0,00	105 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00%
	5		Komunikace						3 530 439,00	0,00	234 513,07	3 764 952,07	234 513,07	6,64%
44		561131	PODKLAD BETON TRŘ I TL DO 150MM	M2	295,000	295,00	0,00	510,00	150 450,00	0,00	0,00	150 450,00	0,00	0,00%
			chodník											
45		561401	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TRŘ I	M3	207,000	207,00	19,209	2 150,00	445 050,00	0,00	41 299,35	486 349,35	41 299,35	0,73%
			dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - podklad SC C 08/10 ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2 x 0,13 (tl. vrstvy dle příl. č. 004) = 19,209 m3											
46		56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM	M2	1 380,000	1 527,76	147,760	175,00	241 500,00	0,00	25 858,00	267 358,00	25 858,00	0,46%
			dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ŠD A ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) odskok konečné hrany na šířku vozovky 12,9 x 0,35 m = 4,52 m2 (B) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (C) Celkem : (A) - (B) - (C) = 147,76 m2											
47		574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 556,000	2 708,28	152,280	285,00	728 460,00	0,00	43 399,80	771 859,80	43 399,80	0,77%
			dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACO 11+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2											
48		574D66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 380,000	1 532,28	152,280	421,00	580 980,00	0,00	64 109,88	645 089,88	64 109,88	1,13%
			dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACL 16+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2											
49		574E76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 80MM	M2	1 380,000	1 532,28	152,280	393,00	542 340,00	0,00	59 846,04	602 186,04	59 846,04	1,06%
			dodatečná výměra skladby vozovkových vrstev - ACP 16+ ZBV č.5 výpočet: dle zaměření z Autocad - 184,53 m2 (A) plocha ostrůvku přechodu pro chodce ...4 x 2,75 + 2 x 5 x (2,75 + 1,5)/2 = 32,25 m2 (B) Celkem : (A) - (B) = 152,28 m2											
50		575B54	LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM	M2	295,000	295,00	0,00	525,00	154 875,00	0,00	0,00	154 875,00	0,00	0,00%
			chodník											
51		575C54	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM	M2	1 176,000	1 176,00	0,00	584,00	686 784,00	0,00	0,00	686 784,00	0,00	0,00%

	6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
52		626214	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAC MALTOU JEDNOVRST TL DO 30MM	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	1 870,00	3 422 100,00	0,00	0,00	3 422 100,00	0,00	0,00%
	7		Přidružená stavební výroba						8 387 010,00	0,00	0,00	8 387 010,00	0,00	0,00%
53		711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1 830,000	1 830,00	0,00	625,00	1 143 750,00	0,00	0,00	1 143 750,00	0,00	0,00%
54		783121	PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN	M2	6 252,000	6 252,00	0,00	1 120,00	7 002 240,00	0,00	0,00	7 002 240,00	0,00	0,00%
N4		783121	OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	1 676,000	1 676,00	0,00	85,00	142 460,00	0,00	0,00	142 460,00	0,00	0,00%
			Plošná PP síť - pod celým půdorysem NK											
N5		783121	OCHRANA PROTI PTACTVU	M2	448,000	448,00	0,00	220,00	98 560,00	0,00	0,00	98 560,00	0,00	0,00%
			Hroty - na podélnicích jednostranně											
	8		Potrubí						159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
55		87628	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM	M	1 140,000	1 140,00	0,00	140,00	159 600,00	0,00	0,00	159 600,00	0,00	0,00%
	9		Ostatní konstrukce a práce						12 361 810,00	- 221 633,50	156 333,24	12 296 509,74	- 65 300,26	-0,53%
56		9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	360,000	360,00	0,00	7 220,00	2 599 200,00	0,00	0,00	2 599 200,00	0,00	0,00%
57		9112B3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	360,000	360,00	0,00	320,00	115 200,00	0,00	0,00	115 200,00	0,00	0,00%
58		93152	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	22,000	22,00	0,00	25 400,00	558 800,00	0,00	0,00	558 800,00	0,00	0,00%
59		93153	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM	M	15,000	15,00	0,00	59 400,00	891 000,00	0,00	0,00	891 000,00	0,00	0,00%
60		936533	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500	KUS	14,000	14,00	0,00	23 000,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00%
61		936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	38,000	38,00	0,00	2 540,00	96 520,00	0,00	0,00	96 520,00	0,00	0,00%
62		938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2 503,000	2 503,00	0,00	335,00	838 505,00	0,00	0,00	838 505,00	0,00	0,00%
63		938652	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM	M2	6 252,000	6 665,58	413,58	378,00	2 363 256,00	0,00	156 333,24	2 519 589,24	156 333,24	2,76%
			Stavba se řídí obchodními podmínkami dle žlutého Fidicu; mimo jiné zhotovitel zajišťuje provádění PD i stavební povolení. Na základě čl.5.2.2 SoD byl zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od získání vykonatelného stavebního povolení předložit objednateli ke schválení návrh položkového rozpočtu aktualizovaný položkový rozpočet (doklad č.17) který se stáva platným smluvním rozpočtem a ke kterému se vztahují i veškeré změny během výstavby. SoD podepsaná 05/2020, stavební povolení vydáno dne 24.09.2022, cena této položky č.4 je dle rozpočtu vypracovaného dne 04.11.2022, souhlas KSUS s návrhem zhotovitele na zkrácení doby provádění je ze dne 03.01.2023. Toto ZBV č.6 předkládá navýšení výměry položky č.63 (viz Změnový list - Všeobecné položky) o 413,58 m2 dodatečně dotryskání nosníků v poli č.3 -přepravný nátěr - výměry dle vz. PR a zastížení dle obhlídky z 03.08.2024 ZBV výpočet: Pole č.3 - hlavní nosníky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosníků v poloč.3) = 882,0 m2 (A) - výskyt ca. 80 % Pole č.3 - hlavní nosníky - rozšíření: (7,5 + 14,1) x (2,1 x 2) = 90,72 m2 (B) - výskyt ca. 80 % Pole č.2 - hlavní nosníky - stojina: 7 (ks) x (2,1 x 2) x 52 (délka nosníků v poloč.2) = 1528,8 m2 (C) - výskyt ca. 40 % Pole č.1 - hlavní nosníky - stojina :7 (ks) x (2,1 x 2) x 30 (délka nosníků v poli č.1) = 882,0 m2 (D) - výskyt ca.30 % tl. přepravního nátěru 40-80 µm (pr.60 µm), předpoklad původního nátěru dle PD ca.0-240 µm. poměr 60/240 = 0,25 Celkem: ((A) + (B)) x 0,8 + (C) x 0,4 + (D) x 0,3 = (972,72) x 0,8 + 1528,8 x 0,4 + 882,0 x 0,3 = 1654,3 m2 x 0,25 = 413,58 m2											
64		967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	590,000	560,03	-29,97	6 350,00	3 746 500,00	-190 309,50	0,00	3 556 190,50	-190 309,50	-5,08%
65		96785	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	37,000	37,00	0,00	8 160,00	301 920,00	0,00	0,00	301 920,00	0,00	0,00%
66		967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	9,000	9,00	0,00	25 421,00	228 789,00	0,00	0,00	228 789,00	0,00	0,00%
67		97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	1 830,000	1 639,00	-191,00	164,00	300 120,00	-31 324,00	0,00	268 796,00	-31 324,00	-0,55%
	10		Nové položky						0,00	0,00	5 577 109,86	5 577 109,86	5 577 109,86	100,00%
	1		Zemní práce						0,00	0,00	404 587,47	404 587,47	404 587,47	100,00%
68		111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	0,000	120,000	120,000	108,00	0,00	0,00	12 960,00	12 960,00	12 960,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2											
69		112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	0,000	120,000	120,000	22,60	0,00	0,00	2 712,00	2 712,00	2 712,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD popínavé porosty a křoviny na opěrné zdi na pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: DÚ 04-08 ... 50 m x 4 m (v.) = 200 m2 ... z toho 60 % = 120 m2											
70		113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	0,000	19,840	19,840	96,50	0,00	0,00	1 914,56	1 914,56	1 914,56	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění původní zámk. dlažby z důvodu výškového rozdílu ZBV Výpočet plocha: z pol.č. 113107325 ... 19,84 m2											

71		113107313	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	13,400	13,400	73,70	0,00	0,00	987,58	987,58	987,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odstranění chodníkové části za OP4 nad rámec hranice projektu v důsledku nezaběranění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2											
72		113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	39,680	39,680	110,00	0,00	0,00	4 364,80	4 364,80	4 364,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu pod bet. potěrem pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2											
73		113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	19,840	19,840	194,00	0,00	0,00	3 848,96	3 848,96	3 848,96	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění podkladu mimo bet. podklad u p.Vejdělka, původní plocha minus podklad pod bet. krytem ZBV Výpočet plocha: 4,9 x 6,2 - 3,2 x 6,2 = 19,84 m2											
74		113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	0,000	39,680	39,680	419,00	0,00	0,00	16 625,92	16 625,92	16 625,92	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění bet. potěru pod buňkami - 2 ks p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 3,2 x 6,2 m x 2(ks) = 39,68 m2											
75		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	13,400	13,400	69,80	0,00	0,00	935,32	935,32	935,32	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.3 - odstranění chodníkové části nad rámec hranice projektu v důsledku nezaběranění štětovnic ZBV č.3 Výpočet délka: 2 x 6,7 m = 13,4 m											
76		113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	0,000	10,500	10,500	71,70	0,00	0,00	752,85	752,85	752,85	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.7 odstranění původních obrub kvůli záměně pudorysu plochy u p.Vejdělka ZBV č.7 Výpočet délka: 6 + 2,7 + 1,8 = 10,5 m											
77		121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	0,000	11,310	11,310	245,00	0,00	0,00	2 770,95	2 770,95	2 770,95	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění plochy mimo původní spevněnou plochu kvůli odsunu buněk o 0,75 m od opěrné zdi - u p.Vejdělka ZBV Výpočet plocha: 4,9 x (7,15-4,9)/2 + 6,1 x (7,7-5,8)/2 = 11,31 m2											
78		128611101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	m	0,000	11,400	11,400	4 520,00	0,00	0,00	51 528,00	51 528,00	51 528,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odstranění skleního masívu za OP4, posun konstrukce ZZ ZBV Výpočet výměra: 3,0 x 3,8 x 1 m = 11,4 m											
79		132212221	Hloubení zapážených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	16,856	16,856	1 460,00	0,00	0,00	24 609,76	24 609,76	24 609,76	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) ruční dočištění u Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra: (1,5 x 1,5 x 3,14 x 3,05) - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 3,05) = 21,548 - 4,692 = 16,856 m3											
80		132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	152,071	152,071	364,00	0,00	0,00	55 353,84	55 353,84	55 353,84	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) výkop mezi Š1 a Š2, UP 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet výměra Š1 a Š2: 30,03 (dl.) x 1,2 (š.) x 2 (v.) = 72,072 m3 (A) výměra UV1 a UV2: (5,82+5,83+4,93+6,65) x 0,8 (š.) x 1,8 (v.) = 33,451 m3 (B) výměra UV3: (5,51+6,88) x 0,8 (š.) x 1,5 (v.) = 14,868 m3 (C) historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 72,072 + 33,451 + 14,868 + 31,68 = 152,071 m3											
81		133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	0,000	47,492	47,492	999,00	0,00	0,00	47 444,51	47 444,51	47 444,51	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) hloubení šachty Š1 a UV1-3 dle př. č.902/1 ZBV výpočet výměra Š1: 2,5 (dl.) x 2,5 (š.) x 2 (v.) = 12,5 m3 (A) výměra UV1,UV2 a UV3: 6 (ks) x 1,8 (š.) x 1,8 (š.) x 1,8 (v.) = 34,992 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 12,5000 + 34,992 = 47,492 m3											
82		151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	170,00	0,00	0,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet výměra: 22 x 1 m = 22 m2											
83		151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopec inženýrských sítí	m	0,000	22,000	22,000	49,30	0,00	0,00	1 084,60	1 084,60	1 084,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zřízení pažení ze dřeva za OP4, ZBV Výpočet z pol.č.151102201 - 22 m2											

84		162551108	Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) odpočet výkopu hist. kanalizace výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3	m3	0,000	184,739	184,739	151,00	0,00	0,00	27 895,59	27 895,59	27 895,59	100,00%
85		162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3	m3	0,000	31,680	31,680	328,00	0,00	0,00	10 391,04	10 391,04	10 391,04	100,00%
86		162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km, dopočet vzdálenosti ZBV Výpočet historická kanalizace u DC1 a DC2: 22 (dl.) x 1,2 (š.) x 1,2 (v.) = 31,68 m3 x (16 - 10) = 190,08 m3	m3	0,000	190,080	190,080	25,30	0,00	0,00	4 809,02	4 809,02	4 809,02	100,00%
87		167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071 - 31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 133251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 120,391 + 47,492 = 184,739 m3	m3	0,000	184,739	184,739	54,10	0,00	0,00	9 994,38	9 994,38	9 994,38	100,00%
88		171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD poplatek za vytěžený materiál z pozemku p.Vejdělka ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323 a 113107332 (doklad č.19 - výstřižek URS) ... 17,459 + 14,88 = 32,339 t	t	0,000	32,339	32,339	1 360,00	0,00	0,00	43 981,04	43 981,04	43 981,04	100,00%
89		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) odvoz výkopku na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 historická kanalizace ... 31,68 m3 x 1,95 t/m3 = 61,776 t	t	0,000	61,776	61,776	291,00	0,00	0,00	17 976,82	17 976,82	17 976,82	100,00%
90		171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uložení výkopku na skládku Krakovany 3 km ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204(152,071-31,68) = 120,391 m3 (B) výměra z pol.č. 132251102 ... 47,492 m3 (C) Celkem: (A) + (B) + (C)= 16,856 + 152,071 + 47,492 = 216,854 m3	m3	0,000	184,739	184,739	22,40	0,00	0,00	4 138,15	4 138,15	4 138,15	100,00%
91		174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) zásyp jam, šachet a rýh ZBV Výpočet výměra z pol.č.132312221 ... 16,856 m3 (A) výměra z pol.č.132354204152,071 m3 (B) výměra z pol.č.132251102 ... 47,492 - (0,7 x 0,7 x 3,14 x 2) - 6 x (0,35 x 0,5 x 3,14 x 1,8) = 33,615 (C) výměra z pol.č. 175151101 52,52 m3 (obsyp pískem) (D) - odpočet Celkem: (A) + (B) + (C) - (D)= 16,856 + 152,071 + 33,615 - 52,52 = 150,022 m3	m3	0,000	150,022	150,022	148,00	0,00	0,00	22 203,26	22 203,26	22 203,26	100,00%
92		175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základ. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 m3	m3	0,000	52,520	52,520	223,00	0,00	0,00	11 711,96	11 711,96	11 711,96	100,00%
93		583331200	šterkopisek netříděný J.C. položky - výběr ze 3 blízkých kamenolomů - Veletov, Zdechovice a Granita Lomy - nejnížší cena Granita Lomy - 189 Kč/t (doklad č.20) obsyp kanalizačního potrubí DN 200 a DN 400 pískem ZBV Výpočet výměra DN 400... 30,03 x 1,0 (v.) x 1,2 (š.) - 30,03 x 0,2 x 0,2 x 3,14 = 36,036 - 3,77 = 32,266 m3 (A) výměra DN 200 ... (5,82+5,82+4,93+6,65+5,51+6,88) x 1 x 0,6 - 35,62 x 0,1 x 0,1 x 3,14 = 20,254 m3 (B) Celkem: (A) + (B) = 32,266 + 20,254 = 52,52 x 2,00 = 105,04 t	t	0,000	105,040	105,040	189,00	0,00	0,00	19 852,56	19 852,56	19 852,56	100,00%

	3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00		0,00	20 919,10	20 919,10	20 919,10	100,00%
94		310321111	Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdívu nadzákladovém včetně bednění a výztuže	m3	0,000	0,120	0,120	12 800,00	0,00	0,00	1 536,00	1 536,00	1 536,00	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) zabetonování otvoru v šachtě Š2 (v nežádoucí výšce po původní kanalizaci) ZBV Výpočet výměra: 0,6 x 0,8 x 0,25 = 0,12 m3												
95		334378121	Injektáž cementovou maltou chrániček předpínací výztuže mostních opěr, pilířů a prahů D do 80 mm	m	0,000	1,600	1,600	124,00	0,00	0,00	198,40	198,40	198,40	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtnu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m												
96		334378191	Příplatek za injektáž chrániček předpínacích kabelů mostních opěr, pilířů a prahů malého rozsahu do 200 m v jedné etapě	m	0,000	1,600	1,600	6 800,00	0,00	0,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 injektáž vyvrtnu po dobetonávece kaverny u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m												
97		359901111	Vyčištění stok	m	0,000	10,800	10,800	38,60	0,00	0,00	416,88	416,88	416,88	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC v dl. 10,8 m ZBV Výpočet délka: 10,8 m												
98		312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,000	3,390	3,390	1 280,00	0,00	0,00	4 339,20	4 339,20	4 339,20	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění zřízení ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2												
99		312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,000	3,390	3,390	214,00	0,00	0,00	725,46	725,46	725,46	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka - bednění odstranění ZBV Výpočet (2,2 + 0,2) x 0,3 + 4 x 0,65 + (0,65 - 0,3) x 0,2 = 3,39 m2												
100		345311811	Zidky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,000	0,652	0,652	4 330,00	0,00	0,00	2 823,16	2 823,16	2 823,16	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zídka mezi novou niveletou zámkové dlažby a schodištěm na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet (2,2 x 0,3 + 4 x 0,65) x 0,2 (š) = 0,652 m3												
	4		Vodorovné konstrukce						0,00	0,00	545 927,94	545 927,94	545 927,94	100,00%	
101		4239051..	Prodloužení doby nájmy hydraulických lisů mostního pole	kpl	0,000	1,000	1,000	135 162,72	0,00	0,00	135 162,72	135 162,72	135 162,72	100,00%	
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury od dodavatele výkonu hydraulického zvedání a čl. 17,5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 12 lisů x 42 dní x 233,2 Kč = 117532,8 x 1,15 (5%+5%+5%) = 135162,72 Kč												
102		428351111	Bednění bloku ložiska zřízení a odstranění	m2	0,000	2,710	2,710	3 070,00	0,00	0,00	8 319,70	8 319,70	8 319,70	100,00%	
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 bednění ručně zhotoveno po hydrodemolici příčniku a pilíře u P2 a P3 ZBV 1 Výpočet Plocha P2: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 0,08 x 2 x 2 + 1,5 x 0,05 x 2 x 2 = 0,78 m2 (B) Kaverna: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B + C = 0,78 + 0,78 + 0,25 = 1,81 m2 ZBV 5 bednění nadložiskových náltků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bloky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) ZBV Výpočet OP1: (0,065 - 0,020) x 0,75 x 4 x 2 = 0,27 m2 (A) - bednění náltků jenom po obvodě - spodní plocha dle původního zadání OP4: (0,090 - 0,020) x 0,75 x 4 x 3 = 0,63 m2 (B) - bednění náltků jenom po obvodě - spodní plocha dle původního zadání Celkem : (A) + (B) = 0,900 m2 ZBV 1 + ZBV 5 = 2,71 m2												
103		451475121	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm	m2	0,000	22,263	22,263	1 860,00	0,00	0,00	41 409,18	41 409,18	41 409,18	100,00%	
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zalití a podlití příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 = 9,6 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 = 0,25 m2 (C) Celkem: A + B +C = 9,6 + 9,6 + 0,25 = 19,45 m2 ZBV 5 vysokopevnostní malta (plastbeton) náltků u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bloky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) v uvedené položce se započítává jenom půdorysní plocha v tl.10 mm ZBV Výpočet OP1: 0,75 x 0,75 x 2 = 1,125 m2 (A) - plocha v tl. 10 mm OP4: 075 x 0,75 x 3 = 1,688 m2 (B) - plocha v tl. 10 mm Celkem : (A) + (B) = 2,813 m2 ZBV 1 +ZBV 5 = 22,263 m2												

104		451475122	Podkladní vrstva plastbetonové samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	0,000	122,163	122,163	1 590,00	0,00	0,00	194 239,17	194 239,17	194 239,17	100,00%
			ZBV 1 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zalití a podliti příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 x 4 + 1,5 x 1,6 x 2 x 7 = 52,8 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 x 10 = 2,5 m2 (C) Celkem: A + B +C = 52,8 + 52,8 + 2,5 = 108,1 m2 ZBV 5 vysokopevnostní malta (plastbeton) náلتك u OP1 a OP4 dle příl.č.204/3b, porovnáním původní PD (příl.č.204/2b - doklad č.12) se nadložiskové bločky nadvýšili u OP1 z původních 20 mm na 65 mm, u OP4 z původních 20 mm na průměrných 90 mm(vzhledem k zešíkmení OP4) v uvedené poloze se započítává půdorysní plocha každé další vrstvy tl. 10 mm ZBV Výpočet OP1: 0,75 x 0,75 x 2 x (6,5 - 2,0 - 1,0) = 3,938 m2 (A) - násobky plochy náلتك - 2 cm je odpočet původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121 OP4: 075 x 0,75 x 3 x (9,0 - 2,0 - 1,0) = 10,125 m2 (B) - násobky plochy náلتك - 2 cm je odpočet původní tloušťky z přílohy č.204/2b, 1 cm vrstva uvedená v pol.č 451475121 Celkem : (A) + (B) = 14,063 m2 ZBV 1 + ZBV 5 = 122,163 m2											
105		451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	0,794	0,794	1 630,00	0,00	0,00	1 294,22	1 294,22	1 294,22	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. ŠP podsyp u UV 1-3 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,15 x 1,15 x 0,1 x 6 (ks) = 0,794 m3											
106		452313161	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,000	0,315	0,315	4 130,00	0,00	0,00	1 300,95	1 300,95	1 300,95	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) podkl. beton pod šacht. Š1 př. č.902/2 ZBV Výpočet Š 1: 1,45 x 1,45 x 0,15 = 0,315 m3											
107		457731118	Vyrovňovací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	0,000	2,680	2,680	5 150,00	0,00	0,00	13 802,00	13 802,00	13 802,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezabranění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m x 0,2 (tl.)= 2,68 m3											
108		458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m2	0,000	40,000	40,000	3 760,00	0,00	0,00	150 400,00	150 400,00	150 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 zásyp za opěrou OP4 z MCB z důvodu nemožnosti hutnit, kolize se skalním masivem ZBV Výpočet kubatúra: dle dod. listů betonárny											
	5		Komunikace						0,00	0,00	88 032,05	88 032,05	88 032,05	100,00%
109		564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	13,400	13,400	413,00	0,00	0,00	5 534,20	5 534,20	5 534,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část za OP4 nad rámec projektu v důsledku nezabranění štětovnic ZBV Výpočet plocha: 6,7 x 2,0 m = 13,4 m2											
110		564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	0,000	74,795	74,795	413,00	0,00	0,00	30 890,34	30 890,34	30 890,34	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795											
111		596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	0,000	74,795	74,795	332,00	0,00	0,00	24 831,94	24 831,94	24 831,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795											
112		BET.KA6C01	BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	0,000	59,183	59,183	452,42	0,00	0,00	26 775,57	26 775,57	26 775,57	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kompletní nově vytvořená plocha zámkové dlažby na poz. p.Vejdělka + použitý zbytek rozebrané dlažby z pol.č.113106123 - 90 % ZBV Výpočet 4,9 x 7,15 - ((7,15-4,9) x 4,9/2) + 2,6 x 1,3 + (1,8 x 0,8)/2 + 7,7 x 6,1 - (7,7-5,8) x 6,1 =74,795 x 1,03 - 0,9 x 19,84 = 59,183 m2											
	8		Trubní vedení						0,00	0,00	331 724,60	331 724,60	331 724,60	100,00%
113		810351811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200	m	0,000	35,630	35,630	238,00	0,00	0,00	8 479,94	8 479,94	8 479,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka: 6,88+5,51+4,93+6,65+5,82+5,83 = 35,63 m											
114		810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400	m	0,000	52,030	52,030	294,00	0,00	0,00	15 296,82	15 296,82	15 296,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení šachet Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka 30,03 m (A) historická kanalizace v DC1 a DC2 ZBV výpočet délka: 22 m (B) Celkem: (A) + (B) = 52,03 m											

115		871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	0,000	35,620	35,620	171,00	0,00	0,00	6 091,02	6 091,02	6 091,02	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 11,65 + 11,58 + 12,39 = 35,62 m											
116		28611167	trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN8	m	0,000	36,689	36,689	688,00	0,00	0,00	25 242,03	25 242,03	25 242,03	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871353121 Celkem: 35,62 m x 1,03(koef.URS) = 36,689											
117		871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	0,000	30,030	30,030	206,00	0,00	0,00	6 186,18	6 186,18	6 186,18	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) spojení Š1 a Š2 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet délka Š1 - Š2: 30,03 m											
118		28611184	trubka kanalizační PVC DN 400x6000mm SN10	m	0,000	30,931	30,931	3 060,00	0,00	0,00	94 648,86	94 648,86	94 648,86	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přípojky k UV 1-3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet z pol.č. 871393121 Celkem: 30,03 m x 1,03(koef.URS) = 30,931											
119		890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,000	2,970	2,970	3 130,00	0,00	0,00	9 296,10	9 296,10	9 296,10	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační vpustě dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem UV 0,35 x 0,35 x 3,14 x 1,5 x 6 ks = 2,97 m3 obestavěného prostoru											
120		890451851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru přes 3 do 5 m3	m3	0,000	3,850	3,850	1 300,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační šachta Š1 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet objem šachty 0,7 x 0,7 x 3,14 x 2,5 = 3,85 m3 obestavěného prostoru											
121		892392121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) úsek mezi Š1 a Š2 ZBV Výpočet úsek (1)											
122		894410103	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dno výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	2 870,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00	2 870,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl.č.902/2 ZBV Výpočet dno šachty (1)											
123		59224339	dno betonové šachty kanalizační průměr 100x100x60cm	kus	0,000	1,000	1,000	12 200,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet dno šachty (1)											
124		894410212	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 500 mm	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 500 mm (1)											
125		59224068	skruží betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	2 650,00	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 500 mm (1)											
126		894410213	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruží rovná výšky 1000 mm	kus	0,000	1,000	1,000	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet prstenec 100 mm (1)											
127		59224070	skruží betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm	kus	0,000	1,000	1,000	4 570,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet prstenec v. 1000 mm (1)											

128		894410232	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)	kus	0,000	1,000	1,000	1 710,00	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet konus (1)											
129		59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm	kus	0,000	1,000	1,000	3 070,00	0,00	0,00	3 070,00	3 070,00	3 070,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 - materiál ZBV Výpočet konus (1)											
130		895941301	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	0,000	6,000	6,000	1 190,00	0,00	0,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
131		59224498	vpust' uliční DN 450 kalíšťe s odtokem 200mm 450/250x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	628,00	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
132		895941314	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (horní) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
133		59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 020,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
134		895941323	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž středová 570 mm	kus	0,000	6,000	6,000	1 110,00	0,00	0,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (středová) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
135		59224488	vpust' uliční DN 450 skruž střední betonová 450/570x50mm	kus	0,000	6,000	6,000	650,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
136		895941332	Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou	kus	0,000	6,000	6,000	1 370,00	0,00	0,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (zápachová uzavěrka) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
137		59224494	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 200mm PVC	kus	0,000	6,000	6,000	2 620,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
138		899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	1,000	1,000	1 280,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											
139		55241005	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 160mm,s osazením pro lapač D 400 kruhová mříž	kus	0,000	1,000	1,000	7 270,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) šachta Š1 (Poklop) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet Š 1 - 1 kus											

140		899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	0,000	6,000	6,000	1 420,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí (mříž) UV 1-3 dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
141		899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	1,000	1,000	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD výšková úprava poklopů u opěrné zdi ZBV Výpočet 1 ks											
142		55241040	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	0,000	6,000	6,000	6 510,00	0,00	0,00	39 060,00	39 060,00	39 060,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) uliční vpustí UV 1-3 (mříž) dle příl. č. 902/2 ZBV Výpočet UV 1 - 2 ks (A), UV 2 - 2 ks (B), UV 3 - 2 ks (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 6 kus											
143		899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	0,000	65,650	65,650	16,10	0,00	0,00	1 056,97	1 056,97	1 056,97	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) krytí výstr. folií Š1-Š2, UV 1-3 dle příl. č. 902/1 ZBV Výpočet délka UV1: 5,82 + 5,83 = 11,65m (A) délka UV 2: 6,65 + 4,93 = 11,58m (B) délka UV3: 6,88 + 5,51 = 12,39m (C) Š1-Š2 : 30,03 m (D) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) = 65,65 m											
144		899910201	Výpín potrubí spádem cementopopilkovou suspenzí délky potrubí do 50 m	m3	0,000	3,052	3,052	3 340,00	0,00	0,00	10 193,68	10 193,68	10 193,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) historická nefukční kanalizace DC1 a DC2 v dl. 10,8 m DN 600 ZBV Výpočet délka: 10,8 x 0,3 x 0,3 x 3,14 = 3,052 m3											
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00	0,00	1 015 980,64	1 015 980,64	1 015 980,64	100,00%
145		916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	0,000	19,050	19,050	236,00	0,00	0,00	4 495,80	4 495,80	4 495,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet 5,85 + 2,6 + 1,8 + 2,7 + 6,1 = 19,05 m											
146		59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	0,000	19,431	19,431	280,00	0,00	0,00	5 440,68	5 440,68	5 440,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD osazení nových bet. obrubníků dle plánu ZBV Výpočet převzata z pol.č.916312212 ... 19,05 x 1,02 = 19,431 m											
147		916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m vnější strana											
148		PSB.30020100	Chodníkový obrubník 1000x80x200 mm	m	0,000	7,000	7,000	189,98	0,00	0,00	1 329,86	1 329,86	1 329,86	100,00%
			J.C. položky převzata z ceny výrobce "Pressbeton" doporučená ceníkem ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 7 ks a 1 m materiál obrubníků - vnější strana											
149		916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	6,700	6,700	264,00	0,00	0,00	1 768,80	1 768,80	1 768,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 chodníková část nad rámec projektu v důsledku nezaberanění štětovnic ZBV Výpočet délka: 6,7 m = 6,7 m bez nároku na materiál obrubníků - stavající mat. - vnitřní strana											
150		961041211	Bourání mostních konstrukcí z betonu prostého	m	0,000	10,954	10,954	3 600,00	0,00	0,00	39 434,40	39 434,40	39 434,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 klíny z PB pod římsami ZBV Výpočet příčný řez : (0,95 x 0,1)/2 = 0,0475 m2 délka: 112+118,6 = 230,6 m Kubatúra: 230,6 x 0,0475 = 10,954 m3											
151		974049121	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm	m	0,000	507,688	507,688	168,00	0,00	0,00	85 291,58	85 291,58	85 291,58	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 uložené pomocné výztuže ve formě vodiček - odstranění z mostovky ZBV Výpočet délka: 14,5 - (2 x 0,45) = 13,6 m počet kusů: 112/3 (v rastru ca. 3 m) = 37,33 ks celk. délka výztuže a jeich vysekání: 37,33 x 13,6 m =507,688 m											
152		977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	0,000	40,000	40,000	1 890,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	75 600,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro lano dle příl. 202 ZBV Výpočet 25 'vrťů' x 1,6 'šířka opěr' = 40 m											
153		977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,000	1,600	1,600	2 370,00	0,00	0,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídění ÚRS c.ú. 2023/1 vyvrt příčnickem ke kaverně u P3 ZBV Výpočet délka: 2 x 0,8 m = 1,6 m											

154		977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	0,000	38,400	38,400	5 470,00	0,00	0,00	210 048,00	210 048,00	210 048,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4-otvory pro popruh k vytažení dle příl. 202 ZBV Výpočet 24 'vrtů' x 1,6'sířka opěry' = 38,4 m											
155		977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm	m	0,000	0,480	0,480	7 240,00	0,00	0,00	3 475,20	3 475,20	3 475,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 vývrty v šachtě Š2 pro napojení UV ZBV Výpočet délka: 2 x 0,24 cm = 0,48 m											
156		977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,000	78,400	78,400	499,00	0,00	0,00	39 121,60	39 121,60	39 121,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 jádrové vrty UP opěry OP4 - příplatek kvůli stísněnému prostoru ZBV Výpočet Pol.č.977151111 a 977151911 : 40 + 38,4 = 78,4 m											
157		977211113	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ZB kcl s výztuží průměru do 16 mm hl přes 350 do 420 mm	m	0,000	1,000	1,000	3 590,00	0,00	0,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 dofez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,0 'část.sířka opěry OP4', hl. 0,4 m											
158		977211115	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ZB kcl s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	0,000	3,200	3,200	6 780,00	0,00	0,00	21 696,00	21 696,00	21 696,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 dofez u ložisek opěry OP4 - vzhledem k poloze ložisek a roznášecích sil dl. přílohy č.202 ZBV Výpočet 1,6 'sířka opěry OP4', hl. 0,6 m , 2 x řez 2 x 1,6 m = 3,2 m											
159		977211195	Příplatek k řezání stěnovou pilou ŽB kcl průměru výztuže přes 16 mm	cm2	0,000	276,948	276,948	50,20	0,00	0,00	13 902,79	13 902,79	13 902,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 dofez u ložisek opěry OP4 - 3 x řez horní vrstvy 15 ks D28 výztuže ZBV Výpočet 15 x 1,4 x 1,4 x 3,14 x 3'řezy' = 276,948 cm2											
160		977212112	Řezání diamantovým lanem ŽB kcl s výztuží průměru přes 16 mm	m2	0,000	66,427	66,427	5 950,00	0,00	0,00	395 240,65	395 240,65	395 240,65	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 'vod. řez' 21,047 m hl. 1,6 m; 'svislé řezy' 23 ks (0,65+0,39-0,15) hl. 1,6 m 21,047 x 1,6 = 33,675 m2 (A) 23 x (0,65+0,39-0,15) x 1,6 = 32,752 m2 (B) (A) + (B) = 33,675 + 32,752 = 66,427 m2											
161		977212191	Příplatek k řezání diamantovým lanem ŽB kcl a zdíva za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	66,427	66,427	555,00	0,00	0,00	36 866,99	36 866,99	36 866,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 řezání lanem opěry OP4 - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet převzato z pol.č.977212112 66,427 m2											
162		985121101	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb sušeným pískem	m2	0,000	2,813	2,813	580,00	0,00	0,00	1 631,54	1 631,54	1 631,54	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění (otryskání) kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4 ZBV Výpočet 0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2											
163		985121911	Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	2,813	2,813	156,00	0,00	0,00	438,83	438,83	438,83	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 očistění kontaktní ploch nadložiskových nálitku u OP1 a OP4 - příplatek ZBV Výpočet 0,75 x 0,75 x 5 = 2,813 m2											
164		949101112	lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	0,000	134,400	134,400	84,80	0,00	0,00	11 397,12	11 397,12	11 397,12	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD lešení pro odstranění a zpětnou montáž pergoly, lešení pro montáž krovu duobuňky ZBV Výpočet 6 x 4 m = 24 m2 x 2(náj.) = 48 m2 (A) 6 x 4,8 x 3 = 86,4 m2 (B) Celkem: (A) + (B) = 134,4											
165		966071121	Demontáž ocelových kcl hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,000	1,800	1,800	5 610,00	0,00	0,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD rozebrání ocelového rámu konstrukce původních buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 0,9 (t) = 1,8 t											
166		985331115	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	1,800	1,800	1 640,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) - vrty se zalepením ZBV Výpočet 6 ks x 0,3 m = 1,8 m											
167		985331213	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,000	22,500	22,500	1 440,00	0,00	0,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku ÚRS) navrtání a vlepění dodatečné výztuže nadložiskových nálitků u OP1 a OP4 dle přílohy č. 204/3b ZBV Výpočet 18 ks výztuže hl. 0,25 m/ložisko OP1 - 2 ks; OP4 - 3 ks, celkem 5 x 18 x 0,25 m = 22,5 m											
168		985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	0,000	20,000	20,000	710,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídíniku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD sepnutí přístřešku (pergoly) v provizorní poloze ZBV Výpočet 4 ks x 5 m = 20 m											

	777		Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	269 503,99	269 503,99	269 503,99	100,00%
169		777111111	Ruční broušení hran na R2	m	0,000	7919,600	7 919,600	34,03	0,00	0,00	269 503,99	269 503,99	269 503,99	100,00%
			INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 a OTSKP 2023, kvůli specifčnosti výkonu a položka je cenově neobsazená, nahrazeno individuální kalkulací (doklad č.19) ruční broušení hran OK na R2 - kompletní konstrukce hran ocelové konstrukce ZBV Výpočet hlavní nosníky - (30+52+30) x 7(ks) x 8 (hran/nosník) = 6272 m (A) nosníky boční větev - (7,5+14,1) x 8 (hran/nosník) = 172,8 m (B) příčné výztuhy - 40 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 168 m (C) výztuhy u příčníků - 22 (ks) x 2,1 (dél.) x 2 (hran/nosník) = 92,4 m (D) mezilehlý příčník - 69 (ks) x 2,2 x 8 (hran/nosník) = 1214,4 m (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 7919,6 m											
	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení						0,00	0,00	249 403,28	249 403,28	249 403,28	100,00%
170		789221142	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění D stupeň přípravy Sa 2 1/2	m2	0,000	153,020	153,020	664,00	0,00	0,00	101 605,28	101 605,28	101 605,28	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) otryskání plochy v poli č.3 - nosník č.1,2,3,4 a 5, o 2-4 mm dodatečně - spojnice, stojina, příruby - oznámení proj. z 03.08.23 ZBV Výpočet otryskání plochy v poli č.3 - oznámení projektanta z 03.08.2023 nosník č.1 (vnitřní povrch) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník č.1 v dl. 5,9 m: 5,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1)= 13,57 m2 (A) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (B) nosník č.2 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 6,4 m: 6,4 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 29,44 m2 (C) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (D) nosník č.3 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 6,9 m: 6,9 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 31,74 m2 (E) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1)) x 2,2 = 7,09 m2 (F) nosník č.4 (oboustranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosník v dl. 7,6 m: 7,6 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) x 2(str.) = 34,96 m2 (G) mezilehlý příčník: 2 x ((0,36+0,25)+1) x 2,2 = 7,09 m2 (H) nosník č.5 (jednostranně) o 2-4 mm dodatečně - plocha stojiny, stř. výztuha, dolní pásnice nosníky v délce 6,5m: 6,5 x (2(v.) + 0,2 + 0,1) = 14,95 m2 (J) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) +(E) + (F) + (G) + (H) + (J) = 153,02 m2											
171		15920105	materiál tryskací (ocelové broky)	t	0,000	4,590	4,590	32 200,00	0,00	0,00	147 798,00	147 798,00	147 798,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) kovoabrasivo - ocelová drť výrobce "Kovoabrasivo Mníšek" ZBV Výpočet spotřeba dle URS 30 kg/m2 153,02 m2 x 0,030 = 4,59 t											
	997		Přesun sutě						0,00	0,00	1 304 515,35	1 304 515,35	1 304 515,35	100,00%
172		015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	t	0,000	14,650	14,650	11 000,00	0,00	0,00	161 150,00	161 150,00	161 150,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD, kvůli specifčnosti klasifikace odpadu 16 07 08 není v ceníku URS adekvátní položka, v ceníku OTSKP byla adekvátní položka nalezena pod kódem 17 06 03 na základě listů pro přepravu (vážné listky) - příloha č. 15 ZBV č.2 7,42 + 7,23 = 14,65 t											
173		997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	0,000	30,193	30,193	176,00	0,00	0,00	5 313,97	5 313,97	5 313,97	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut' celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t											
174		997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	452,895	452,895	15,90	0,00	0,00	7 201,03	7 201,03	7 201,03	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut' z pol.č.997221615 ... 30,193 t odvoz na skládku Sáňy 16 km : (16-1) x 30,193 = 452,895											
175		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	72,171	72,171	314,00	0,00	0,00	22 661,69	22 661,69	22 661,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál odvezený na skládku Sáňy 16 km ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 viz výstřižek z kalkulace URS..											
176		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	1082,565	1 082,565	13,70	0,00	0,00	14 831,14	14 831,14	14 831,14	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál odvezený na skládku Sáňy 16 km - doprava nad 1 km ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107323, 113107325, 113107332, 762, 763 ... 72,171 x (16-1) = 1008,24 t											

177		997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	26,953	26,953	1 420,00	0,00	0,00	38 273,26	38 273,26	38 273,26	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD material po odbourání podkl. bet. vrstvy pod původními Unimo buňkami ZBV Výpočet hmotnost z pol.č.113107332 a 50% z pol.č.113202111 .. 24,8 t + 2,153 = 26,953 t											
178		997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,000	5,896	5,896	1 650,00	0,00	0,00	9 728,40	9 728,40	9 728,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD material po demontáži buněk ZBV Výpočet 2,616 + 1,301 + 0,75 + 0,709 + 0,52 = 5,896 t											
179		997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,000	0,079	0,079	2 860,00	0,00	0,00	225,94	225,94	225,94	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD material po demontáži střechy z původních buněk - sklolaminátová krytina ZBV automatický výpočet v URS 0,079 = 0,079 t											
180		997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,000	0,907	0,907	3 320,00	0,00	0,00	3 011,24	3 011,24	3 011,24	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD původní izolační materiály z demontovaných a rozebraných buněk ZBV automatický výpočet v URS 0,907 = 0,907 t											
181		997013841	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17	t	0,000	4,130	4,130	2 380,00	0,00	0,00	9 829,40	9 829,40	9 829,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) hmotnost kovoabrasiva použitého v pol.č.15920105 ZBV Výpočet ca. 0,03 t/m2 - údaj z URS, standartní poměr odpadu č.120117 / 120116 = 90% / 10 % viz pol.č. URS CÚ 2023-02153,02 x 0,03 x 0,90(%) = 4,13 t											
182		997013843	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu po otryskávání s obsahem nebezpečných látek kód odpadu 12 01 16	t	0,000	0,459	0,459	18 000,00	0,00	0,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) hmotnost kovoabrasiva použitého v pol.č.15920105 ZBV Výpočet ca. 0,03 t/m2 - údaj z URS, standartní poměr odpadu č.120117 / 120116 = 90% / 10 % viz pol.č. URS CÚ 2023-02153,02 x 0,03 x 0,10(%) = 0,459 t											
183		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	25,604	25,604	314,00	0,00	0,00	8 039,66	8 039,66	8 039,66	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejřof 32 km odvoz materiálu z demolice podbetonávky pod římsami 14,65 t (A) ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány 16 km 10,954 t (B) (A) + (B) = 14,65 + 10,954 = 25,604 t											
184		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	618,460	618,460	13,70	0,00	0,00	8 472,90	8 472,90	8 472,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz materiálu z hydrotryskání na skládku ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Čáslav Hejřof 32 km - 1 km (v položce č. 997013501) = (32-1) km x 14,65 t = 454,15 (A) odvoz materiálu z demolice podbetávky pod římsami ZBV Výpočet vzdálenost Týnec n/L - Sány - 1 km v pol.č.997013501 (16-1) km x 10,954 = 164,31 (B) (A) + (B) = 454,15 + 164,31 = 618,46											
185		997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,000	9,213	9,213	1 650,00	0,00	0,00	15 201,45	15 201,45	15 201,45	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 poplatek za vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95't/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.113202111; 2,747 t /2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
186		997211111	Svislá doprava suti na v 3,5 m	t	0,000	4,590	4,590	382,00	0,00	0,00	1 753,38	1 753,38	1 753,38	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
187		997211211	Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m	t	0,000	77,924	77,924	394,00	0,00	0,00	30 702,06	30 702,06	30 702,06	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV Výpočet 0,89'výška' x 1,6'hl.' x 21,047'délka' = 29,97 m3 x 2,6't/m3' = 77,924 t											

188		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	0,000	77,924	77,924	53,50	0,00	0,00	4 168,93	4 168,93	4 168,93	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ZBV č.3 vytažení a přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci zved. techniky a popruhů - dle přílohy č.202 ZBV č.3 Výpočet převzato z pol.č.997211211, prům. výška svislé dopravy 3,85 m 77,924 t											
189		997211219	Příplatek ZKD 3,5 m výšky u svislé dopravy vybouraných hmot	t	0,000	4,590	4,590	54,80	0,00	0,00	251,53	251,53	251,53	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet pracovní výška ca. 7 m, viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
190		997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	4,590	4,590	261,00	0,00	0,00	1 197,99	1 197,99	1 197,99	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet viz příloha skládka Lodín (doklad č.16) 4,59 t											
191		997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	0,000	196,911	196,911	13,40	0,00	0,00	2 638,61	2 638,61	2 638,61	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet odvoz na skládku odpadu Lodín (doklad č.16) - 43,9 km ze stavby Týnec nad Labem 4,59 t x (43,9-1) = 196,911 tkm											
192		997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,000	77,924	77,924	501,00	0,00	0,00	39 039,92	39 039,92	39 039,92	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku sany 16 km od stavby ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t											
193		997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,000	1168,860	1 168,860	37,20	0,00	0,00	43 481,59	43 481,59	43 481,59	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 za pomoci techniky na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet 77,924 t x (16-1)'km' = 77,924 x 15 = 1168,86 tkm											
194		997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	4,590	4,590	139,00	0,00	0,00	638,01	638,01	638,01	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/2 na základě čl..13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS - převzato z pol.č. 15920105 ZBV Výpočet viz příloha výstřižek ceníku URS - doklad č.18 4,59 t											
195		997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	77,924	77,924	516,00	0,00	0,00	40 208,78	40 208,78	40 208,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun ŽB bloků z OP4 na dopravní prostředek ZBV Výpočet převzato z pol.č.997211211; 77,924 t											
196		997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	0,000	30,193	30,193	1 420,00	0,00	0,00	42 874,06	42 874,06	42 874,06	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na zákl. čl.13.1.5 SoD (nadřazenost ceníku URS) původní kanalizační spojení vpustí se šachtami Š1, Š2, Š3 dle př. č.902/1 ZBV Výpočet sut celkem: z pol.č.810351811 ... 6,413 t (A) z pol.č.910391811 ... 16,65 t (B) z pol.č.890411851 ... 5,702 t (C) z pol.č.890451851 ... 1,386 t (D) z pol.č.977151126 ... 0,042 t (E) Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 30,193 t											
197		997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,000	9,213	9,213	252,00	0,00	0,00	2 321,68	2 321,68	2 321,68	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 ZBV Výpočet převzato z pol.č.113107313; 13,4 m2 x 0,3 x 1,95t/m3' = 7,839 t (A) převzato z pol.č.11320211; 2,747 t/2 = 1,374 t (B) Celkem : (A) + (B) = 9,213 t											
198		997231119	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot	t	0,000	138,195	138,195	20,10	0,00	0,00	2 777,72	2 777,72	2 777,72	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 odvoz vyb. materiálů chodníka OP4 na skládku Sany 16 km ZBV Výpočet převzato z pol.č.997231111; 9,213 t x (16-1) = 138,195t'km'											
199		985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	0,000	21,314	21,314	171,00	0,00	0,00	3 644,69	3 644,69	3 644,69	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 ocíštění ploch příčnicku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlittím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											

200		985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	0,000	21,314	21,314	149,00	0,00	0,00	3 175,79	3 175,79	3 175,79	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 očištění ploch příčniku a pilíře u P2 a P3 po hydrodemolici před podlitím ZBV Výpočet Plocha P2: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (A) Plocha P3: 1,5 x 1,6 x 2 + 1,5 x 1,6 x 2 + 1,6 x 0,08 x 4 + 1,6 x 0,05 x 4 = 10,432 m2 (B) Kaverna P3: 0,5 x 0,5 + 4 x 0,5 x 0,1= 0,45 m2 (C) Celkem: A + B +C = 21,314 m2											
201		998001123	Přesun hmot pro demolice objektů v do 21 m	t	0,000	1,251	1,251	1 130,00	0,00	0,00	1 413,63	1 413,63	1 413,63	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 stavební suť po hydrodemolici P2: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (A) P3: 1,5 x 1,6 x 0,08 x 2 + 1,5 x 1,6 x 0,05 x 2 = 0,624 m3 (B) kaverna: 1,6 x 0,025 x 0,025 x 3,14 = 0,003 m3 (C) A + B + C = 1,251											
202		023203000	Neočekávané demolice objektů	kpl	0,000	1,000	1,000	524 026,25	0,00	0,00	524 026,25	524 026,25	524 026,25	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě výběru 3 nabídek, a na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 455.675 x 1,15 (5%+5%+5%) = 524.026,25 Kč											
203		023203001	Neočekávané demolice objektů - hydrotryskání	m2	0,000	191,000	191,000	415,15	0,00	0,00	79 293,65	79 293,65	79 293,65	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 361 x 1,15 (5%+5%+5%) = 415,15 Kč											
204		023203001	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - frézování	kpl	0,000	1,000	1,000	24 150,00	0,00	0,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 21000 x 1,15 (5%+5%+5%) = 24150 Kč											
205		023203002	Neočekávané demolice objektů - zmařený výjezd - štetovnice	kpl	0,000	1,000	1,000	144 555,00	0,00	0,00	144 555,00	144 555,00	144 555,00	100,00%
			J.C. není možné převzít z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 kvůli specifčnosti výkonu na základě skutečné faktury a čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce. 125700 x 1,15 (5%+5%+5%) = 144.555 Kč											
	998		Přesun hmot						0,00	0,00	193 726,84	193 726,84	193 726,84	100,00%
206		998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	0,000	4,800	4,800	1 010,00	0,00	0,00	4 848,00	4 848,00	4 848,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku URS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun pergoly do provizorní polohy a zpět k opěrné zdi ZBV Výpočet 2 x 2,4 t = 4,8 t											
207		998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,000	115,111	115,111	425,00	0,00	0,00	48 922,18	48 922,18	48 922,18	100,00%
			ZBV 3 J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek č.458311131, 564861011, 578142115, 916241213 ZBV Výpočet převzato z pol.č.457731118 - 6,716 t (A) převzato z pol.č.458311131 - 96,509 t (B) převzato z pol.č.564871016 - 9,246 t (C) převzato z pol.č. 916231213 - 0,868 t (D) převzato z pol.č. PSB.30020100 - 0,252 t (E) převzato z pol.č.916241213 - 0,942 t (F) (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 114,533 ZBV 5 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18 0,578 t ZBV 4 + ZBV 5 = 115,111 t											
208		998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,000	122,769	122,769	1 140,00	0,00	0,00	139 956,66	139 956,66	139 956,66	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 přesun hmot z položek - automatický výpočet - rozpočet URS ZBV Výpočet viz příloha výstřížek ceníku URS - doklad č.18											
		PSV	Práce a dodávky PSV						0,00	0,00	302 060,46	302 060,46	302 060,46	100,00%
		741	Elektroinstalace - silnoprůd						0,00	0,00	1 201,20	1 201,20	1 201,20	100,00%
209		741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uloženy volně	m	0,000	60,000	60,000	12,50	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž elektroinstalace (kabelů) z opěrné zdi ZBV Výpočet 60 m											
210		741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	0,000	12,000	12,000	37,60	0,00	0,00	451,20	451,20	451,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž rozvodnic z opěrné zdi ZBV Výpočet 12 ks											

		762	Konstrukce tesařské						0,00	0,00	100 397,42	100 397,42	100 397,42	100,00%
211		762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,000	3,575	3,575	1 250,00	0,00	0,00	4 468,75	4 468,75	4 468,75	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD součet položek 60512126, 60514114, 605151111 ZBV Výpočet 2,443 + 0,117 + 1,015 = 3,575 m3											
212		762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	0,000	6,000	6,000	201,00	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks											
213		31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	0,000	2,700	2,700	147,00	0,00	0,00	396,90	396,90	396,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks x 0,45 m =											
214		762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	0,000	6,000	6,000	34,60	0,00	0,00	207,60	207,60	207,60	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD odstranění kotvení přístřešku (pergoly) ZBV Výpočet 6 ks											
215		762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	0,000	37,120	37,120	35,80	0,00	0,00	1 328,90	1 328,90	1 328,90	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž bednění střech pod pultovou střechou Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9 (š) x 6,4 (d) = 37,12 m2											
216		762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	0,000	169,680	169,680	235,00	0,00	0,00	39 874,80	39 874,80	39 874,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krovu nad duobuňkou, hranoly 12x12, kláštiny a vzpěry ZBV Výpočet krokvy: 6 (ks) x 3,95 (d) x 2 = 47,4 m (A) vzpěry: 3 (ks) x 2,1 (v) = 6,3 m (B) kleštiny: 5 (ks) x 6,2 (d) x 2 + 2 (ks) x 6,2 (d) = 74,4 m (C) pozednice: 3 (ks) x 4,86 (d) = 14,58 m (D) spojky: 6 (ks) x 1,1 (d) = 6,6 m (E) příprava pro štítovou konstr.: 2 x (1,8 + 1,5 x 2 + 1,2 x 2 + 0,9 x 2 + 0,6 x 2) = 20,4 m Celkem: (A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) = 169,68 m											
217		60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,000	2,443	2,443	11 600,00	0,00	0,00	28 338,80	28 338,80	28 338,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762332132 ZBV Výpočet dle kubatury řeziva 0,12 x 0,12 x 169,68 = 2,443 m3											
218		762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	0,000	47,400	47,400	16,50	0,00	0,00	782,10	782,10	782,10	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD kontralatě ZBV Výpočet 3,95 (d) x 6 (ks) x 2 = 47,4											
219		60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,000	0,117	0,117	10 100,00	0,00	0,00	1 181,70	1 181,70	1 181,70	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD stavební řezivo použité v pol.č. 762342511 ZBV Výpočet 47,4 (d) x 0,06 x 0,04 x 1,03 = 0,117 m3											
220		762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,000	2,630	2,630	1 910,00	0,00	0,00	5 023,30	5 023,30	5 023,30	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD spojovací prostředky pro pol.č. 60512126, 60514114, 60515111 ZBV Výpočet 1,498 + 0,117 + 1,015 = 2,63 m3											
221		762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	0,000	41,080	41,080	143,00	0,00	0,00	5 874,44	5 874,44	5 874,44	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD bednění (záklap) střechy prkna tl. 0,24 mm ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
222		60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	0,000	1,015	1,015	7 880,00	0,00	0,00	7 998,20	7 998,20	7 998,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD materiál záklopu střechy ZBV Výpočet 3,95 x 5,2 x 2 x 0,024 x 1,03 = 1,015 m3											
223		998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,000	2,053	2,053	1 810,00	0,00	0,00	3 715,93	3 715,93	3 715,93	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet dle hm. výpočtu URS (výstřížek URS - doklad č.19) 2,053 t											
		763	Konstrukce suché výstavby						0,00	0,00	33 738,78	33 738,78	33 738,78	100,00%
224		763711821	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl do 100 mm	m2	0,000	85,170	85,170	146,00	0,00	0,00	12 434,82	12 434,82	12 434,82	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stěn a příček původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2 x (2,35+6) x 2,55 (v) = 85,17 m2											

225		763731812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	280,00	0,00	0,00	7 632,80	7 632,80	7 632,80	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž stropů původních Unimo buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,35's' x 5,8'd' = 27,26 m2											
226		763734812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	0,000	93,800	93,800	57,40	0,00	0,00	5 384,12	5 384,12	5 384,12	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krovů obou stávajících buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x (2,9 x 8 + 6,6 x 3 + 3 x 1,3) = 93,8 m											
227		763751811	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	0,000	27,260	27,260	304,00	0,00	0,00	8 287,04	8 287,04	8 287,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž podlah obou stávajících buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,35's' x 5,8'd' = 27,26 m2											
		764	Konstrukce klempířské						0,00	0,00	84 214,32	84 214,32	84 214,32	100,00%
228		764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	0,000	41,080	41,080	591,00	0,00	0,00	24 278,28	24 278,28	24 278,28	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD montáž krytiny střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2											
229		STJ.KPUMPRP345	Střešní krytina ocelová ROMBO PREMIUM 345 základní taška, PURMAT	ks	0,000	370,000	370,000	90,66	0,00	0,00	33 544,20	33 544,20	33 544,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 370 ks											
230		764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenačů	m	0,000	5,400	5,400	303,00	0,00	0,00	1 636,20	1 636,20	1 636,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou - hřeben ZBV Výpočet 5,4 m											
231		STJ.DPUMHRP	ROMBO PREMIUM hřebenač, PURMAT 50	ks	0,000	4,000	4,000	578,88	0,00	0,00	2 315,52	2 315,52	2 315,52	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou - hřebenač materiál ZBV Výpočet 4 ks x 1,84 m = 7,36 m											
232		STJ.DPUMPRP345	ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT	ks	0,000	26,000	26,000	100,53	0,00	0,00	2 613,78	2 613,78	2 613,78	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD krytina střechy nad duobuňkou ZBV Výpočet 26 ks											
233		STJ.C125UBP	Žlabové čelo 125 UNI	ks	0,000	4,000	4,000	128,51	0,00	0,00	514,04	514,04	514,04	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlabové čelo ZBV Výpočet 2 x 2 ks											
234		764212634	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0,000	15,800	15,800	404,00	0,00	0,00	6 383,20	6 383,20	6 383,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování štítu levá a pravá strana ZBV Výpočet délka štítu: 3,95 x 2 x 2 = 15,8 m											
235		764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	0,000	10,800	10,800	334,00	0,00	0,00	3 607,20	3 607,20	3 607,20	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD oplechování okapová hrana ZBV Výpočet délka okapu: 5,4 x 2 = 10,8 m											
236		764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	0,000	10,800	10,800	183,00	0,00	0,00	1 976,40	1 976,40	1 976,40	100,00%
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD žlab podokapní ZBV Výpočet délka žlabů: 5,4 x 2 = 10,8 m											
237		STJ.Z15BP4000	Podokapní žlab 125, 4m	ks	0,000	3,000	3,000	698,58	0,00	0,00	2 095,74	2 095,74	2 095,74	100,00%

241		998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,000	0,352	0,352	2 300,00	0,00	0,00	809,60	809,60	809,60	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t												
242		998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	0,352	0,352	1 290,00	0,00	0,00	454,08	454,08	454,08	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,352 t												
		765	Krytina skládaná						0,00	0,00	2 108,12	2 108,12	2 108,12	100,00%	
243		765142815	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy přes 30°	m2	0,000	35,960	35,960	55,90	0,00	0,00	2 010,16	2 010,16	2 010,16	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 2 (ks) x 2,9'šířka střechy' x 6,2'délka stř.' = 35,96 m2												
244		998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,000	0,079	0,079	1 240,00	0,00	0,00	97,96	97,96	97,96	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD tonážní přesun hmot ZBV Výpočet dle URS 0,079 t												
		766	Konstrukce truhlářské						0,00	0,00	7 380,65	7 380,65	7 380,65	100,00%	
245		766417521	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	0,000	41,080	41,080	51,90	0,00	0,00	2 132,05	2 132,05	2 132,05	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 = 41,08 m2												
246		28329038	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád	m2	0,000	45,640	45,640	115,00	0,00	0,00	5 248,60	5 248,60	5 248,60	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž krytiny pultových původních UNIMO buněk ZBV Výpočet 3,95 (d) x 5,2 (š) x 2 x 1,11 = 45,64 m2												
		767	Konstrukce zámečnické						0,00	0,00	73 019,97	73 019,97	73 019,97	100,00%	
247		767651831	Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD demontáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks												
248		767654210	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2	kus	0,000	1,000	1,000	4 110,00	0,00	0,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD zpětná montáž vstupních vrat k pozemku ZBV Výpočet 1 ks												
249		998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,000	13,481	13,481	1 490,00	0,00	0,00	20 086,69	20 086,69	20 086,69	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD ZBV Výpočet ze zám.položek ... 0,081 t (A) zvedání Duobuňky na místo uložení - 4,4 t (B) manipulace skladový kontejner dočasný - pro meziuskladnění - 2'ks' x 2,25 t x 2 'přesuny tam a zpět' - 9 t (C) Celkem: (A) + (B) +(C) = 13,481 t												
250		998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,000	8,900	8,900	962,00	0,00	0,00	8 561,80	8 561,80	8 561,80	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun nového duokontejneru z výroby Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km ZBV výpočet - přesun z výroby Běchovice hmotnost duokontejneru - 4,4 t (A) ZBV výpočet - přesun ze základny Miroslav hmotnost skladového konteneru 606 x 244 x 259 ... 2,25 t x 2 'ks' (B) ze základny BMTI na stavbu Týnec n/L ... 197 km Celkem: (A) + (B) = 4,4 + 4,5 = 8,9 t												
251		998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	0,000	1181,200	1 181,200	32,90	0,00	0,00	38 861,48	38 861,48	38 861,48	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun nového duokontejneru z výroby Běchovice - Týnec nad Labem ... 69 km ZBV výpočet - Duobuňka hmotnost duokontejneru - (69-1)'vzd' x 4,4 t = 299,2 (A) ZBV výpočet skladové kontejnéry hmotnost skladové buňky - (197-1)'km''2,25t''2'ks' = 882 (B) Celkem: (A) + (B) = 1181,2 t												
		HZS							0,00	0,00	97 544,00	97 544,00	97 544,00	100,00%	
252		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	0,000	250,000	250,000	383,00	0,00	0,00	95 750,00	95 750,00	95 750,00	100,00%	
			J.C. položky převzata z třídníku ÚRS c.ú. 2023/1 na základě čl.13.1.5 SoD přesun materiálu z 2 Unimo buněk do náhradních skladových kontejnerů a zpět ZBV Výpočet Unimo buňka - kontejner - zápisem ve SD (doklad č.15) 5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (A) prov. kontejnér - nový duokontejnér 5'dělníků' x 2'dny' x 10'hod' = 100 'hod' (B) malý domeček (ca 3,5 t) - přesun uskladněného materiálu jenom 1 x 5'dělníků' x 1'den' x 10'hod' = 50 'hod' (C) Celkem: (A) + (B) + (C) = 100 + 100 + 50 = 250 hod												

[illegible]

[illegible]

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

Věc: Žádost objednatele o doplnění rozsahu díla „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“

S odvoláním na článek 13 a to zejména odstavce 13.1. Obchodních podmínek Smlouvy o dílo/Souhrnu smluvních dohod č. 1322/00066001/2020 ze dne 13.5.2020, dále jen SOD,
žádáme o:

1. **Zajištění povinností vyplávajících z platného znění uzavřených nájemních smluv č. S-282/00066001/2022 a S-281/00066001 a to:**
 - zajištění splnění povinností nájemce z těchto smluv vyplávajících – dle specifikace uvedených ve výše uvedených nájemních smlouvách v článku č.6 v celém jeho rozsahu.

Definitivní provedení úprav dotýkajících se bezprostředně mostního díla bude zahrnuto do souboru detailů RDS a DSPS. Doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě vyhodnocení oprávněnosti požadavků pronajímatelů, které nemohl zhotovitel díla předpokládat. Provedením této změny dojde k naplnění podmínek pronajímatele, které jsou zároveň jeho podmínkou vydaného souhlasu se stavbou. Objednatel nepředpokládá vliv provedení tohoto doplnění předmětu díla na celkovou dobu výstavby.

Zhotovitel zpracuje cenovou nabídku a provede administraci podkladů ke schválení změny způsobem a v rozsahu článku 13 obchodních podmínek SOD.

Obsah a vyčíslení změn bude ještě předmětem kontroly a supervize ze strany technického dozoru Objednatele a externí organizace, která provádí kontrolu změn v průběhu zpracování podkladů pro administraci tohoto doplnění stavby.

Příloha:

1. Smlouva č. S-281/00066001/2022
2. Smlouva č. S-282/00066001/2022

V Kolíně dne 8.6.2022

Ing. Milan Jeřábek

poslání technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Za zhotovitele převzal: _____
(jméno, podpis a datum)

Bank. spoj.: 7730161 0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

Telefon: +420 724 342 788

E-mail: milan.jerabek@ksus.cz

S-252/00066001/2022

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

dále jen „nájemce“ na straně jedné

a

pan Václav Vejdělek

datum narození:

trvale bytem:

bankovní spojení:

dále jen „pronajímatel“ na straně druhé

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tuto

Nájemní smlouvu
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.

- 1.1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 697/2, způsob využití ostatní komunikace, druh pozemku ostatní plocha, o celkové výměře 251 m², a parc. č. 711, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, o celkové výměře 472 m², obojí v k.ú. Týnec nad Labem, obec Týnec nad Labem zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín (dále jen „pozemek“).

Článek 2.

- 2.1. Smluvní strany výslovně berou na vědomí, že část pozemku, která je blíže specifikována a znázorněna v příloze č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí, bude dotčena dočasným zábořem (dále jen „předmět nájmu“) v souvislosti s realizací stavby „II/322 Týnec nad Labem, Most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“, jejímž investorem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.. S tímto zábořem pronajímatel výslovně souhlasí.

Článek 3.

- 3.1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu, specifikovaný v čl. II. odst. 1 této Smlouvy tak, jak je zakreslen v situaci umístění stavby, která je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy, a to pro účely realizaci stavby „II/322 Týnec nad Labem, Most ev. č. 322–05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“ (dále jen „stavba“).
- 3.2. Nájemce je oprávněn předmět nájmu uvedený v článku 2. odst. 2 této Smlouvy užívat pro účely realizaci stavby „II/322 Týnec nad Labem, Most ev. č. 322–05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC“.

Článek 4.

- 4.1. Nájemní vztah založený touto Smlouvou se uzavírá na dobu určitou, a to od data zahájení stavebních činností na pozemcích pronajímatele do jejich ukončení, a to s maximální dobou trvání 4 měsíce.
- 4.2. Nájemce prohlašuje, že k uzavření této Smlouvy je zmocněn na základě Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 078-05/2021/ZK ze dne 29. 3. 2021.

Článek 5.

- 5.1. Za užívání předmětu nájmu bude nájemce platit pronajímateli dle Výměru Ministerstva financí č. 01/2022 ze dne 3. 12. 2021 roční nájemné ve výši 24,- Kč za jeden metr čtvereční za jeden rok, tj. celkem $37 \times 24 = 888,-$ Kč za jeden rok (slovy osmsetosmdesátosmkorunčeských). Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takto stanovené nájemné považují za přiměřené a dostatečné.
- 5.2. V případě, že dojde ke změně Výměru Ministerstva financí č. 01/2022 ze dne 3. 12. 2021 nebude tato skutečnost mít vliv na výši sjednaného nájemného dle článku V. odst. 1 této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že i po změně takového Výměru Ministerstva financí č. 01/2022 bude roční nájemné činit 24,- Kč za jeden metr čtvereční za jeden rok, tj. celkem 888,- Kč za jeden rok (slovy osmsetosmdesátosmkorunčeských).
- 5.3. Nájemné je splatné zpětně vždy do 31. 12. běžného kalendářního roku a bude hrazeno na účet pronajímatele uvedený v hlavičce této smlouvy.
- 5.4. Nebude-li bankovní spojení vyplněno, uhradí nájemce nájemné formou poštovní peněžní poukázky, vystavené na jméno a adresu pronajímatele, uvedené v úvodu této Smlouvy.

Článek 6.

- 6.1. Nájemce se zavazuje pro dobu trvání Stavby vymístit z pozemku pronajímatele přístřešek pro osobní vozidlo a dvě stavební buňky (dále jen „obslužné objekty“) a zajistit po dobu Stavby obdobný prostor srovnatelné plochy a objemu, a to na pozemku parc. č. 724/1 před vjezdovou bránou vedle mostu.
- 6.2. Nájemce se zavazuje před dokončením vybudovat na pozemku pronajímatele nový přístřešek pro osobní vozidlo a nový krytý prostor obdobné plochy a objemu, jako mají stávající Obslužné objekty, a to v poloze, která umožní Nájemci jakožto správci stavebního objektu přístup ke stavebnímu objektu opěrné zdi a mostu ev. č. 322–005 pro vykonávání monitoringu a údržbových prací.

- 6.3. Nájemce se zavazuje provést všechny stavební práce související s vymístěním Obslužných objektů, přemísťováním movitých věcí umístěných uvnitř Obslužných objektů ze stávající polohy do dočasné a z dočasné do nové a s vybudováním nových obdobných Obslužných objektů na vlastní náklady Nájemce.
- 6.4. Břečťan na zdech bude odstraněn bez náhrady
- 6.5. Během výstavby bude pronajímateli zajištěn neomezený přístup do provozovny a to včetně vjezdu/výjezdu pro vozidla
- 6.6. Automatická brána pro vjezd na pozemku pronajímatele bude na začátku stavby demontována, po výstavbě bude uvedena do původního funkčního stavu.
- 6.7. Místo automatické brány bude během výstavby osazeno dočasné stavební oplocení.
- 6.8. Zhotovitel stavby zajistí výpomoc při přemísťování materiálu z/do technických prostor.
- 6.9. Zábradlí na římse mostu a zdi nad pozemky pronajímatele bude provedeno s plnostěnnou výplní.
- 6.10. Nájemce zajistí náhradní výsadbu za túje, které budou stavbou poškozeny nebo zlikvidovány. Pro náhradní výsadbu budou použity vzrostlé túje výšky 2-2,5 m.
- 6.11. Po skončení stavby bude na pozemku pronajímatele znovu vztyčena pergola (přístřešek pro auto) v původní poloze.
- 6.12. Nové technické prostory budou tvořeny dvojicí propojených modulových stavebních buněk. Předpokládá se repasovaných (nikoli nefunkčních či poškozených) buněk. Stávající bílá bouda (u domu) bude přemístěna do nové polohy.
- 6.13. Aby bylo možné provádět kontrolu stavebního díla správcem, budou technické prostory i bouda umístěny v odsazení od stávající zdi ve vzdálenosti 0,75 m a zadní (stýčná) plocha přístřešku pro auto (pergoly) zůstane nezakrytá a vzdušná (tj. bez složeného materiálu apod.)
- 6.14. Nad novými objekty bude vztyčena sedlová střecha s příslušenstvím
- 6.15. Prostor mezi buňkou a mostem (0,75 m) bude osazen zámkovou dlažbou.
- 6.16. Zpevněné plochy (zámková dlažba) budou přizpůsobeny novému uspořádání obslužných objektů.

Článek 7.

- 7.1. Veškerá další práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou, tj. zejména ukončení nájmu, způsob užívání pozemku, změna vlastnictví aj., se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 (dvou) vyhotovení.
- 7.3. Stane-li se či ukáže-li se kterékoli z ustanovení této Smlouvy být neplatným, neúčinným, či zdánlivým, tato neplatnost, neúčinnost ani zdánlivost nebude mít vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany nahradí takové neplatné, neúčinné popř. zdánlivé ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením, které bude svým ekonomickým dopadem co nejbližší (v maximální možné míře přípustné platnými právními předpisy) ustanovení, které má být nahrazeno, a úmysl smluvních stran nebude takovou změnou dotčen, a to ve lhůtě 60 dnů od obdržení kteroukoli smluvní stranou příslušné výzvy druhé smluvní strany.

- 7.4. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 7.5. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří příloha č. 1 – nákres situace umístění stavby, příloha č. 2 – Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 004-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021, příloha č. 3 – Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 078-05/2021/ZK ze dne 29. 3. 2021, příloha č. 4 – situace Stav během výstavby a příloha č. 5 – situace Definitivní stav.
- 7.6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V PAŘE dne 15. 02. 2022

V Týnci u Lelčanu dne 1.2.2022



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Jan Lichtneger
ředitel


100 21 Praha 5
DIC: CZ00066001

Václav Vejdělek

Přílohy:

1. Nákres situace umístění stavby
2. Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 004-05/2021/RK ze dne 4. 2. 2021
3. Usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 078-05/2021/ZK ze dne 29. 3. 2021
4. Situace Stav během výstavby
5. Situace Definitivní stav

SITUAČNÍ VÝKRES – ZÁKRES ZÁBORU NA PODKLADU KATASTRÁLNÍ MAPY



LEGENDA ČAR

HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU

TABULKA VLASTNICTVÍ A TRVALÝCH/DOČASNÝCH ZÁBORŮ

Parc. č. dle KN	Katastrální území	Typ pozemku	Vlastník (ev. "j" právo hospodařit s majetkem)	LV	Kultura (druh pozemku)	Výměra	Ochrany	Trvalý zábor	Dočasný zábor
697/2	Týnec nad Labem	dotčený	Vejdělek Václav, Mannova 188, 28126 Týnec nad Labem	397	ostatní plocha	251	nejsou	0	37
711	Týnec nad Labem	dotčený	Vejdělek Václav, Mannova 188, 28126 Týnec nad Labem	397	zastavěná plocha a nádvoří	472	nejsou	0	56

Usnesení č. 004-05/2021/RK ze dne 4.2.2021

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Středočeského kraje - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Rada kraje po projednání

I. bere na vědomí

doporučení výběrové komise, které je uvedeno v příloze č. 2 k Tisku č. 0412(2021)

II. jmenuje

Ing. Jana Lichtnegera ředitelem příspěvkové organizace Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, a to s účinností od 1. března 2021

III. pověřuje

statutárního náměstka hejtmanky pro oblast silniční dopravy Mgr. Martina Kupku podepsat jmenování Ing. Jana Lichtnegera ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, p. o.

Usnesení č. 078-05/2021/ZK ze dne 29.3.2021

Metodický pokyn pro zajištění majetkoprávní přípravy dopravních staveb - aktualizace

Zastupitelstvo kraje po projednání

I. s c h v a l u j e

aktualizované znění Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy staveb a jeho přílohu - aktualizované znění vzorových kupních smluv, průvodního dopisu a obecně platného postupu při majetkoprávním vypořádání stavby, které tvoří přílohy č. 1 a 2 k Tisku č. 0243(2021)

II. p o v ě ř u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, postupovat u majetkoprávní přípravy dopravních staveb dle Metodického pokynu pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb a zajišťovat tuto přípravu prostřednictvím vzorových smluv, které je možné upravit dle konkrétních požadavků stavby

III. z m o c ň u j e

ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace, uzavírat a podepisovat smlouvy v rozsahu nutném pro investorskou přípravu dopravních staveb zahrnující výkon inženýrské činnosti vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu silničního majetku ve vlastnictví kraje, které tvoří přílohu Metodického pokynu, a to za předpokladu platnosti právního jednání ve smyslu ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění


IV. u k l á d á



Liboru Lesákovi, radnímu pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek, zajistit realizaci tohoto usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje


Termín: 30. 4. 2021


Odpovídá: Libor Lesák, radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek

STAV BĚHEM STAVBY 1:100















Vyhodnocení výběru subdodavatele

PROJEKT: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05
STRAThek číslo: 19055857
Druh nákladu:
SUBDODÁVKA (ZJ): Duobuňka
Specifikace:
Číslo smlouvy inv.: SDI/ZOHA/841/TC/ZO/2020/008

Direkce-FK-NS: TC-841-ZOHA
Celková cena zakázky dle SoD
 63 737 644,00 CZK
Kalkulovaný výsledek
 CZK -

Evidenční číslo smlouvy (naše):

1. VSTUPNÍ DATA (PODKLADY PRO VYHODNOCENÍ)	Částka bez DPH	Měna
ROZPOČET (JNDP z nabídky = PK0) DODÁVKY/PODDODÁVKY	0,00	CZK
Aktuální JNDP - náklady (Cena SP 0)	0,00	CZK
Cíl zadání	250 136,00	CZK
Rozdíl Cíle zadání proti Rozpočtu (rezerva +) / (ztráta -)	0,00	CZK -
Rozdíl Cíle zadání proti Aktuální JNDP (rezerva +) / (ztráta -)	0,00	CZK -

2. NABÍDKY:

p.č.	Firma	Adresa	Částka bez DPH	Měna	Úplnost nab.
1.	Mobilhome - Flegr Jaroslav		250 136,00	CZK	ano
2.	BMTI		288 555,00	CZK	ano
3.				CZK	
4.				CZK	
5.				CZK	
6.				CZK	
7.				CZK	
8.				CZK	
9.				CZK	

3. NÁVRH ZADÁNÍ DODÁVKY/PODDODÁVKY:

Nejlevnější dodavatel/poddodavatel: Mobilhome - Flegr Jaroslav 250 136,00 CZK
 Navrhovaný dodavatel/poddodavatel: Mobilhome - Flegr Jaroslav 250 136,00 CZK
 Odchylka od nejlevnější nabídky 0,00 CZK 0,00%
 Odůvodnění výběru: nejlevnější cenová nabídka

4. VYHODNOCENÍ VÝBĚRU

Vyhodnocení výběru proti:

Rozpočtu (úspora +) (ztráta -) 0,00 CZK
 Aktuálním nákladům (JNDP) (úspora +) (ztráta -) 0,00 CZK
 Cíli zadání (úspora +) (ztráta -) 0,00 CZK 0,00%

Počet kol výběru: 1
 Poznámka: do soutěže o VZ se stímto výkonem neuvažovalo, pokynem objednatele bude řešeno formou ZBV

5. SCHVÁLENÍ VÝBĚRU DLE SMĚRNICE NÁKUPU:

Vyhotovil: Datum vyhotovení: 08.06.2023

Vajda
 Zpracovatel výběru
 Příjmení (hůlkově) + podpis

Balej
 Další schvalovatel
 Příjmení (hůlkově) + podpis + funkce

Schválil:

Císař
 TBL (oblast)
 Příjmení (hůlkově) + podpis

Olexová
 KBL (oblast)
 Příjmení (hůlkově) + podpis

Datum schválení:

6. RUČNĚ EDITOVATELNÁ POLE:

7. PŘÍLOHY:

- | | |
|--|--|
| ☒ Cenové zrcadlo | ☐ Návrh smlouvy o dílo |
| ☒ Přehled uchazečů | ☒ Cenová nabídka |
| | ☐ Další podklady..... |

Měna:	CZK	Projekt:	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05
NS:	ZOHA	Předmět poptávky:	DUOBUŇKA
Splatnost:	60	Pozastávka % (do předání díla)	5%
Záruka:	60 měsíců	Pozastávka % (do skončení záruky)	5%

Verze: 1.7	CENOVÉ ZRCADLO		Cena SP	Rozpočet	01		02		Cíl zadání
						Mobilhome		BMTI	
						jméno:		jméno:	
						tel:		tel:	

pozice	předmět	m.j.	výměra	JC	CČ	JC	CČ	upravená výměra	Nákupní cena JEDNOTKOVÁ	Nákupní cena CELKEM	upravená výměra	Nákupní cena JEDNOTKOVÁ	Nákupní cena CELKEM	upravená výměra	Nákupní cena JEDNOTKOVÁ	Nákupní cena CELKEM
10	II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05				0,00		0,00			250 136,00			288 555,00			250 136,00
4.	Stavební práce				0,00		0,00			250 136,00			288 555,00			250 136,00
2.	ZBV Vejdělek				0,00		0,00			250 136,00			288 555,00			0,00
2.A.	Duobuňka	kpl	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			0,00	1,000	250 136,00	250 136,00
2.A.01	Duobuňka	kpl					0,00	1,000	250 136,00	250 136,00	1,000	288 555,00	288 555,00			0,00
01	SOUČET CELKEM				0,00		0,00			250 136,00			288 555,00			250 136,00

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
bude v rozpočtu ZBV Vejdělek - pokyn byl objednatelem udělen, režie v standartu 5+5+5 %	splatnost 60 dní bez dopravy a zved. prostředku termín dodání 08/23	splatnost 60 dní 12.023,14 € nevhodná dispozice a nemožnost úpravy dispozice	

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

Adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich
příloh dle této objednávky:

Adresa pro doručování listinných faktur
vč. jejich příloh dle této objednávky:

Adresa pro doručování ostatní korespondence:
STRABAG a.s.,
odštěpný závod Praha, oblast MOSTY
Ústřední 423/62
102 00 Praha 10



Městský soud v Praze, sp.zn. B 7634, IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

OBJEDNÁVKA Č.:	2023/ZOHA/039	ze dne:	19.06.2023	počet stran + příloh	2 + 1
Referenční kód:	RC-KST-CZ-841-ZOHA	(nutné uvádět na přední straně faktury)			
Dodavatel:	FLEGR Jaroslav	e-mail:			
		IČO:			
		DIČ:			
		☒ plátce DPH			
Kontaktní osoba	FLEGR Jaroslav				
dodavatele:		mob.:	608 511 225	tel.:	
E-mailová adresa pro vracení faktur:					
Elektronické faktury, u kterých nebyl rozpoznán referenční kód, budou automaticky vráceny na e-mailovou adresu, ze které byla příslušná elektronická faktura odeslána.					

Objednávku potvrďte prosím e-mailem na adresu:

Objednáváme u Vás:	Upřesňující informace:	Stav.buňka
☐ zboží ☐ služby ☐ práce ☒ dodávka+montáž	Termín provedení/dodací lhůta:	2.polovina 08/2023
Poznámka:	Místo dodání:	Stavba Týnec nad Labem, Havlíčkova ul.
☒ dle podmínek smlouvy č.:	Kontaktní osoby:	Ing. Vajda Miloš telefon:
	Firemní kód/Nákladové středisko:	841/ZOHA


Podrobná specifikace:

Předmět:	Int. kód:	Měrná jedn.:	Množství:	Jedn. cena:	Celk. cena:
Objednáváme u Vás:					
1. St.buňka po rekonstrukci			2	38 000	76 000,00 Kč
2. Obvodová konst.60mm D vč.izol.a folie			2	11 000	22 000,00 Kč
3. Obvodová konst.60mm U vč.izol.a folie			1	8 000	8 000,00 Kč
4. Lamino deska s výmalbou na bílo			18	1 200	21 600,00 Kč
5. Exteriér-plech trapezový antracit		m2	64	899	57 536,00 Kč
6. El.rozvod.zákl.1xsvětlo,2xzásuvka,1x jistič			1	10 500	10 500,00 Kč
7. Okno 1000x1000mm antracit			1	6 500	6 500,00 Kč
8. Vchodové dveře plechové-antracit			2	12 000	24 000,00 Kč
9. Montáž dveří			2	3 500	7 000,00 Kč
10. Montáž okna			1	3 000	3 000,00 Kč
11. Montáž kontejnerů			1	20 000	20 000,00 Kč
Kvalitativní požadavky dle (ČSN, TKP, TP atd.): dle příslušných norem ČSN EN					
Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez platné sazby DPH			Celková cena objednávky: bez DPH		256 136,00 Kč

Vyúčtování proběhne dle skutečně dodaného množství/výměr

Fakturace: ☐ vždy za příslušný kalendářní měsíc jedna souhrnná faktura ☒ jediná faktura za celou dodávku nebo za celé dílo ☐ jiná:	Splatnost (dní): 30 ☐ SKONTO v % se splatností (dní): ☐ je stanovena v Rámcové smlouvě, SoD nebo Protokolu o projednání nabídky
Prodávající je povinen primárně vystavovat elektronické faktury.	
Zádržné: ☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do protokolárního předání všech prací, příp. protokolárního odstranění všech vad a nedodělků ☐ 5% z částky každé faktury vč. DPH bude zadrženo do konce záruční doby, po jejím skončení bude uvolněno na základě písemné žádosti	
Záruční doba: ☒ záruční doba se počítá od předání zboží nebo protokolárního předání prací ☐ odpovídá záruční době, ke které je odběratel vázán svému investorovi a počítá se proto od předání díla investorovi odběratele	Délka: 24 měsíců

☐ není stanovena, je stanovena zákonem nebo jde o službu, na kterou není díky její povaze záruka požadována	měsíců			
Povinné přílohy faktur (kopie; všechny uvedené přílohy musí být potvrzeny oběma smluvními stranami):				
☒ tato objednávka	☒ dodací list	☐ doklad o přepravě	☒ dílčí soupis provedených prací	☐ doklad o nasazení mechanismu
☐ výkaz odpracovaných hodin + podrobný rozpis činnosti	☐ předávací protokol, příp. protokol o odstranění vad a nedodělků			

Povinná příloha objednávky:	
☒ Cenová nabídka dodavatele	☐ Všeobecné přepravní podmínky
☐ Všeobecné smluvní podmínky pro nákup zboží	☐ Pravidla BOZP, PO a OŽP pro dodavatele společnosti STRABAG a.s.
☐ Obchodní podmínky pro zhotovení stavby dle § 1751 občanského zákoníku	
Další ujednání: V případě nepříložení příloh faktur (viz. výše), může být toto důvodem k vrácení Vaší faktury! Fakturu prosíme vystavit a zaslat (vč. všech jejích výše uvedených příloh) na příslušnou e-mailovou (viz pokyny k zaslání elektronicky vystavené faktury níže), nebo korespondenční adresu pro doručování faktur viz. hlavička této objednávky. K jakýmkoliv fakturám doručeným na jinou adresu nebude brán zřetel, takové faktury nebudou považovány za doručené a nezačne běžet jejich splatnost. Na fakturu vždy uveďte číslo objednávky a referenční kód uvedené výše. Referenční kód musí být uvedený na libovolném místě první strany faktury, strojovým písmem (nikoliv dopsán ručně), ne malými písmeny, kurzívou ani tučně, v jednom řádku v zadaném formátu bez mezer (18 znaků) a nesmí být rozdělený žádnými dalšími znaky ani ničím protnut (rámečkem, razítkem, parafou apod.). Splatnost faktury plyne od jejího doručení na příslušnou e-mailovou, nebo korespondenční adresu pro doručování faktur uvedenou v hlavičce této objednávky. Faktura musí vždy splňovat náležitosti daňového dokladu podle českých právních předpisů platných a účinných v době vystavení faktury a další požadavky dle této objednávky a obchodních podmínek odběratele. Bez výše uvedených náležitostí a příloh nebude faktura považována za doručenou a nezačne běžet její splatnost. Pro zaslání faktury e-mailem musí být dodrženy následující podmínky: faktura bude pouze v nezašifrovaném PDF formátu nechráněném heslem; soubory ZIP nebo RAR nejsou povoleny. Každá faktura musí být zaslána zvlášť samostatným emailem. Přílohy k faktuře musí být součástí téhož PDF souboru, přičemž faktura musí být první stranou dokumentu. Velikost souboru nesmí překročit 15 MB. Pokud nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, automatizovaný proces email dále nezpracuje, resp. bude vrácený odesílateli. Současně se musí dodržet požadavek, že elektronicky vystavená faktura nesmí být zaslána ještě jednou v papírové podobě. Dodavatel se zavazuje, že nepostoupí, nezapočte ani nezastaví pohledávku vůči odběrateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu odběratele. Smlouva o postoupení nebo zastavení pohledávky uzavřená v rozporu s tímto ujednáním je neplatná. Vzájemné právní vztahy z této objednávky mezi odběratelem a dodavatelem a další podrobnosti fakturace, týkající se dodávky dle této objednávky, se řídí: a) touto objednávkou a všeobecnými smluvními podmínkami pro nákup zboží, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost objednávka; b) touto objednávkou a rámcovou kupní smlouvou mezi společností STRABAG a.s. jako kupujícím/objednatelem a dodavatelem/prodávajícím, včetně jejích příloh a dodatků a všeobecných smluvních podmínek pro nákup zboží, pokud je taková smlouva mezi objednatelem a dodavatelem uzavřena. c) touto objednávkou a obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky d) touto objednávkou a Všeobecnými přepravními podmínkami, pokud jsou zaškrtnuty jako příloha této objednávky Od všech výrobků (materiálů) je dodavatel povinen dodat prohlášení o shodě, případně prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, příslušného nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, a to včetně odpovídajících dodacích listů. V případě, že není přesně specifikován materiál, výrobek či kvalita objednávaných prací (tzn. kategorie, třídy kvality, výkon pevnosti, rozměry atd. z příslušných předpisů ČSN a případně TKP, TP MD ČR atd.) je dodavatel povinen prokazatelně odběratele upozornit na možné alternativy, a to před potvrzením objednávky. Nedílnou součástí dodávky jsou veškeré doklady dokumentující kvalitu výrobku (materiálu) nebo díla (atesty, certifikáty, certifikáty systémů řízení výroby, průkazní zkoušky, kontrolní zkoušky, technologické postupy, kontrolní zkušební plány, návod k použití apod.) a bez jejich předání odběrateli není dodávka považována za splněnou. Pro případ nedodržení dohodnutých smluvních termínů dodání zboží či služeb dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši % za každý den prodlení z ceny objednané a nedodané objednávky včetně DPH. Pokud dodavatel umožní výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 písm. e) bod 1 až 3 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, je odběratel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé takové zjištění porušení. V případě, že by byla odběrateli v souvislosti s výkonem nelegální práce, kterou umožnil při výkonu své činnosti dodavatel, uložena správním orgánem pokuta podle § 140 odst. 4 zák. č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zavazuje se dodavatel tuto pokutu uhradit do 30 dnů poté, kdy bude k úhradě pokuty, odběratelem vyzván. Dále se dodavatel zavazuje hradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč. Dodavatel se rovněž zavazuje uhradit odběrateli majetkovou újmu spočívající v poškození dobrého jména a omezení účasti na veřejných zakázkách z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1, písm. k) zák. č. 137/2006 o veřejných zakázkách. Dodavatel souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k administrativním účelům na dobu neurčitou. Tento souhlas může dodavatel kdykoliv písemnou formou odvolat. Objednávku prosím potvrďte a zašlete zpět na naši e-mailovou adresu (viz. výše) a to nejpozději do dnů ode dne jejího přijetí. Bez tohoto písemného potvrzení objednávky nedojde k jejímu platnému uzavření. Pokud prodávající započne s předmětnými dodávkami podle této objednávky, stává se tato objednávka platnou kupní smlouvou/smlouvou o dílo i bez jejího podpisu. V souladu s ust. § 1740 odst. 3, poslední věty zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se vylučuje přijetí objednávky s odchylkou nebo dodatkem. Poznámky a další ujednání:	
Za odběratele (podpis oprávněné osoby, razítko)  Frantisek Cisar (19. 6. 2023 10:21 GMT+2)  Martina Oléxova (19. 6. 2023 10:29 GMT+2)	Za dodavatele objednávku přijímám (datum, podpis oprávněné osoby, razítko)

DODAVATEL:
Flegr Jaroslav

Faktura 2023070
Daňový doklad

ODBĚRATEL
STRABAG a.s.

Datum vystavení: 31.10.2023
Datum splatnosti: 31.10.2023

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Variabilní symbol: 2023070
DUZP: 31.10.2023
Forma úhrady: Převod

IBAN	Variabilní symbol	Datum splatnosti	Částka k úhradě (CZK)
	2023070	31.10.2023	30 250,00 Kč

Fakturujeme Vám:

Popis	Počet	Cena za m.j. (Kč)	DPH %	DPH (Kč)	Celkem (Kč)
Montáž kontejnerů	1	20 000,00	21,00	4 200,00	24 200,00
Noční příplatek	1	5 000,00	21,00	1 050,00	6 050,00
Celkem bez DPH:					25 000,00 Kč
DPH 21% z 25 000,00 Kč					5 250,00 Kč
Celkem (CZK):					30 250,00 Kč



RC-KST-CZ-841-ZOHA

Vystavil/a, podpis:



STRABAG A.S.



Č. dodavatele: 5522277
Číslo dokladu: 2023070
Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA
Barcode: CZP0A7HL

JAROSLAV FLEGR



28.11.2023

Schvalovací list INVOICE4U

Datum	Uživatel	Druh
15.11.2023 14:24	Průša Martin	ekonomický schvalovatel
20.11.2023 7:17	Vajda Miloš	ekonomický schvalovatel
20.11.2023 10:51	Jirsáková Markéta	ekonomický schvalovatel
24.11.2023 13:37	Klapáčová Denisa	věcný schvalovatel
27.11.2023 10:37	Balej Ivan	ekonomický schvalovatel
28.11.2023 11:23	Štefaničková Martina	KR-schválení

STRABAG A.S.

STRABAG A.S.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA

list 1
Značka GM

841/ZOHA II/322 TÝNEC NAD LABEM, / BALEJ

Kopie
I N T E R N Í FAKTURA

účet.měsí 12/2023
Číslo IV12GM
Den vyst. 31.12.2023

Fakturuje Vám podle přílohy
za nájem strojů za měsíc 12/2023
BGL 2020 Index 2022

Datum/DL	Množ. / MJ	Text	Jedn.cena	Celková suma	DZ
31.12.23	1,00 VE	O+Z STROJE	11.194,93	11.194,93	GM
	1,00 VE	OPRAVY STROJE	5.841,02	5.841,02	GR
	1,00 VE	O+Z BEDNENIE, LEŠENIE	44.288,50	44.288,50	M3
	1,00 VE	OPRAVY BEDNENIE / LEŠENIE	21.127,72	21.127,72	R3
	1,00 VE	STRATA STROJE	23.052,30	23.052,30	VL
	1,00 VE	POISTNÉ VOZIDIEL Z PRENÁJMU	15,15	15,15	VS
		Suma GM (21190/81290)		11.194,93	
		Suma GR (21295/81295)		5.841,02	
		Suma M3 (41192/81292)		44.288,50	
		Suma R3 (41297/81297)		21.127,72	
		Suma VL (25392/81192)		23.052,30	
		Suma VS (73794/81194)		15,15	
		Suma		105.519,62	
		Fakt.suma MD 230000 - 311000	CZK	105.519,62	
31.12.2023 Datum uskutečnění plnění					
Tato faktura se zaúčtuje v plné výši.					
Korektury je nutné okamžitě zaslat odesílateli pomocí zkušebního exempláře a v následujícím měsíci Vám budou dobropisova					
Tato faktura platí jako uznaná, pokud do 30 d neobdrží zúčtovací oddělení zkušební exemplář					

Inventární č	Popis stroje	F.stroj BGL-č.				
Dat. Poř.	Mitlereneuwert	OZ měsíčně	Množ.	MJ	OZ	
od-do	D/H Příř.NS Ohodno.	RP měsíčně	Dokladč.	DNO		
885.P065.016	PALETA MŘÍŽOVÁ 80X120	U320-3001				
21.03.23	11.981,60 2,30%	491,60	4 ks			
21.12.-30.12.	10 885/0105 180% 1,40%	301,30	D88199	03		
885.P103.429	PALETA RP 80X150/2 POZINK.	U320-1101				
25.05.23	7.866,00 2,30%	327,89 40%	6 ks		367,24	
1.12.-14.12.	14 885/0105 180% 1,40%	201,20 30%	D87505	00	169,01	
885.P103.429	PALETA RP 80X150/2 POZINK.	U320-1101				
25.05.23	7.866,00 2,30%	327,89 40%	4 ks		104,92	
15.12.-20.12.	6 885/0105 180% 1,40%	201,20 30%	D87505	00	48,29	
885.P103.429	PALETA RP 80X150/2 POZINK.	U320-1101				
21.03.23	7.866,00 2,30%	327,89	4 ks			
21.12.-30.12.	10 885/0105 180% 1,40%	201,20	D88199	03		
841.0014.841	SVÁŘECÍ USMĚRŇOVAČ TRANSPOCKET 15 F W212-0150					
1.11.23	39.200,00 2,80%	1.056,00	1 ks			
1.12.-30.12.	30 841/0181 96% 1,40%	528,00	EF0702	03		
841.HE11.002	PATKA RECYKLOVANÁ	W726-0000				
21.03.23	326,00 2,90%	5,23 40%	28 ks		58,58	
1.12.-30.12.	30 841/0105 55% 1,00%	1,82 30%		00	15,29	
841.HE11.003	SVORKA BEZPEČNOSTNÍ	W726-0000				
24.03.23	83,00 2,90%	1,32 40%	110 ks		11,62	
1.12.- 6.12.	6 841/0105 55% 1,00%	0,47 30%	D86741	00	3,10	
841.HE11.003	SVORKA BEZPEČNOSTNÍ	W726-0000				
24.03.23	83,00 2,90%	1,32 40%	52 ks		21,96	
7.12.-30.12.	24 841/0105 55% 1,00%	0,47 30%	D86741	00	5,87	
841.HE11.007	SAMOSTOJNÁ ZÁBRANA - 2,50M	W726-0000				
2.05.23	6.885,00 2,90%	110,00 40%	85 ks		1.371,33	
1.12.-11.12.	11 841/0105 55% 1,00%	37,95 30%	D87050	00	354,83	
841.HE11.007	SAMOSTOJNÁ ZÁBRANA - 2,50M	W726-0000				
2.05.23	6.885,00 2,90%	110,00 40%	2 ks		55,73	
12.12.-30.12.	19 841/0105 55% 1,00%	37,95 30%	D87050	00	14,42	
841.9907.005	PODPERA OPLOCENÍ HERAS CITY	W726-0000				
28.03.23	1.187,00 2,90%	18,98 40%	10 ks		15,18	
1.12.- 6.12.	6 841/0105 55% 1,00%	6,60 30%	D86741	00	3,96	
841.9907.007	MOBILNÍ PLOT M200 - 3,50M	W726-0000				
21.03.23	6.068,00 2,90%	96,80 40%	45 ks		348,48	
1.12.- 6.12.	6 841/0105 55% 1,00%	33,28 30%	D86784	00	89,86	
841.9907.007	MOBILNÍ PLOT M200 - 3,50M	W726-0000				
	6.068,00	900,00	4 ks		3.600,00	
6.12.- 6.12.	841/0105 55%	0,00	A39384	27		

NŠ 841/ZOHA D86784

měs. sazba 2.233,4 x 0,4 + 2.012,4 x 0,3 = 1.497,08 Kč/měs

841.9907.007	MOBILNÍ PLOT M200 - 3,50M	W726-0000				
21.03.23	6.068,00 2,90%	96,80 40%	6 ks		185,86	
7.12.-30.12.	24 841/0105 55% 1,00%	33,28 30%	D86741	00	47,92	
841.0015.872	KONTEJNER SKLAD 606x244x259	X300-0006 AW				
13.04.23	86.000,00 2,00%	2.233,40 40%	1 ks		327,56	
1.12.-11.12.	11 841/0105 130% 1,80%	2.012,40 30%	D86958	00	221,36	
841.0015.873	KONTEJNER SKLAD 606x244x259	X300-0006 AW				
13.04.23	86.000,00 2,00%	2.233,40 40%	1 ks		327,56	
1.12.-11.12.	11 841/0105 130% 1,80%	2.012,40 30%	D86958	00	221,36	
885.X301.042	KONTAJNER NÁMOR 606x244x259 CM1	X300-0006 AW				
1.11.23	86.000,00 2,00%	2.233,40 40%	1 ks		893,36	
1.12.-30.12.	30 885/0105 130% 1,80%	2.012,40 30%		00	603,72	

Datum: 6. 10. 2023

Den týdne: Po

Místní středisko: Praha 10 Název akce: II/322 Tuhá u. l.

Místo: 11-20°C PRAHA 10

Pracovní doba: 7-18h

Pracovní přestávka: 11-12h

Pracovníci (jména a příjmení): TNP MARTIN PEUTZ, JIMMY BERGLO
DODAVATEL: TEX

Mechanismy: TELESCOPICKÁ PLOŠKA, MANIPULÁTOR, RUČNÍ IL. VÝŠKOVÝ, VIBRAČNÍ POKLAD

Přílohy:

Přílohy:

Vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- PRONÁJEM SPRÁVY TRASY PRO PŘÍJÍ
- PRONÁJEM ZÁMKOVÉ DRÁHY U 7 VÝŠKOVÝCH
- MONTÁŽ ŘÍDÍCÍCH KONTROL LS. V PRŮBĚHU OPT
- ÚKLID STANOVITEL
- PRŮBĚH MONTÁŽE KONTROL V VÝŠKOVÝCH - NOVÁ DISKUSE
- PRŮBĚH K VYKLÁDÁNÍ MATERIÁLŮ

PŘÍJÍM ZÁKAZNÍKŮ

DNEŠNÍ DVO PRŮBĚH KONTROLA LÉŽNÍ RAMPY PRO PŘÍJÍ

STX: DEL 24/10

Podpis investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího

15°C
7:00 - 18:00

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

Práce (jména a příjmení): THP: PERLOV, PRŮŠA
D STRABAG - VAŘEČKA, DANUŠEK, SOUKUP, ŠEMERÍK L, ŠEMERÍK U
AUTODOPRAVA NOVÝCH 2x

VOLOVÝ BAGE - NÁHLADNÍ AUTOHODK Gx2
ELECTROCENTRÁLA; DROBNÉ PÍČ NASTROJE

LEŽENÍ PERI

Práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- VÝSTAVBA LAURY PRO PŘÍŠÍ
- DEMONTÁŽ LOŽISK
- DEMOLICE PÍČ
- VNOŠOVÉ PRÁCE
- PŘESUN MATERIÁLU Z UMIMO BUNĚK DO DOČ. KONTAJNERU

Podpis investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Adresa: ZONA

Název akce: 322 TÝNEČ. LADY

Datum: 20.4.2023 Den týdne: ČT

Čas: 2:00 - 18:00

Pracovní jednotka a příjemci: TMR, PÉRIOLD

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

SURD. DORUŽS TRADE 4X
AUTODOTRAVAČOVÁK - 2X
PRÁČE - 4X

UPOVĚŘENÍ: BAGR - NÁKLADNÍ AUTOMOBIL G+2-16
ELEKTROCENTRÁLA; PŘÍVĚSNÝ KOMREGSOL
ANALYZÁTOR AD 40; SOUPRAVA TŘI INSTALACE ŠTĚTOVNIC

Práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):


- INSTALACE ŠTĚTOVNIC
- VÝKOPOVÉ PRÁČE
- ČISTĚNÍ PO DEMOLICI PÍNKY

PRÁCE ZAMOTOVATELE: ZJIŠTĚNÍ EXISTENCE KANALIZAČNÍHO
ÚSTŘEDÍ KE VÝKOPU U ORP ORP A NÁHROŽNOST
ZATUČENÍ ŠTĚTOVNICOVÝCH STĚN

- PŘESUN MATERIÁLU Z VÝKOPU DO
DO DOC. KONTAKTŮ

Podpis zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:



200-18:00
TYPYEN. LAGEM

Datum: 29.4.2023 Den týdne: SO

THP: SIMON PEROLD
D. STRATIG - LAURA

UVED: MARTIN NOVAK ZP - 1x

Pracovní přestávka: 11:00 - 12:00

PROJEKT JAGG CAT; ELEKTROCENTRÁLA, PRACOVNÍ SÍŤ MECHANIKY

(včetně dodavatelů a jejich činnosti):



PROVÁDĚNÍ OTVORŮ PRO ZAVĚŠENÍ ŘÍDÍCÍHO
BEDNĚNÍ DOPLA

PROVÁDĚNÍ DEMOLICE "STAVEBNÍCH BOUČEK" O P. ÚSEČKA

Podpis stavbyvedoucího

investora (TDI):

PŪDORYS 1:100





KrKzD

ZB

KROS 4

Základní

Nástroje

Tisk a export

Seznamy

Zobrazení

Pomocník

Zakázky

Databáze

Ukazatele

Seznam

Vlož

Vlož z jiné zakázky

Vlož skladbu z knihovny

Kopíruj

Oprav

Schránka

Vymaž

Koš

Obnov

Označené

Zpět

Vpřed

Výkaz výměr

Aktualizace zakázky

Uprav cenu

Index ceny

Hromadná změna

Změna typu

Krycí list rozpočtu

Rozbor TOV

Oceňovací podklady

Kalkulační vzorec

Naplň agregovanou položku

Vazba mezi položkami

Skupinová položka

Výběr materiálových

Vazby

KD_STR_URS 2023 01

ZBV 9 - SP Vejdělek ze stavby ZBV - II/322 Týnec nad ...

Pohled: Standardní pohled

O	P	Úrov...	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD	Výběrové řízení	Dodavatel	Výrobce
		1			D		HSV	Práce a dodávky HSV					324 980,02	20,763	66,252	247,027				
		2			D		1	Zemní práce					89 931,08	0,000	64,450	93,585				
		3	oc	63	K	HSV	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	120,000	108,00	1,000	12 960,00	0,000	0,000	41,760	vlast.			
		3	oc	124	K	HSV	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	120,000	22,60	1,000	2 712,00	0,000	0,000	1,680	vlast.			
		3	oc	91	K	HSV	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	19,840	96,50	1,000	1 914,56	0,000	5,158	5,396	vlast.			
		3	oc	76	K	HSV	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,680	110,00	1,000	4 364,80	0,000	17,459	7,341	vlast.			
		3	oc	78	K	HSV	113107325	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm strojně pl do 50 m2	m2	19,840	194,00	1,000	3 848,96	0,000	14,880	5,853	vlast.			
		3	oc	75	K	HSV	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	39,680	419,00	1,000	16 625,92	0,000	24,800	21,189	vlast.			
		3	oc	85	K	HSV	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	10,500	71,70	1,000	752,85	0,000	2,153	1,397	vlast.			
		3	oc	79	K	HSV	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	11,310	245,00	1,000	2 770,95	0,000	0,000	8,969	vlast.			
		3	oc	81	K	HSV	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	32,339	1 360,00	1,000	43 981,04	0,000	0,000	0,000	vlast.			
		2			D		3	Svislé a kompletní konstrukce					7 887,82	1,643	0,000	3,620				
		3	oc	100	K	HSV	312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	3,390	1 280,00	1,000	4 339,20	0,012	0,000	1,936	vlast.			
		3	oc	101	K	HSV	312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	3,390	214,00	1,000	725,46	0,000	0,000	0,749	vlast.			
		3	oc	99	K	HSV	345311811	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní z betonu prostého tř. C 25/30	m3	0,652	4 330,00	1,000	2 823,16	1,631	0,000	0,935	vlast.			
		2			D		5	Komunikace pozemní					82 497,85	14,426	0,000	53,254				
		3	oc	88	K	HSV	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	74,795	413,00	1,000	30 890,34	51,609	0,000	11,369	vlast.			
		3	oc	89	K	HSV	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	74,795	332,00	1,000	24 831,94	6,673	0,000	41,885	vlast.			
		3	pc	90	M	HSV	BET.KA6C01	BEST-KARO/6CM PŘÍRODNÍ	m2	59,183	452,42	1,000	26 775,57	7,753			vlast.			BEST
		2			D		8	Trubní vedení					2 500,00	0,424	0,000	3,839				
		3	oc	84	K	HSV	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00	0,424	0,000	3,839	vlast.			
		2			D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					48 583,60	4,270	1,802	65,554				
		3	oc	86	K	HSV	916131212	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	19,050	236,00	1,000	4 495,80	2,194	0,000	4,115	vlast.			
		3	pc	87	M	HSV	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x300mm	m	19,431	280,00	1,000	5 440,68	1,982			vlast.			
		3	oc	35	K	HSV	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	134,400	84,80	1,000	11 397,12	0,028	0,000	16,934	vlast.			
		3	oc	70	K	HSV	966071121	Demontáž ocelových kcí hmotnosti do 5 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	1,800	5 610,00	1,000	10 098,00	0,000	1,800	21,022	vlast.			
		3	oc	68	K	HSV	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	1,800	1 640,00	1,000	2 952,00	0,001	0,002	6,422	vlast.			
		3	oc	26	K	HSV	985622311	Spínání objektů - vložení a dodání táhla ze závitových tyčí D do 20 mm	m	20,000	710,00	1,000	14 200,00	0,064	0,000	17,060	vlast.			
		2			D		997	Přesun sutě					88 731,67	0,000	0,000	15,517				
		3	oc	82	K	HSV	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,171	314,00	1,000	22 661,69	0,000	0,000	9,021	vlast.			
		3	oc	83	K	HSV	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 082,565	13,70	1,000	14 831,14	0,000	0,000	6,495	vlast.			

	>3	oc	80	K	HSV	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	26,953	1 420,00	1,000	38 273,26	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	>3	oc	71	K	HSV	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,896	1 650,00	1,000	9 728,40	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	>3	oc	73	K	PSV	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,079	2 860,00	1,000	225,94	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	>3	oc	72	K	PSV	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,907	3 320,00	1,000	3 011,24	0,000	0,000	0,000	vlast.			
	>2			D		998	Přesun hmot					4 848,00	0,000	0,000	11,659				
	>3	oc	4	K	HSV	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	4,800	1 010,00	1,000	4 848,00	0,000	0,000	11,659	vlast.			
	I			D		PSV	Práce a dodávky PSV					302 060,46	2,411	5,919	286,067				
	>2			D		741	Elektroinstalace - silnoproud					1 201,20	0,000	0,036	2,688				
	>3	oc	27	K	PSV	741122851	Demontáž kabel Cu plný kulatý žila 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 uložený volně	m	60,000	12,50	1,000	750,00	0,000	0,029	1,680	vlast.			
	>3	oc	28	K	PSV	741213813	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil přes 4 do 10 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	12,000	37,60	1,000	451,20	0,000	0,008	1,008	vlast.			
	>2			D		762	Konstrukce tesařské					100 397,42	2,053	0,550	110,708				
	>3	oc	33	K	PSV	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	3,575	1 250,00	1,000	4 468,75	0,004	0,000	5,577	vlast.			
	>3	oc	66	K	PSV	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	6,000	201,00	1,000	1 206,00	0,016	0,000	2,358	vlast.			
	>3	pc	67	M	PSV	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	2,700	147,00	1,000	396,90	0,004			vlast.			
	>3	oc	64	K	PSV	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	6,000	34,60	1,000	207,60	0,000	0,030	0,420	vlast.			
	>3	oc	125	K	PSV	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	169,680	235,00	1,000	39 874,80	0,000	0,000	77,035	vlast.			
	>3	oc	69	K	PSV	762341831	Demontáž bednění střech z desek měkkých	m2	37,120	35,80	1,000	1 328,90	0,000	0,520	2,970	vlast.			
	>3	pc	129	M	PSV	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,443	11 600,00	1,000	28 338,80	1,344			vlast.			
	>3	oc	105	K	PSV	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	47,400	16,50	1,000	782,10	0,001	0,000	1,422	vlast.			
	>3	pc	106	M	PSV	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m	m3	0,117	10 100,00	1,000	1 181,70	0,064			vlast.			
	>3	oc	34	K	PSV	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, lat'ování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,630	1 910,00	1,000	5 023,30	0,061	0,000	0,000	vlast.			
	>3	oc	107	K	PSV	762811210	Montáž vrchního záklopu z hrubých prken na sraz spáry zakryté	m2	41,080	143,00	1,000	5 874,44	0,000	0,000	13,146	vlast.			
	>3	pc	108	M	PSV	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,015	7 880,00	1,000	7 998,20	0,558			vlast.			
	>3	oc	65	K	PSV	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,053	1 810,00	1,000	3 715,93	0,000	0,000	7,781	vlast.			
	>2			D		763	Konstrukce suché výstavby					33 738,78	0,000	5,173	36,102				
	>3	oc	22	K	PSV	763711821	Demontáž dřevostaveb stěn a příček z panelů s izolací bez omítky tl do 100 mm	m2	85,170	146,00	1,000	12 434,82	0,000	2,555	13,798	vlast.			
	>3	oc	24	K	PSV	763731812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce z panelů tl přes 100 do 150 mm	m2	27,260	280,00	1,000	7 632,80	0,000	1,159	8,505	vlast.			
	>3	oc	60	K	PSV	763734812	Demontáž dřevostaveb střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel a zavětrování průřezové plochy přes 50 do 150 cm2	m	93,800	57,40	1,000	5 384,12	0,000	0,750	6,003	vlast.			
	>3	oc	23	K	PSV	763751811	Demontáž dřevostaveb podlah z panelů tl do 250 mm	m2	27,260	304,00	1,000	8 287,04	0,000	0,709	7,796	vlast.			
	>2			D		764	Konstrukce klempířské					84 214,32	0,352	0,000	48,804				
	>3	oc	54	K	PSV	764101153	Montáž krytiny střechy rovné ze šablon do 4 ks/m2 přes 30 do 60°	m2	41,080	591,00	1,000	24 278,28	0,000	0,000	32,453	vlast.			
	>3	pc	111	M	PSV	STJ.KPUMRP345	Střešní krytina ocelová ROMBO PREMIUM 345 základní taška, PURMAT	kus	370,000	90,66	1,000	33 544,20	0,222			vlast.			SATJAM

	>3	oc	41	K	PSV	764201117	Montáž oplechování nevětraného hřebene z hřebenáčů	m	5,400	303,00	1,000	1 636,20	0,005	0,000	2,068	vlast.		
	>3	pc	113	M	PSV	STJ.DPUMHRP	ROMBO PREMIUM hřebenáč, PURMAT 50	kus	4,000	578,88	1,000	2 315,52	0,016			vlast.		SATJAM
	>3	pc	112	M	PSV	STJ.DPUMRPS...	ROMBO PREMIUM 345 startovací taška, PURMAT	kus	26,000	100,53	1,000	2 613,78	0,008			vlast.		SATJAM
	>3	pc	56	M	PSV	STJ.C125UBP	Žlabové čelo 125 UNI	kus	4,000	128,51	1,000	514,04	0,000			vlast.		SATJAM
	>3	oc	116	K	PSV	764212634	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,800	404,00	1,000	6 383,20	0,045	0,000	4,819	vlast.		
	>3	oc	115	K	PSV	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	10,800	334,00	1,000	3 607,20	0,025	0,000	2,462	vlast.		
	>3	oc	45	K	PSV	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	10,800	183,00	1,000	1 976,40	0,000	0,000	2,646	vlast.		
	>3	pc	46	M	PSV	STJ.Z125BP4000	Podokapní žlab 125, 4m	kus	3,000	698,58	1,000	2 095,74	0,018			vlast.		SATJAM
	>3	oc	47	K	PSV	764508131	Montáž kruhového svodu	m	8,000	161,00	1,000	1 288,00	0,000	0,000	1,720	vlast.		
	>3	pc	48	M	PSV	STJ.SVOD90BP...	Svodová roura 90, 1m	kus	8,000	250,88	1,000	2 007,04	0,011			vlast.		SATJAM
	>3	pc	49	M	PSV	STJ.OBT90BP	Objímka svodu 90	kus	8,000	86,38	1,000	691,04	0,002			vlast.		SATJAM
	>3	oc	117	K	PSV	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,352	2 300,00	1,000	809,60	0,000	0,000	1,667	vlast.		
	>3	oc	118	K	PSV	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,352	1 290,00	1,000	454,08	0,000	0,000	0,968	vlast.		
	>2			D		765	Krytina skládaná					2 108,12	0,000	0,079	3,804			
	>3	oc	58	K	PSV	765142815	Demontáž krytiny z polykarbonátových vlnitých, trapézových desek sklonu střechy přes 30°	m2	35,960	55,90	1,000	2 010,16	0,000	0,079	3,632	vlast.		
	>3	oc	122	K	PSV	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,079	1 240,00	1,000	97,96	0,000	0,000	0,172	vlast.		
	>2			D		766	Konstrukce truhlářské					7 380,65	0,006	0,000	4,313			
	>3	oc	109	K	PSV	766417521	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu kladené volně	m2	41,080	51,90	1,000	2 132,05	0,000	0,000	4,313	vlast.		
	>3	pc	110	M	PSV	28329038	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu skládaných větraných fasád s otevřenými spárami (spára max 20 mm, max.20% plochy)	m2	45,640	115,00	1,000	5 248,60	0,006			vlast.		
	>2			D		767	Konstrukce zámečnické					73 019,97	0,001	0,081	79,647			
	>3	oc	20	K	PSV	767651831	Demontáž vrat garážových posuvných do 6 m2	kus	1,000	1 400,00	1,000	1 400,00	0,000	0,081	2,484	vlast.		
	>3	oc	123	K	PSV	767654210	Montáž vrat garážových posuvných do ocelové konstrukce do 6 m2	kus	1,000	4 110,00	1,000	4 110,00	0,001	0,000	5,520	vlast.		
	>3	oc	95	K	HZS	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	13,481	1 490,00	1,000	20 086,69	0,000	0,000	44,851	vlast.		
	>3	oc	96	K	PSV	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	8,900	962,00	1,000	8 561,80	0,000	0,000	11,437	vlast.		
	>3	oc	97	K	PSV	998767199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t	1 181,200	32,90	1,000	38 861,48	0,000	0,000	15,356	vlast.		
	1			D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					97 544,00	0,000	0,000	253,000			
	>2	oc	94	K	HSV	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	250,000	383,00	1,000	95 750,00	0,000	0,000	250,000	vlast.		
	>2	oc	93	K	HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	3,000	598,00	1,000	1 794,00	0,000	0,000	3,000	vlast.		
	1			D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					319 231,10	0,005	0,000	0,000			
	>2			D		VRN3	Zařízení staveniště					319 231,10	0,005	0,000	0,000			
	>3	vc	5	K	VRN	032103000	Náklady na stavební buňky	...	16,200	1 497,08	1,000	24 252,70	0,000	0,000	0,000	vlast.		
	>3	fc	98	K	VRN	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	293 406,40	1,000	293 406,40	0,000	0,000	0,000	vlast.		
	>3	pc	120	M	VRN	55350127	hák žlabový Pz barvený 125mm dl 350mm	kus	12,000	131,00	1,000	1 572,00	0,005			vlast.		



Daňový doklad - faktura

Faktura číslo: 351240082
Objednávka číslo: SDP/ZOHA/841/TC/ZO/2020/055
Konstantní symbol: 0308

Dodavatel
Pontex, spol. s r.o.

Bezová 1658/1

147 00 Praha 4 - Braník

Česká Republika

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 474022543 / 0300

IBAN:

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Registrace: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994

Odběratel
STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4

158 00 Praha 5, Jinonice

Česká republika

Číslo účtu:

IBAN:

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Registrace: OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634

Platební podmínky

Datum vystavení: 07.03.2024

Datum uskutečnění zdanitelného plnění: 29.02.2024

Datum splatnosti: 11.05.2024

Forma úhrady: Platebním příkazem

Variabilní symbol: 351240082

Číslo Zakázky: 20 269 00

Příjemce

STRABAG a.s.

Dopravní stavitelství, Dir. TC, Oblast Mosty

Ústřední 423/62

102 00 Praha 10

Česká republika

Kontakt: Ing. Vajda Miloš
příprava staveb

Popis dodávky

Množství JC DPH % Celkem s DPH

Referenční kód: RC-KST-CZ-841-ZOHA

Název díla: II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-05 - oprava
v režimu "vyprojektuj a postav" ve smyslu Žluté knihy FIDIC

dílčí plnění: s odvoláním na Dodatek č. 1 uzavřený dne 7.12.2023
fakturuje za:

Technickou pomoc pro ZBV č. 7 až 9

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	48 450,00	10 174,50	58 624,50
		48 450,00	10 174,50	58 624,50


činnosti v rozsahu dle přiloženého výkazu odsouhlaseného Objednatelům,
tj. 51 hod x 950,00 Kč/hod

1,00 48 450,00 21 58 624,50

zatřídění podle klasifikace CZ-CPA: 71.1

Fakturovala: Dana Kubičková

Razítko a podpis:



Zaokrouhlení: 0,50
Celkem k úhradě: CZK 58 625,00

Přehled výkonu technické pomoci - ZBV č. 7 až 9

Akce: II/322 Týnec n. Labem, mosty ev. č. 322-05...
Zak. č. 20 269 00

Datum	Činnost	Zpracovatel		Rozsah	Fakturace		
		Skupina	Osoba		Ano/ne	Cena	
						Jednotková	Celková
				[hod.]	[1/0]	[Kč/hod.]	[Kč]
22.1.2022	Realizační dokumentace objektů u p. Vejdělka, místní šetření	DDv	LPr	10	1	950	9 500
19.5.2023	Ověření stavu pilířů, Místní šetření,	DDv	LPr	7	1	950	6 650
21.5.2023	Sanace pilířů, vyjádření projektanta	DDv	LPr	3	1	950	2 850
3.8.2023	Posouzení stávající PKO pole 3, místní šetření	DDv	ODe	6	1	950	5 700
4.8.2023	Posouzení stávající PKO pole 3, zpracování protokolu	DDv	ODe	4	1	950	3 800
30.8.2023	Posouzení stávající PKO pole 1 a 2, místní šetření	DDv	ODe	7	1	950	6 650
7.9.2023	Posouzení stávající PKO pole 1 a 2, zpracování protokolu	DDv	ODe	6	1	950	5 700
21.1.2024	Dokumentace skut. provedení pro objekty p. Vejdělka, místní šetření	DDv	LPr	8	1	950	7 600
Rozsah	Celkem			51			
	Celkem k fakturaci			51			
	Celkem bez fakturace			0			
Cena	Celkem bez DPH						48 450
	DPH 21 %						10 175
	Celkem s DPH						58 625

Zpracoval: Ing. David Dvořáček
Pontex, spol. s r. o.



Dodatečná sanace pilířů		Úprava objektů a plochy u p. Vejdělka		Nestandardní obnova PKO	
Rozsah	ZBV č. 7	Rozsah	ZBV č. 8	Rozsah	ZBV č. 9
	Cena		Cena		Cena
	Celková		Celková		Celková
[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]	[hod.]	[Kč]
		10	9 500		
7	6 650				
3	2 850			6	5 700
				4	3 800
				7	6 650
				6	5 700
		8	7 600		
10		18		23	
	9 500		17 100		21 850
	1 995		3 591		4 589
	11 495		20 691		26 439

STRABAG, a. s.
Ing. Ivan Balej
Kačírkova 982/4
158 00 Praha 5

Č. j.: Px 2933/2024/LPr

Datum: 9. 5. 2024

Vyřizuje: Ing. Lukáš Procházka,

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Akce: II/322 Týnec nad Labem, Most ev.č. 322-05 – oprava v rež. „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC

Věc: Vyjádření AD (projektanta) č. 24
k ZBV č. 7


Dne 2. 5. 2024 jsme zástupcem zhotovitele, Ing. Vajdou, byli požádáni o vyjádření k ZBV č. 7.

Sdělujeme následující:

- Navržené technické řešení předmětných změn je řešením **technicky vhodným s přiměřenými náklady.**
- S předloženým návrhem ZBV č. 7 souhlasíme bez připomínek.

S pozdravem

Ing. Lukáš Procházka




Pontex, spol. s r.o.
Bezová 1658/1
147 00 Praha 4-Braník

Na vědomí mailem:

- [REDACTED]

STRABAG a.s., Dir. TC,



V Poděbradech 05. května 2024

Věc: II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-005

**oprava v režimu, vyprojektuj a postav ve smyslu Žluté knihy FIDIC
Vyjádření TDI k návrhu ZBV 07.**

K Vaší žádosti o stanovisko TD investora k předložené změně během výstavby výše uvedené akce sděluji následující:

ZBV 07 – SO 201

Zajištění povinností vyplývajících z platného znění uzavřených nájemních smluv č. S282/00066001/2022 a S-281/00066001 a to:

-zajištění splnění povinností nájemce z těchto smluv vyplývajících – dle specifikací uvedených ve výše uvedených nájemních smlouvách v článku č. 6 v celém jeho rozsahu.

Doplnění a změna sjednaného rozsahu vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele po vyhodnocení požadavků pronajímatele a jejich oprávněnosti. Tyto požadavky nemohl zhotovitel předpokládat. Tato změna je nezbytná pro splnění podmínek pronajímatele, které tvoří podmínku jeho souhlasu s provedením stavby.

Objednatel vydal pokyn zhotoviteli ke změně během výstavby dne 08.06.2022 s požadavkem na zpracování rozsahu úprav a jejich ocenění.

Výkony pro zajištění požadavku investora byly podrobně zpracovány a oceněny dle dostupných položek ceníků URS.

Jedná se o demolice stávajících konstrukcí a přesun přístřešku pro auto, demontáž stávající elektroinstalace dočasná demontáž posuvných vrat. Demolice původních Unimo buněk a demolice stávajících střech. Dále o dočasné uskladnění materiálu pronajímatele v kontejneru pronajatém zhotovitelem.

Dle požadavku investora byly posunuty nové objekty od opěrné zdi o 0,75 m. Z tohoto požadavku vyplynula nutnost změny dispozice zpevněných ploch.

Pro uskladnění materiálu pronajímatele byla dodána a osazena repasovaná duobuňka a přístřešek pro auto byl umístěn do nové polohy.

Změna cen záporných činí

0,0 Kč

Změna cen kladných činí

1 063 480,58 Kč bez DPH

Celk. cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 1 063 480,58 Kč bez DPH

Nové položky, které jsou v třídníku URS jsou oceněné v c.ú. 2023/1.

Položka osazení repasované duobuňky byla stanovena z tendru výběrem ze dvou nabídek.

Položka projektové práce a AD byla stanovena na základě fa projektanta dle „Zásad oceňování změn a tvorby nových položek“ směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.

Předložené podklady pro stanovení ceny byly kontrolovány a souhlasí.

TDI provedl kontrolu předloženého znění ZBV č. 7 včetně všech příloh s následujícím závěrem:

1. Doklady ZBV 7 jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek“.
2. Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně.
3. Množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti.
4. Způsob ocenění položek a doložení cen v soupisu změn je zpracován v souladu s platným zněním Smlouvy o dílo č. 1322/00066001/2020 a na základě čl. 17.5 "ZÁSADY OCEŇOVÁNÍ ZMĚN A TVORBA NOVÝCH POLOŽEK" směrnice při provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Změna“) u veřejných zakázek na stavební práce.
5. Výpočty uvedené v jednotlivých přílohách jsou provedeny správně.

S výše uvedeným návrhem ZBV za TDI souhlasím

Ing. Jiří Salava – TDI asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi.

