

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/6031 Nespeky - Pyšely</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>101 / 0</b>	Číslo ZBV: <b>1.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Komunikace</b>		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 000 66 001

Zhotovitel: **Merit Bau CZ a.s.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
IČ: 272 59 544

## Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	<b>-647 812,35</b>	<b>667 302,40</b>	<b>19 490,05</b>

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	<b>-647 812,35</b>	<b>667 302,40</b>	<b>19 490,05</b>

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
a pro Rozpis ocenění změn položek.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: <b>III/6031 Nespeky - Pyšely</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Komunikace</b>	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: <b>101 / 0</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
--	---	------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 3719/00066001/2017 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13. 12. 2017 (dále jen Smlouva):  
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic SK, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s., se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	10	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	TDI
4	Projektant (AD)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Jedná se o změny, které byly zpracovány v realizační dokumentaci stavby (RDS) na základě nově zjištěných průzkumů a skutečností zjištěných před vypracováním dokumentace. Předchozí projektové dokumentace byly provedeny pouze ve stupni DUR a DSP.

1. Sanace AZ

V zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele (DUR/DSP) bylo navrženo po odstranění konstrukčních vrstev komunikace, odstranit aktivní zónu v tl. 0,4 m (pol.8). Tato část aktivní zóny byla určena k mechanické sanaci šterkodrtí (pol. 16). Na základě geotechnického posouzení bylo navrženo ponechání aktivní zóny bez odtěžení a její zlepšení chemickou cestou. Z profilu kopané sondy vyplývá, že zemní profil je pod konstrukční vrstvou komunikace tvořen místními deluviálními hlinitošterkovými sedimenty. Úprava bude probíhat in-situ půdní frézou vápenocementovou stabilizací na celou tl. aktivní zóny tj. 0,5 m. Tato změna má dopad do položek 8,16,36 - méněpráce a pol. 39 - vícepráce.

2. Odvodnění a stabilita svahu

V zadávací dokumentaci (DUR/DSP) při jižní straně vozovky bylo, z preventivních důvodů možného sesuvu svahu, navrženo šterkové žebro. Zpracovatel RDS prováděl místní šetření, shodou okolností, po prudkých deštích, kdy bylo patrné, že odvodnit a ochránit je potřeba oba kraje a svahy vozovky, proto navrhl provést podélnou drenáž po obou okrajích komunikace s vyvedením do vodoteče a svah vyztužit geomříží ve větší šířce a od šterkového lože upustit. Toto řešení zajistí lepší stabilitu svahu. Tato změna má dopad do položek 8,9,17 (geomříž - vícepráce); pol.8,11,28,36 (drenáž - vícepráce); pol.8,15,36 (žebro - méněpráce).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

## Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-647 812,35</b>	<b>667 302,40</b>	<b>19 490,05</b>	<b>1 315 114,75</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Václav Kuchta	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jiří Sobol	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Ing. Jan Pavlita	datum	podpis
Supervize:	jméno	xxx	datum	podpis
Zástupce Objednatel:	jméno	Marek Hanuš	datum	12. 07. 2018 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel):	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	12. 07. 2018 podpis
Zhotovitel	jméno	Petr Veselý	datum	podpis

Číslo paré: 1

**ZÁPIS**

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1

Název Stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
<b>4 573 546,00</b>

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 573 546,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-647 812,35	667 302,40	667 302,40	14,59%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-647 812,35	4 593 036,05	19 490,05	0,43%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Václav Kuchta souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Jiří Sobol souhlasím

Stavební dozor: Ing. Jan Pavlita souhlasím

Zástupce Objednatele: Marek Hanuš souhlasím

12. 07. 2018

Zaměstnanec KSÚS SK  
odpovědný za cenové  
projednání Změny: Ing. Aleš Čermák,  
Ph.D., MBA souhlasím

12. 07. 2018

## Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1.3

Evidenční číslo a název stavby: "III/6031 Nespeky - Pyšely"

Číslo a název SO/PS: 101 - Komunikace

Číslo a název rozpočtu: 101 - Komunikace

## ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)

č. 0

## Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11	12	13	14
		<b>Položky smlouvy o dílo</b>											
		<b>ODPOČET</b>											
8	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 258,690	2 062,040	-196,650	358,00	808 611,02	-70 400,70	0,00	738 210,32	-70 400,70	-30,98
15	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	85,250	0,000	-85,250	686,00	58 482,00	-58 482,00	0,00	0,00	-58 482,00	-100,00
16	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	614,400	0,000	-614,400	751,00	461 414,40	-461 414,40	0,00	0,00	-461 414,40	-100,00
36	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	1 699,000	548,695	-1 150,305	50,00	84 950,00	-57 515,25	0,00	27 434,75	-57 515,25	-67,70
		<b>PŘÍPOČET</b>											
9	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 516,000	1 995,000	480,000	71,00	107 636,00	0,00	34 080,00	141 716,00	34 080,00	31,66
11	17581	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	71,520	126,720	55,200	711,00	50 850,72	0,00	39 247,20	90 097,92	39 247,20	77,18
17	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	788,000	1 024,400	236,400	68,00	53 584,00	0,00	16 075,20	69 659,20	16 075,20	30,00
28	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DEROVANÝCH	M	230,000	460,000	230,000	242,00	55 660,00	0,00	55 660,00	111 320,00	55 660,00	100,00
		<b>Nové položky - IC dle OTSKP SPK 2018</b>											
39	56220	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL VÁPNEM	M3	0,000	768,000	768,000	680,00	0,00	0,00	522 240,00	522 240,00	522 240,00	100,00
		<b>Celkem</b>						<b>1 681 188,14</b>	<b>-647 812,35</b>	<b>667 302,40</b>	<b>1 700 678,19</b>	<b>19 490,05</b>	

**PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN**

Název a evidenční číslo Stavby: **III/6031 Nespeky - Pyšely**

1	Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	4 698 546,00
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	4 718 036,05
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	5 708 823,62
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,41%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záporných položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle čl. 14, odst. (5), písm. b)	-13,79%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	19 490,05
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,41%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 409 563,80

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	27,99%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu	1 315 114,75
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 349 273,00

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záporná položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost					- 5 - Změny de minimis		
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
Název stavby: III/6031 Nespeky - Pyšely			-647 812,35	667 302,40	19 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 812,35	667 302,40	14,20%	19 490,05	1 315 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1	Komunikace / změny stavby dle RDS	-647 812,35	667 302,40	19 490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647 812,35	667 302,40	14,20%	19 490,05	1 315 114,75	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1	
Název a evidenční číslo stavby:	III/6031 Nespeky - Pyšely	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Komunikace	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 0	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Rozpočet s výkazem výměr po všech změnách	2	
Zápis ve SD	1	
Zápis z KD	1	
Fotodokumentace	1	
Stanovisko AD ke změně rozsahu díla	1	
Stanovisko TDI ke změně rozsahu díla	1	
Stanovisko geotechnika - posouzení a návrh	1	
Žádost o změnu rozsahu díla dle čl. 6., odst. 6.6. SOD	1	
Stanovisko Objednatele ke změně rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	10	

## ZMĚNOVÝ SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/6031 Nespeky - Pyšely  
Objekt: 101 / 1 Komunikace

Objednatel: KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
Zhotovitel: Merit Bau CZ a.s. Pardubice  
Místo: Nespeky

Zpracoval:  
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>HSV</b>			<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>4 593 036,05</b>			
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>	<b>1 350 714,44</b>			
1	R	111204	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	260,000	76,00	19 760,00
2	R	113178	ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	210,000	514,00	107 940,00
			"odstranění dlažby"(1250-200)*0,2		210,000		
			Součet		210,000		
3	R	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	230,700	429,00	98 970,30
			"šतरk-cesta"20*0,37		7,400		
			"rozšíření"(1280-1250)*0,36		10,800		
			"podkladní vrstvy"1250*0,17		212,500		
			Součet		230,700		
4	R	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	9,250	682,00	6 308,50
			"asfalt"25*0,37		9,250		
			Součet		9,250		
5	R	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	500,000	83,00	41 500,00
			250*2		500,000		
			Součet		500,000		
6	R	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	40,000	1 430,00	57 200,00
			"živice"200*0,2		40,000		
			Součet		40,000		
7	R	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	40,000	72,00	2 880,00
			"napojení"4*5		20,000		
			"pracovní spáry"4*5		20,000		
			Součet		40,000		
8	R	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	2 062,040	358,00	738 210,32
			"potrubí"6*1,7*1,2+2*1,7*2		19,040		
			"vpust"1		1,000		
			"zpevnění svahu"140*9,4+40*5		1 516,000		
			"sanace AZ"1280*1,2*0,4		614,400		
			"žebro"(190-35)*0,5*1,1		85,250		
			"drenáž"230*0,2*0,5		23,000		
			Součet		2 258,690		
			"Odpočet"				
			"žebro"-(190-35)*0,5*1,1		-85,250		
			"sanace AZ"-1280*1,2*0,4		-614,400		
			Součet		-699,650		
			"Připocet"				
			"zpevnění svahu - rozšíření šířky z důvodu zajištění účinnosti geomříže"140*3,0+40*1,5		480,000		
			"drenáž 2. strana"230*0,2*0,5		23,000		
			Součet		503,000		
			2258,69-699,65+503,00		2 062,040		
			Součet		2 062,040		
9	R	17170	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 996,000	71,00	141 716,00
			"zpevnění svahu"140*9,4+40*5		1 516,000		

20	R	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	105,000	76,00	7 980,00
			"nezpevněná krajnice"105		105,000		
			Součet		105,000		
21	R	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 362,500	17,00	23 162,50
			1250*1,09		1 362,500		
			Součet		1 362,500		
22	R	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 612,500	18,00	47 025,00
			1250*1,06+1250*1,03		2 612,500		
			Součet		2 612,500		
23	R	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 250,000	291,20	364 000,00
24	R	574B46	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 300,000	344,50	447 850,00
			1250*1,04		1 300,000		
			Součet		1 300,000		
25	R	574D58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 60MM	M2	1 350,000	377,00	508 950,00
			1250*1,08		1 350,000		
			Součet		1 350,000		
26	R	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	220,000	207,00	45 540,00
			"žlabovka"180		180,000		
			"drážka"40		40,000		
			Součet		220,000		
<b>8</b>			<b>Trubní vedení</b>				<b>154 502,00</b>
27	R	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	8,000	3 260,00	26 080,00
28	R	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	M	460,000	242,00	111 320,00
			"trativod"230		230,000		
			Součet		230,000		
			"Připočty"				
			"trativod 2. strana"230		230,000		
			Součet		230,000		
			230,00+230,00		460,000		
			Součet		460,000		
29	R	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	15 500,00	15 500,00
30	R	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	0,300	5 340,00	1 602,00
			"obetonování výústě"1*0,3		0,300		
			Součet		0,300		
<b>9</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>543 678,00</b>
31	R	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	185,000	1 790,00	331 150,00
32	R	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	76,000	222,00	16 872,00
			"KŘÍŽOVATKA"10		10,000		
			"125*264*2*0,125		66,000		
			Součet		76,000		
33	R	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	76,000	341,00	25 916,00
			66,000+10		76,000		
			Součet		76,000		
34	R	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM	M2	138,000	1 230,00	169 740,00
			230*0,6		138,000		
			Součet		138,000		
<b>N00</b>			<b>VŠEOBECNÉ PODMÍNKY</b>				<b>121 859,75</b>
35	R	014102-1	POPLATKY ZA SKLÁDKU-KRYT DLAŽBA	T	504,000	50,00	25 200,00
			"DLAŽBA - manipulace"210*2,4		504,000		
			Součet		504,000		
36	R	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU-PODKLADNÍ VRSTVY	T	548,695	50,00	27 434,75





## Zápis č. 0. z kontrolního dne stavby

### „III/6031 Nespeky - Pyšely“

konaného dne 29. března 2018

Přítomní: viz presenční listina

#### A. Postup výstavby a kontrola harmonogramu stavby

Jedna se „nultý“ KD, jejímž úkolem je vzájemní seznámení a určit úkoly které je nutno splnit před zahájením stavby, nebo-li do předání staveniště.

#### B. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

Na základě žádosti zhotovitele, bylo dohodnuté datum předání staveniště, shodné se dnem zahájení stavby. Je to **středa 2. května 2018 v 10:00 hod.** Sraz účastníků je na staveništi.

Zhotovitel předložil požadavek na změnu v realizaci stavby, a to nerealizovat **štěrkové žebro** ve staničení km 0,034 - km 0,188, s tím, že stavba bude ddoplňenna o oboustrannou drenáž podél komunikace s vyvedením do vodoteče.

Tato problematika bude nově konzultována s Ing M. Hanušem na KSÚS. Na základě kladného rozhodnutí zhotovitel připraví návrh na ZBV.

#### C. Úkoly vyplývající z problematiky výstavby

Do data předání staveniště zhotovitel předá TDI:

1. Kopii SoD vč. odsouhlaseného rozpočtu
2. Návrh aktualizovaného harmonogramu stavby
3. Kopii rozhodnutí DIR
4. Návrh případného ZBV
5. Projektovou dokumentaci ve stupni PDPS
6. Návrh RDS k odsouhlasení

Dále bylo dohodnuto:

7. Na stavbě bude stavební bouda - kancelář
8. Na stavbě bude WC
9. KD se budou konat ve 14-ti denním intervalu

#### D. Kontrola úkolů z minulých kontrolních dnů

#### E. Zpráva koordinátora BOZP

Koordinátor předal potřebné dokumenty a vzájemně se dohodli o další spolupráci.



Marek Hanuš  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

20.4.2018

Vyjádření se k Změnovému listu č. 1 - III/6031 Nespeky – Pyšely

Název stavby: „III/6031 Nespeky – Pyšely“

Místo stavby:

parcela č. 2197/11, 2205/1, 2205/4, 3128, 3129/1, 3132/1

ulice Dolská

obec Nespeky kat. území Nespeky 703770

Vážení pánové,

z pozice autorského dozoru předmětné stavby sdělujeme naše stanovisko:

za AD souhlasíme se změnou provedení drenáže na druhé straně komunikace s vypuštěním provedení štěrkového žebra a dále změnou v provedení stabilizace aktivní zóny pomocí půdní frézy a rozšíření sanace svahu pomocí geomříže.

Navrženou změnou bude docíleno lepšího technického řešení, které povede ke zkrácení termínu výstavby.

Ing. Jiří Sobol, AD  
REINVEST, spol. s r.o.





Atelier projektování inženýrských staveb s.r.o., Ohradní 248, 140 00 PRAHA 4 Michle

**Merit Bau CZ a.s.**

pan Ladislav Kmošek

**530 02 Pardubice - Nové Jesečany**

Vyřizuje: Ing. Jan Pavlita

V Poděbradech : 24.4.2018

Věc: III/6031 – Nespeky – Pyšely - stanovisko TDI


Vážený pane,

na základě předloženého návrhu změny úpravy konstrukce rekonstruované komunikace výše uvedené, není ze strany TDI námitek ani připomínek.

Pouze požaduji v případě, že návrh bude odsouhlasen investorem, je nutno zpracovat ZBV, které bude zpracované dle přílohy k uzavřené SoD a řádně odsouhlasené.

Za APIS s.r.o

TDI Ing Jan Pavlita



Na vědomí: KSÚS Stč. kraje p. Marek Hanuš

## Global - Geo, s.r.o.

Ak. Heyrovského 1178, 500 03 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21046

### Posouzení a návrh zlepšení aktivní komunikace

#### III/6031 Nespeky – Pyšely

Na základě objednávky firmy Merit Bau CZ a.s. je zpracováno posouzení úpravy aktivní zóny části komunikace III/6031 Nespeky - Pyšely v délce cca 260 m.

V původním návrhu je navrženo odstranění konstrukčních vrstev komunikace a dále aktivní zóny o mocnosti 0,4 m. Tato část aktivní zóny byla určena k mechanické sanaci např. štěrkodrtí tak, aby moduly přetvárnosti druhé zatěžovací větve statickou deskou  $E_{def2}$ , v konečné úrovni zemní pláně dosahovaly min. 45 MPa.

Nový návrh vyplývající z terénního šetření spočívá v ponechání aktivní zóny bez odtěžení a její zlepšení chemickou cestou. Z profilu kopané sondy provedené v km 0,180 vyplývá, že zemní profil je pod konstrukční vrstvou komunikace tvořen místními deluviálními hlinitoštěrkovitými sedimenty tř. G4 . F4.

Úprava bude probíhat in-situ půdní frézou vápenocementovou stabilizací na celou mocnost aktivní zóny tj. 0,5 m. Druh a množství pojiva bude stanoven geotechnickým dozorem stavby v závislosti na aktuálním stavu zemin a klimatických poměrech.

Veškeré zemní práce budou probíhat za geologického dozoru a účinnost sanačních opatření bude provedena po nazrání statickými zatěžovacími zkouškami deskou.

Výše uvedené řešení plně nahrazuje původní mechanickou sanaci s použitím výměny zemin za ŠD.

Hradec Králové, únor 2018



Ing. Pavel Žaba  
Odpovědný řešitel



**Merit Bau CZ a.s., K Dolíčku 66,  
530 02 Pardubice - Nové Jesenčany**



**KSÚS Středočeského kraje, p.o.  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5**

pro	naše značka	vyřizuje	datum
Bc. Zdeněk Dvořák	013-KM-2018	Ladislav Kmošek	18. 04. 2018

**Věc: Žádost o změnu rozsahu díla**

Vážený objednateli,

na základě smlouvy o dílo č. 3719/00066001/2017 ze dne 13. 12. 2017 akce „III/6031 Nespeky - Pyšely“ Vás tímto dle čl. 6., odst. 6.6. žádáme o schválení změny rozsahu díla navrženou Zhotovitelem.

- změna provedení drenáže na druhé straně komunikace s vypuštěním šterkového žebra a dále změna v provedení stabilizace aktivní zóny komunikace pomocí půdní frézy a rozšíření sanace svahu pomocí geomříže

Změna během výstavby (ZBV) bude zpracována dle Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb.

Předem děkujeme za kladné vyřízení a potvrzení v této věci.

S pozdravem za Merit Bau CZ a.s.



**Petr Veselý**  
člen představenstva

IČ: 272 59 544    DIČ: CZ27259544    Tel.: +420 466 610 149    Fax: +420 466 030 253  
www.meritbau.cz    info@meritbau.cz

Číslo účtu: 275874719/0300, ČSOB, a.s., pobočka Pardubice  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2601.

**Kmošek Ladislav**

---

**Předmět:** Nespeky - Pyšely

26. dubna 2018

Dobrý den,  
pokud AD ani TDS nemá námitek, prosím zpracujte ZVB a změnu zpracujte do RDS.

S pozdravem



Marek Hanuš  
Investiční technik  
tel.: 725 973 536  
e-mail: [marek.hanus@ksus.cz](mailto:marek.hanus@ksus.cz)  
[www.ksus.cz](http://www.ksus.cz)