
Zadavatel:

České muzeum stříbra,
příspěvková organizace,
Barborská 28
284 01 Kutná Hora

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p.507, Kutná Hora

=====

Vážení,

obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení zadávacích dokumentace a podmínek u veřejné zakázky „Odstranění havarijního stavu, rekonstrukce a zajištění energetických úspor objektu Tylův dům, Tylova č.p.507, Kutná Hora“.

Dotaz 1:

Slaboproud – Záznamové zařízení (NVR 64 kanálů) je bez HDD.

Žádáme zadavatele o upřesnění jak velké a kolik HDD je požadováno – není řešeno v projektové dokumentaci.

Dotaz 2:

Slaboproud switch – podle blokového schéma je toto dodávka IT, upozorňujeme, že nikde v projektu není řešeno napájení 31 kamer, pokud tedy nebude switch od IT umožňovat PoE, tak není v projektové dokumentaci dořešeno napájení kamer.

Žádáme zadavatele o prověření a vysvětlení, zda je to takto správně.

Dotaz 3:

Slaboproud – EZS ústředna – žádáme o bližší specifikaci a určení, jaký počet kódovatelných podsystémů (bloků) a kolik uživatelů atd. je požadováno...s přihlédnutím na budoucí možnost rozdělení domu na samostatně kódovatelné (nezávisle střežené) části. Pokud by se to teď neudělalo, mohlo by být finální použití EZS jako celku dosti komplikované a prakticky i nefunkční, z pohledu třeba samostatně zakódovaných oblastí.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Dotaz 4:

Slaboproud – Stropní projektor (pol.č.58) – Žádáme o uvedení referenčního výrobku. Popis ve výkazu výměr je nedostatečný a prakticky neporovnatelný. Žádáme tedy o přesnou specifikaci výrobku.

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Dotaz 5:

Slaboproud – mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací nesedí počty koncových prvků. Například kouřový detektor (pol.č.54) je v projektové dokumentaci uveden v počtu 32 kusů, ale ve výkazu výměr je uvedeno pouze 31 kusů, PIR detektor (pol.č.53) je v projektové dokumentaci uveden v počtu 15 kusů, ve výkazu výměr 16 kusů.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu dokumentace nebo rozpočtu.

Dotaz 6:

Silnoproud – ve výkazu výměr chybí svítidlo C, které se v projektové dokumentaci nachází v počtu 2 kusů na půdorysu 01 - silnoproud 1.PP.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu dokumentace nebo rozpočtu.

Dotaz 7:

Podlahové vytápění - dle projektové dokumentace bude podlahové vytápění uloženo do systémové desky, ve výkazu výměr je však uchycení ke kari síti. Žádáme zadavatele o upřesnění, která z variant je platná.

Žádáme zadavatele o vysvětlení a opravu dokumentace nebo rozpočtu

.....
Martin Hajzler
jednatel
EMH stavební CZ s.r.o.