

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-21 k veřejné zakázce II/229 Rakovník, připojení na II238 (obchvat města, trasa B3)

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Výkazy výměr SO 531 – Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,058, SO 532 – Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,070, SO 533 – Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,921 a SO 534 – Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,4-1,7 neobsahují zemní práce pro vyjmutí rušených plynovodů ze země, odplynění těchto plynovodů a dále položky na demontáž rušeného plynovodu. Bude zadavatelem doplněno do výkazu výměr?                                             |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Soupis prací SO 531 byl přepracován a uveden do souladu s projektovou dokumentací. Zároveň došlo k přepracování soupisu prací i pro SO 532 – „Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 0,070 (připojení Kollárova)“, který byl rovněž uveden do souladu s projektovou dokumentací.                                                                                                                                    |
| 13. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | SO 533 – Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km – v projektové dokumentaci se uvádí, že VTL plynovod DN 150 bude přeložen v celkové délce 41 m, bude zapotřebí oboustranný stoppl DN 150 vč. bypassu DN 50 a osazení ocelové chráničky DN 300 v délce 37 m. Výkaz výměr obsahuje jen práce související s pokládkou ocelové chráničky. Budou doplněny do výkazu výměr práce uvedené v projektové dokumentaci?                                                   |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Viz předchozí vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 a změna soupisu prací Z02.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | SO 534 – Přeložka VTL plynovodu DN 200 v km 1,4-1,7– v projektové dokumentaci (podélném profilu) se uvádí, že plynovod bude pod komunikacemi umístěn v ocelových chráničkách DN 350 v délce 24 m a druhá v délce 26 m, která má být navíc pod stávající komunikací – Pražská provedena protlakem. Ve výkazu výměr se však položka pro protlak v délce 26 m ani dodávka potrubí pro tento protlak nenachází.<br>Budou tyto práce doplněny do výkazu výměr? |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Soupis prací SO 534 byl přepracován a uveden do souladu s projektovou dokumentací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | V rámci soupisu prací se vyskytuje položka 56314 - VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200 MM. V objektech SO 055, 056 a 057 je v doplňujícím popisu uveden text „hrubě drcené kamenivo fr. 32/63 mm“, který odpovídá i projektové dokumentaci. Budou krytové vrstvy provedeny z mechanicky zpevněného kameniva nebo se jedná o chybně použité položky?              |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Krytové vrstvy vozovky budou provedeny z mechanicky zpevněného kameniva tloušťky do 200 mm. Jedná se o chybu v PD. Tyto skutečnosti jsou opraveny v revizi TZ a VR.                                                                                                                                                                             |
| 16. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | V soupisu prací SO 105 je položka 46591 - DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ v jejímž popisu je uvedeno „drobná kamenná dlažba (DL 120 mm), lože z betonu C30/37 (L 50 mm)“. Ve vzorovém řezu je uvedeno lože z kameniva fr. 0/8 a v TZ je uvedeno lože z betonu C30/37. Uvede zadavatel projektovou dokumentaci do souladu s výkazem výměr, aby bylo jednoznačné, jak má být položka oceněna?  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Správné je použití lože z betonu C30/37. Tato nesrovnalost byla opravena v revizi TZ.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | V soupisu prací SO 106 je položka 46591 - DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ v jejímž popisu je uvedeno „drobná kamenná dlažba (DL 120 mm), lože z betonu C30/37 (L 50 mm)“. Ve vzorovém řezu je uvedeno lože z betonu C 30/37 a v TZ je uvedeno lože z kameniva fr. 0/8. Uvede zadavatel projektovou dokumentaci do souladu s výkazem výměr, aby bylo jednoznačné, jak má být položka oceněna? |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Správné je použití lože z betonu C30/37. Tato nesrovnalost byla opravena v revizi TZ.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | V SO 805 Vegetační úprava je v technické zprávě v kapitole 5. Závěr uvedeno "Péče o výsadby je navržena na 5 let". Ve výkazu výměr však není uvedena položka pro ocenění této péče.<br>Bude zadavatel požadovat péči o výsadbu 5 let?                                                                                                                                                     |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Ano, bylo přijato stanovisko s požadavkem pětileté péče o vegetační výsadbu. Do Soupisu prací SO 805 byly doplněny položky pro následnou péči o vysazenou zeleň po dobu 5 let.                                                                                                                                                                  |
| 19. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Ve výkazu výměr v SO 055 - 056 - 057 je v oddíle Komunikace uvedena položka 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200 MM M2<br>hrubě drcené kamenivo fr. 32/63 mm                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | Ve vzorových řezech je však uvedena konstrukční vrstva z HDK 32/63. Upraví zadavatel popis položky ve výkazu výměr, ať je jednoznačně určeno, že vrstva má být z HDK 32/63.                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Krytové vrstvy vozovky budou provedeny z mechanicky zpevněného kameniva tloušťky do 200 mm. Opraveno v revizi TZ a VR.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.                                                                            | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | Ve výkazu výměr SO 325 v oddíle 8 Trubní vedení položka č.13 - SO 326 v oddíle 8 Trubní vedení položka č.12 - SO 327 v oddíle 8 Trubní vedení položka č.12, kde je v podrobném popisu uvedeno - "dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál apod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav " |
|                                                                                | Doplň zadavatel kladečské schéma trubního vedení, kde by bylo jednoznačně určeno kolik a jakých tvarovek a dalšího pomocného materiálu má být použito?                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kladečské schéma trubního vedení doplněno v revizi PD.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21.                                                                            | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                | V SO 533 Ochrana VTL plynovodu DN 150 v km 0,921 jsou v popisu technické zprávy uvedené práce, které však již nejsou uvedeny ve výkazu výměr.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                | - VTL ocelové potrubí DN 150 (168,3 x 4,0, L 245 NE – Nadstandard izolace v provedení PE A3 s ochranou vrstvou FZM-S)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | - náklady na pomocný bypass a propoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                | - tlaková zkouška vodou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                | - demontáž a odstranění stávajícího plynovodu DN150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | Doplň zadavatel tyto práce do výkazu výměr?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Viz předchozí vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 a změna soupisu prací Z02. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- PD doplnění.zip
- F001\_Soupis-praci\_XC4\_Z03.xml
- F001\_Soupis-praci\_Z03.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 228.948.516,84 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 05. 08. 2024 v 9:00.