

LEGENDA:

. . . . .	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ÚT, SV, TV A CIRKULACE TV VE STÁVAJÍCÍ KOTELNĚ, VČETNĚ STÁVAJÍCÍHO VYBAVENÍ KOTELNY; DEMONTÁŽE ROZVODŮ V TOPNÉM KANÁLU Z KOTELNY DO STROJOVNY
DMTŽ 4x PK STÁV.	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH STACIONÁRNÍCH PLYNOVÝCH KOTLŮ 'SLATINA' 'VP–600' VÝKON 4x 600 kW VČETNĚ HOŘÁKOVÉ SOUPRAVY A KOUŘOVODŮ
DMTŽ 2x VT STÁV.	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH VÝMĚNÍKŮ TEPLA 'VV–2UH' Js 350, VÝHŘEVNÁ PLOCHA 26 M²
DMTŽ ZN STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍKOVÉ NÁDRŽE NxK–211 O OBJEMU 1000 L VČETNĚ ZMĚKČOVACÍHO FILTRU
DMTŽ EN STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ TLAKOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 'Vse–12' O OBJEMU 2500 L VČETNĚ KOMPRESORŮ, DOPLŇOVACÍCH ČERPADEL A ARMATUR
DMTŽ 2x OV STÁV.	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH OHŘÍVAČŮ TV TYP 'OVS 21' O OBJEMU 4000 L VČETNĚ ARMATUR
DMTŽ R STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO ROZDĚLOVAČE TOPNÉ VODY Js 300 DL. 1,6 M VČETNĚ VYSTROJENÍ
DMTŽ S STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SBĚRAČE TOPNÉ VODY Js 300 DL. 2 M VČETNĚ VYSTROJENÍ
DMTŽ PR STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO POMOCNÉHO ROZDĚLOVAČE TOPNÉ VODY Js 300 DL. 3,1 M A 4,7 M VČETNĚ VYSTROJENÍ (ARMATURY, OBĚHOVÁ ČERPADLA)
DMTŽ 2x VJ STÁV.	DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH VYTÁPĚCÍCH NÁSTĚNNÝCH JEDNOTEK PRO KOTELNU 'ZHA 120' SE SMĚŠOVACÍ KOMOROU
DMTŽ PV STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH LITINOVÝCH PODLAHOVÝCH VPUSTÍ VČETNĚ ČÁSTÍ SVODŮ
DMTŽ U STÁV.	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO UMYVADLA VČETNĚ SVODU A ROZVODU VODY
STÁV. HUV	STÁVAJÍCÍ HLAVNÍ UZÁVĚR VODY V OBJEKTU – PŘÍRUBOVÉ ŠOUPĚ DN 80

vypracoval: Ing. Karela Jiří	schválil: Ing. Hádek Jaroslav	**KUTNOHORSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.**	
SÚ: Kutná Hora	obec: Kutná Hora	Benešova 316 28401 Kutná Hora tel: 327514637, 327514517	
investor: SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora, Čáslavská 202, 28401 Kutná Hora			
stavba: SOŠ A SOU ŘEMESEL - REKONSTRUKCE KOTELNY Kutná Hora, Čáslavská č.p. 202		datum: listopad 2017	
		stupeň: Projekt stavby	
část: D1.4a Vytápění, D1.4e Zdravotní technika		formát: 4 A4	
		zak. číslo: 17 210	
obsah: **1.NP - STÁVAJÍCÍ KOTELNA - DEMONTÁŽE**		měřítko: 1:50	č.v. **01**