

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 22-31 k veřejné zakázce II/229 Rakovník, připojení na II238 (obchvat města, trasa B3)

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|     |  |
|-----|--|
| 22. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>V SO 055, 056, 057 Staveništní komunikace, u položky 03730B, požaduje zadavatel pronájem silničních panelů, po dobu 60 dnů. Měrnou jednotkou, v soupisu prací, je však m <sup>2</sup> . A množství vypočítáno, jako plocha vynásobená časem. Žádáme proto zadavatele, aby upravil měrnou jednotku, na m <sup>2</sup> *den, nebo понížil množství, aby nedocházelo k umělému navyšování ceny.<br>Dále bychom se chtěli dotázat, z jakého důvodu, požaduje zadavatel výše zmíněný pronájem, po dobu 60 dnů, když doba výstavby je neúměrně vyšší a staveništní komunikace bude v provozu, nepochybně delší dobu? Upraví zadavatel dobu pronájmu? |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>U uvedených položek SO staveništních komunikací byla opravena měrná jednotka na „m <sup>2</sup> den“, aby odpovídala uvedené Technické specifikaci dle Soupisu prací. Výměra těchto položek byla navýšena na celou dobu provádění definitivních komunikací (408 dní) dle částí B.8 ZOV – Příloha č. 1.   |
| 23. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>V SO 160, Silnice II/229A - km 0.140 - 1.460 (B3) (včetně SO 335 a SO 336), prosíme zadavatele o doplnění výkresu a specifikace gabionu, včetně podkladních vrstev, které jsou uvedeny v soupisu prací.  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Pravděpodobně se nejedná o SO 160, ale SO 106. V tomto SO je v příloze D.2.2_SO_106_008_CHPR_1. Zde je drátokamenná matrace v prvním řezu detailně popsána. Zároveň jsme provedli revizi TZ SO106, kde byl doplněn popis.  |
| 24. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>V SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská), žádáme zadavatele, o poskytnutí reakcí, pro návrh mostních ložisek, případně statický výpočet, ve kterém statické reakce budou uvedeny.  |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Souhrn reakcí do ložisek je uvedený v příloze č. 11. Projekt mostu předpokládá dodělání RDS včetně statického výpočtu pro stavbu. Kde bude bráno v potaz zapracování požadavků stavby na provádění a použití různých technologií respektive dodavatelů především pro předpětí, ložiska a závěry. Tyto okolnosti se prakticky vždy propíšou i do statického výpočtu, který je nutné stejně upravit. V příloze posíláme část statiky z PDPS týkající se výpočtu reakcí do ložisek.   |

|     |  |
|-----|--|
| 25. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | V SO 195 Náhradní oplocení, shledáváme rozpor mezi názvem a popisem položky. V názvu, zadavatel uvádí konstrukci z betonu C 16/20, zatímco v popisu C 12/15. Žádáme o sjednocení zadání.   |
| 26. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Uvedená položka pro základové patky oplocení byla zrušena v rámci Změny 01 Soupisu prací (viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 z 6.7.2024) a chybně se objevila v rámci vydané Změny 3. Uvedená položka byla ze soupisu prací zrušena společně s položkou pro hloubení jam (13173).  |
| 27. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Ve stavebních objektech řady 100, v položkách „Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti“, není uvedena frakce kameniva. Žádáme o doplnění zadání.  |
| 28. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Pro vozovkové vrstvy ze štěrkodrti je předepsána frakce 0/32. Uvedená informace byla doplněna do doplňujícího popisu dotčených položek Soupisu prací.  |
| 27. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | V SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská), u položky 272325, postrádáme, v soupisu prací, podkladní beton. Žádáme zadavatele o doplnění.  |
| 28. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Podkladní beton pod základové konstrukce je uveden v položce č. 40 (451312) PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15.  |
| 28. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | V SO 211 Most na silnici II/229A (B3) v km 1.575 přes silnici II/237 (Pražská), u železobetonových konstrukcí, vyjma výše zmíněné položky, zadavatel agreguje položky pro podkladní beton se samotnou konstrukcí. A to přesto, že cenová soustava OTSKP, obsahuje jednotlivé položky pro každou konstrukci. Toto řešení považujeme, minimálně, za nešťastné a žádáme zadavatele o jejich rozdělení.  |
| 29. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | Do soupisu prací byly doplněny následující výměry podkladních betonů pro ŽB konstrukce: a) pro přechodové desky (pol.č. 33) byla doplněna výměra do položky podkladních betonů třídy C12/15 (pol.č. 40); b) pro schodiště (pol.č. 39) byla doplněna nová položka podkladních betonů třídy C16/20 (pol.č. 101). Zároveň byly upraveny doplňující popisy výše zmíněných položek pro ŽB konstrukce.   |
| 29. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|     | V předané projektové dokumentaci jsme nenašli akustickou studii. Poprosíme o zaslání.<br>Dále ze stanoviska hygienické stanice vyplývá požadavek na měření hluku po realizaci v okolí nového obchva-tu. Podle výsledků akustické studie nejsou vyžadovány žádné akustické zástěny. Podle koordinační situace se zdá, že obchvat vede relativně daleko od stávající zástavby obytných domů, respektive pouze v jeho jižní části jižně od ulice Luženská se nachází zřejmě nová výstavba podél ulice Conová. V každém případě není úplně jasné, v kolika bodech by se mělo měřit. Stejně tak není jasné, jak by měla vypadat měření stávajícího stavu. Jednalo by se o |

|  |  |
|--|--|
|  | měření podél stávajících komunikací s tím, že lze očekávat, že po dokončení obchvatu doprava, a s tím i hluk, na těchto stávajících komunikacích poklesne? |
|  | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |
|  | Akustická studie byla doplněna.  |

|                                     |  |                                  |    |       |                                     |    |       |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|----|-------|-------------------------------------|----|-------|
|                                     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |                                  |    |       |                                     |    |       |
|                                     | <b><u>Dotaz č. 1: SO 195 zemní práce</u></b>   |                                  |    |       |                                     |    |       |
|                                     | V nově zaslaném soupisu prací u objektu SO 195 jsou nově vloženy položky s nulovým množstvím.<br>Jedná se o položky bez pořadového čísla (označení 0):   |                                  |    |       |                                     |    |       |
| 30.                                 | <table border="1"> <tr> <td>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I</td> <td>M3</td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20</td> <td>M3</td> <td>0,000</td> </tr> </table> | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I | M3 | 0,000 | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3 | 0,000 |
| HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I    | M3   | 0,000                            |    |       |                                     |    |       |
| ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 | M3   | 0,000                            |    |       |                                     |    |       |
|                                     | Poprosíme o doplnění množství do rozpočtu, jelikož se jedná o hloubení a beton patek sloupků náhradního oplocení. Ve výkazu je nulová položka nepřipustná.                                     |                                  |    |       |                                     |    |       |
|                                     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>   |                                  |    |       |                                     |    |       |
|                                     | Uvedené položky byl zrušeny v Soupisu prací Změna 04. Viz související dřívější vysvětlení č. 25 a č. 2.  |                                  |    |       |                                     |    |       |

|     |   |
|-----|---|
|     | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | Ve výkazu výměr SO 195 Náhradní oplocení jsou uvedeny položky   |
|     | 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I M3 0,000   |
|     | "" pro patky: ` 0,115*0,115*3,14*0,8*13 ""<br>Celkem 0 = 0,000 [B]"   |
| 31. | 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,000<br>C 12/15<br>"pro patky 0,115*0,115*3,14*0,8*19<br>Celkem 0 = 0,000" |
|     | U těchto položek je však uvedena výměra s nulovým množstvím.<br>Doplň zadavatel výměru do těchto položek?                 |
|     | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|     | Uvedené položky byl zrušeny v Soupisu prací Změna 04. Viz související dřívější vysvětlení č. 25 a č. 2.                   |

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- průzkumy DÚR.zip
- vypocet\_NK\_var18\_reakce do ložisek.pdf
- D.2.2\_SO\_106\_001\_TZ\_Z1.pdf
- D.2.2\_SO\_106\_008\_CHPR\_1.pdf
- F001\_Soupis-praci\_XC4\_Z04.xml
- F001\_Soupis-praci\_Z04.xlsx



V Říčanech dne 28. 07. 2024  
Reg. č.: VZ-0277/00066001/2024  
Č.j.: 1591/24/KSUS/R/BAL  
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 229.870.824,18 bez DPH a dále mění termín pro podání nabídek na 14. 08. 2024 v 9:00.