

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7-8 k veřejné zakázce „II/241 Horoměřice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací na položce č. 567504 VRSTVA PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM – provedení recyklace za studena v celé šíři vozovky a tl. 250 mm – předpoklad je, že ve vrstvě RS 0 /45 CA bude využito 80 % materiálu s asfalt. pojivy (výzisk ze stavby dodaný z mezideponie – nebezpečný materiál pouze s nutným posunem v rámci stavby) a 20 % nově nakoupený materiál. Zbylý materiál z mezideponie bude využit do krajnic nebo odkoupen zhotovitelem. (10310 m ² – 280 m ² = 10462 m ² x 0,250 m) je uvažováno s množstvím 2500,750 m ³ . Výpočet uvedený pod položkou není správný (10.432 m ² * 0,25 m = 2.615,50 m ³). Plocha je shodná s položkou č. 56365 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU – provedení reprofilace, homogenizace materiálu je uvedena plocha 10432,00 m ² .
	Žádáme Zadavatele o prověření skutečného množství u položky 567504 VRSTVA PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM a případnou změnu a úpravu soupisu prací a všech souvisejících položek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil rozpočet.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací je na položce č. 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití – recyklační středisko – zemina s kamenivem kód 17 05 04 (226,2 m ³ x 1,8) + (826,8 m ³ x 2,0) je uvažováno s množstvím 2.060,76 t. V této položce nejsou zahrnuty veškeré poplatky za skládku, které přímo vyplývají z výkazu výměr. Poplatek v sobě zahrnuje čištění krajnic od nánosů 226,2 m ³ a dále nespecifikovanou část, avšak chybí poplatek za skládku za položky: • Položka č. 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25 M³/M • Položka č. 12328 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL ODVOZ DO 20 km – u této položky části množství (sanace plochy – 1460 m² x 0,20 m) + (sanace krajnic – 3000 m²x0,2 m) Žádáme zadavatele o kontrolu množství na uložení odpadu na položce č. 014102.R ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU, s ohledem k položkám čištění krajnic od nánosů 226,2 m ³ , čištění příkopu od nánosů 2110mx0,25 m ³ /m, odstranění podkladu zpevněných ploch sanace plochy 1460m ² x0,2ma sanace krajnic 3000m ² x0,2 m.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel upravil rozpočet.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II-241 Horoměřice ZAD rozpočet-Rev3.xlsx

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu na 34 018 203,91 Kč bez DPH a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 14.08.2024 do 9:00 hod.