
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“

Číslo Objednatele S-0335/61664651/2023/01/2024

TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 10. 10. 2023, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131

se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

IČO: 61664651

Zastoupený: PaedDr. Bc. Ivanou Dobešovou, ředitelkou školy

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a


Staler spol. s r.o.

se sídlem: Dubno 62, 26101

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 207461

jednající: Martin Roušal a Petr Kolkus

IČO: 01498240 DIČ: CZ01498240

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu 

DÁLE JEN „**Dodavatel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět dodatku č.1

1. V rámci provádění prací na díle „Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů (teplovodní kanál, komunikace, odpaní kanalizace, retenční nádrž a šachty, dešťová kanalizace, sanitární zařízení), v důsledku čehož i navýšením ceny a prodloužením doby zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 (dále jako „**Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6**“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-0335/61664651/2023 (dále jen jako „**Smlouva**“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 6, podmínky stanovené v § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), v případě změn dle Změnových listů č. 2, 4 a 5, podmínky dle § 222 odst. 5 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ a v případě změn dle Změnových listů č. 1 a 3, podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 9) ZZVZ.

Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1, se původní znění čl. I., odst. 1.5 Smlouvy ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*Dodavatel se zavazuje k provedení díla – „**Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy**“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala společnost **TO SYSTEM s. r. o., V Brance 83, 261 01, Příbram, IČO /DIČ 28911822/CZ 28911822**, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla, ve znění změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jež tvoří přílohu dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen jako **Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6**“). Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.*

Místem plnění je Mendelova 131, 256 01 Benešov v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

2.2 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace stavebních prací, popsáných ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č.1 jako jeho nedílnou součástí, se mění cena díla. Původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 14 360 972,72 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve

vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 3 015 804,28 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 17 376 777,05 Kč.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

2.3 V přímé souvislosti s navýšením objemů prací dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, jež si vyžádaly změny závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4, 5 a 6 ZZVZ, se prodlužuje doba zhotovení díla o dva (2) kalendářní měsíce. Celková doba zhotovení tak bude činit pět (5) kalendářních měsíců. Původní znění čl. II., odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.5. a 1.8. Smlouvy v termínu do pěti (5) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram stavby (dále jen „HMG“).

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 12 049 152,24 Kč bez DPH, tedy 14 579 474,21 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo navýšena o 2 311 820,53 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 14 360 972,77 bez DPH, tedy 17 376 777,05 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21 %	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	12 049 152,24 Kč	2 530 321,97 Kč	14 579 474,21 Kč
Dodatek č. 1	2 311 820,53 Kč		
Celková nová cena díla	14 360 972,77 Kč	3 015 804,28 Kč	17 376 777,05 Kč

Článek II.


1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4, 5 a 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Usnesením č. 033-29/2024/RK ze dne 22.8.2024.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6


V Benešově

Objednatel

PaedDr.  Digitálně podepsal
PaedDr. Bc Ivana
Dobešová
Datum: 2024.09.02
15:07:09 +02'00'

V Příbrami

Dodavatel

 Digitálně
podepsal Martin
Roušal
Datum:
2024.09.02
11:16:53 +02'00'

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka
příspěvkové organizace

Martin Roušal



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“**

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce, tj. do 15.11.2024.

Popis problému: Na základě předložených změnových listů ZL1 až ZL8, které obsahují objektivně nepředvídatelné dodatečné práce a dochází tak k navýšení objemu prací a ceny díla žádáme o prodloužení termínu dokončení díla. Prodloužením díla nedojde stavebními pracemi k narušení začátku školního roku 2024/2025.

Čeho se dodavatel domáhá: Prodloužení termínu dokončení díla o dva měsíce, tj. do 15.11.2024

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o navýšení celkové ceny díla – změna materiálu a způsobu pokládky nového teplovodního potrubí z důvodu výměny stávajícího vedení v havarijním stavu, rychlejší montáže s minimem spojů, bez nároku na kompenzaci a dilataci potrubí do pískového lože. Potrubí Rehau Tauthermex je ze zesíťovaného polyetylénu PE-Xa, obalené PU izolací s přídatnou ochranou vnějším pláštěm z PE-LLD. Potrubí vykazuje dlouhou životnost, vzhledem k tomu, že je vyrobeno z korozivzdorných materiálů oproti projektovanému ocelovému potrubí v instalačním kanále. Součástí výměny teplovodního potrubí, bude i výměna potrubí na teplou užitkovou vodu a cirkulace, které nebyly součástí SoD. Materiál tohoto potrubí je stejný, pouze menší dimenze. Ze stávajícího instalačního kanálu bude ponechána spodní část, jako ochrana nového potrubí. Zároveň budou, nad rámec SoD, vyměněny i nefunkční uzávěry na rozdělovačích topení a přípojných bodech. Celé vedení bude geodeticky zaměřeno, označeno folií a vodícím drátem pro vytyčení a tlakově odzkoušeno.

Popis problému: Projektované ocelové potrubí v instalačním kanále je původní technologie dálkového vedení tepla. Spousta spojů a ochrana ocelového potrubí nátěrem vykazuje, přes veškerou snahu a kontrolu, potencionálně velké riziko možnosti vzniku nedostatků. Vzhledem k tomu, že vedení je uloženo pod nově budovanou asfaltovou plochou, je do budoucna lepší zvolit moderní technologii dálkového vedení tepla pomocí potrubí Rehau Rauvitherm do pískového lože bez spojů. Zároveň doporučujeme provést také výměnu potrubí na teplou užitkovou vodu, včetně cirkulace.

Čeho se dodavatel domáhá: Navýšení konečné ceny díla, o prostředky na novou technologii, po provedení odpočtu za neprováděné práce na ocelovém potrubí a instalačním kanálu a



doplnění konečné ceny díla o dodávku a montáž nového potrubí pro teplou užitkovou vodu.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



ORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o navýšení celkové ceny díla – úprava skladby (tloušťky) asfaltové plochy – odpočet, záměna betonových silničních obrub za betonové krajníky, úprava podloží pod nové asfaltové plochy, demontáž a montáž zpevněné asfaltové plochy vedle internátu a před tělocvičnou, oprava silnoproudého a slaboproudého vedení k bráně a závoře, demontáž stávající výtahové šachty u objektu internátu, demontáž a montáž betonové opěrné zdi u tělocvičny, poklop na nádrži u schodů

Popis problému: Záměna betonových silničních obrub za betonové krajníky – lemování objektů bude provedeno krajníky dle doporučení dodavatele asfaltů, úprava podloží pod nové asfaltové plochy – po demontáži asfaltů zjištěna nedostatečná tloušťka podkladních vrstev – nutné doplnit a upravit spády, demontáž a montáž zpevněné asfaltové plochy vedle internátu a před tělocvičnou – v ploše vedle internátu je v PD položeno vedení dešťové kanalizace do R3, v ploše před tělocvičnou bude, dle PD, osazena retenční R4, oprava silnoproudého a slaboproudého vedení k bráně a závoře – při zemních pracích bylo poškozeno silnoproudé a slaboproudé vedení k bráně k závoře – nepředané od objednatele, mělké uložení bez označení, demontáž stávající výtahové šachty u objektu internátu – po demontáži stávajících asfaltů byla objevena stávající výtahová šachta do suterénu – po dohodě s TDI - demontáž vybavení, zazdění otvoru ve sklepe, hydroizolace, hutnění zásyp, demontáž a montáž betonové opěrné zdi u tělocvičny – po demontáži zpevněné betonové plochy u tělocvičny zjištěno, že zeď nemá základ – po dohodě s TDI – demontáž stávající zdi, nový základ, nová zeď ze ZTR bednění, nové sloupky, poklop na nádrži u schodů – po demontáži asfaltů objevena nádrž pod schodištěm do učeben – po dohodě s TDI – bude osazen nový poklop do úrovně nové asfaltové plochy.



Čeho se dodavatel domáhá: Navýšení konečné ceny díla, o prostředky na výše uvedené práce, které nebyly součástí PD ani SoD, po odečtu neprovedených projektovaných skladbách asfaltů.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.3**

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o snížení celkové ceny díla – byla provedena kontrola PD a po dohodě a provedení kamerové zkoušky od objednatele nebude prováděna výměna kanalizační stoky na pozemku objednatele – nevykazuje žádné vady, odpočet dokončovacích prací – nebylo zakresleno v PD – pouze ve výkazu výměř.

Popis problému: Nebude provedena výměna stávající stoky na pozemku objednatele – viz kamerová kontrola, nebude provedena dodávka nového svodového potrubí a dokončovací práce dle výkazu výměř v SoD – po předání informací od objednatele bylo provedeno nové nacenění viz. ZL6, ZL 7 a ZL8 – nebylo součástí PD.

Čeho se dodavatel domáhá: Snížení konečné ceny díla o neprováděné práce nebo i jinak zadané práce od objednatele.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



Středočeský kraj



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.4**

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o snížení celkové ceny díla – dle sdělení objednatele byla retence R1, již provedena v rámci předchozích prací jiným dodavatelem, revize m2 folie a geotextilie, nové vedení silnoproudé elektro k čerpadlům v retencích, frézování kořenů, oprava poškozených vedení při zemních pracích.

Popis problému: Dle sdělení objednatele byla retence R1, již provedena v rámci předchozích prací jiným dodavatelem – odpočet již provedených položek, revize m2 folie a geotextilie – po objednání retencí provedena revize výměr, v SoD nedostatečná výměra hydroizolační folie a geotextilií – doplněno dle skutečnosti, nové vedení silnoproudé elektro k čerpadlům v retencích – dle PD mají být v šachtách u retencí osazena ponorná čerpadla – v PD a ani ve výkazu výměr není napájení těchto čerpadel - doplněno, frézování kořenů – v místě retence R2 jsou vzrostlé stromy – objednatel provede kácení těchto stromů – zhotovitele, po dohodě v rámci zemních prací, provede demontáž (frézování) pařezů, kořenového systému, oprava poškozených vedení při zemních pracích – při zemních pracích, došlo k poškození vedení, které nebylo objednatele předáno ani vytyčeno, ani nebylo vyznačeno folií, oprava vedení.

Čeho se dodavatel domáhá: Snížení konečné ceny díla o neprováděné práce na retenci R1, navýšený o doplnění pracemi co nebyly součástí SoD.



Středočeský kraj

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.5**

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o zvýšení celkové ceny díla – po provedení vytyčení tras dešťové kanalizace byly zjištěny práce, které SoD neobsahuje – ruční výkop, demontáž a zpětná montáž zpevněných ploch a zásyp potrubí.

Popis problému: V trase dešťové kanalizace bude třeba provést ruční výkop ze dvou důvodů – nemožnost příjezdu strojní techniky (za učebnami ve dvoře) nebo předpokládané nepředané a nevytyčené vedení v zemi – před internátem dva rozvaděče elektro, mezi tělocvičnou a stávajícím dvorem je betonová pochozí plocha – chodník, kterou má vést nová trasa dešťové kanalizace – demontáž betonové plochy – místy v tl.150mm, naložení, odvezení, skládkovné, po dohodě s objednatelem je požadavek na zpětnou montáž zpevněných ploch s Kari sítěmi, dešťová kanalizace je v SoD o celkové výměře 335bm, včetně zemních prací, ale již není součástí SoD podsyp a zásyp nového vedení pískem – doplněno.

Čeho se dodavatel domáhá: Zvýšení konečné ceny díla o ruční výkopové práce, demontáž a montáž bouraných ploch po pokládce nové dešťové kanalizace a podsypu a obsypu nového dešťového potrubí v celé trase.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024



Středočeský kraj

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:



**FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY
„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“
ZMĚNOVÝ LIST Č.6**

Určeno: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
(v kopii věcně příslušný odbor)

Číslo SoD: S-0335/61664651/2023

Termín plnění: 17.6.2024 – 17.9.2024

Celková cena díla: 12 049 152,24,- Kč bez DPH
14 579 474,21,- Kč s DPH

Dodavatel: Staler spol. s r.o.

IČO: 01498240

Oprávněná osoba: Martin Roušal Petr Kolkus

Telefonní spojení: +420 602 605 612

Popis předmětu informace: Žádost o zvýšení celkové ceny díla – dle požadavku objednatel má být součástí rekonstrukce oprava stávajícího sociálního zařízení internátu.

Popis problému: Po ověření požadovaného rozsahu prací u objednatele, bylo zjištěno, že požadované práce nejsou součástí SoD nebo jsou částečně v jiném rozsahu, viz odpočet v ZL 3) – po obdržení specifikace od objednatele – doplnění dodávky a montáže nových zařizovacích předmětů.

Čeho se dodavatel domáhá: Navýšení konečné ceny díla o dodávku a montáž nových zařizovacích předmětů, dle specifikace objednatele.

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 15.8.2024



Středočeský kraj

Datum, podpis oprávněné osoby

V Příbrami 26.7.2024

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Změnový list č.1 - Změna materiálu a způsobu pokládky nového teplovodního potrubí, doplnění trasy o přívod a cirkulaci teplé užitkové vody

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELEM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV

01 - TEPELOVODNÍ KANÁL			Částka a výměra dle smlouvy		Skutečný provedený stav		Rozdíly a odpocty						
			množství	cena	množství	cena	množství	cena					
Náklady soupisu celkem			2 928 354,80		3 708 502,00		780 147,20						
0	HSV	Práce a dodávky HSV	2 277 074,00		765 270,00		-1 511 804,00						
0	1	Zemní práce	0,00		367 570,00		367 570,00						
0	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šléřkovitého	m3	0,00	1 300,00	0,00	29 621	1 300,00	38 507,00			
0	K	175151101	Obvypání potrubí strojní výkopem bez prohození, uloženo do 3 m	m3	0,00	920,00	0,00	110,400	920,00	101 568,00			
0	K	5634347	kamenivo drcené drcené frakce D/4	t	0,000	435,00	0,00	287,500	435,00	124 845,00			
0	K	715291915	Úprava izolací proti chemickým vlivům uložení protulou do průměru 400 mm tmelem	ks	0,000	4 950,00	0,00	5,000	4 950,00	24 300,00			
0	K	13316129	Provozování drabek ze zámkových dlaždic komunikací pro páli ručně	m2	0,000	200,00	0,00	52,000	200,00	10 400,00			
0	K	113107221	Odstáření podkladů z kamenných drcených II do 100 mm strojní pí přes 200 m2	m2	0,000	40,00	0,00	52,000	40,00	2 080,00			
0	K	113202111	Vytváření obrub krajiníků obrubními stoličkami	m	0,000	40,00	0,00	26,000	40,00	1 040,00			
0	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	420,00	0,00	26,000	420,00	10 920,00			
0	K	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,000	160,00	0,00	26,000	160,00	4 160,00			
0	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajiníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	4 300,00	0,00	2,100	4 300,00	9 030,00			
0	K	564851111	Podklad ze šléřkovitého SD II 150 mm	m2	0,000	120,00	0,00	52,000	120,00	6 240,00			
0	K	596211113	Klášření zdivové desky komunikací pro páli ručně II 80 mm skupiny A pí přes 300 m2	m2	0,000	240,00	0,00	52,000	240,00	12 480,00			
0	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - záměření skutečného provedení	kpl	0,000	22 000,00	1,000	1,000	22 000,00	22 000,00			
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 277 074,00		397 700,00		-1 879 374,00						
6	K	R045874	Odstáření stávajícího kanálu	m	117,800	4 100,00	482 980,00	97,000	4 100,00	397 700,00	-20,800	4 100,00	-85 280,00
<p><small>Poznamka k položce: Poznamka k položce: Položka obsahuje: - odstáření stropní desky - odstáření ŽB stěny kanálu a stěna kanálu - odštěpení stěn - vnitřní ozdobení stěny kanálu - odštěpení stěny do 20 mm - ozdobení ze šléřkovitého</small></p> <p style="text-align: center;">SPODNÍ ČÁST KANÁLU ZŮSTALA ZACHOVÁNA, JAKO PODKLAD A OCHRANA PRO NOVÉ POTRUBÍ</p>													
7	K	R0547850	Kanál pro teplovod	m	117,800	15 230,00	1 794 094,00	0,000	15 230,00	0,00	-117,800	15 230,00	-1 794 094,00
<p><small>Poznamka k položce: Poznamka k položce: Položka obsahuje: - bednění ŽB desky dodávky a montáž výztuže ŽB desky dodávky - bednění betonové bednění stěny kanálu dodávky a montáž výztuže stěny kanálu - dodávky betonu, provedení betonáže stěny kanálu, příprava betonové a montáž hydroizolace vč. penetrace bednění stropní desky, dodávky a montáž výztuže stropní desky dodávky betonu, provedení betonáže stropní desky dodávky a provedení výztužného potrubí dodávky a montáž hydroizolace vč. penetrace na výztužnici obr cementový potěr dodávky a montáž novové fólie náspje ze šléřkovité II 50 mm vč. dodávky šléřkovité</small></p>													
0	PSV	Práce a dodávky PSV	651 280,80		2 943 232,00		2 291 951,20						
0	D	713	Izolace tepelné		154 806,80		12 958,00		-141 848,80				
8	K	713461841	Odstáření izolace tepelné chybů potrubními pouzdry uchycenými sponami tl do 100 mm	m	235,600	55,00	12 958,00	235,600	55,00	0,000	55,00	0,00	
9	M	26355324	pláská lepicí AL fólie 5cm x 50m pro tepelné izolaci pásy	m	120,000	8,00	960,00	0,000	8,00	0,00	-120,000	8,00	-960,00
10	M	63154034	pouzdro uzavírací potrubí z nerezavějícího vlny s tl tlak máx. 250/100°C 108/60mm	m	235,600	395,00	140 182,00	0,000	395,00	0,00	-235,600	395,00	-140 182,00
11	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,589	706,80	0,000	1 200,00	0,000	-0,589	1 200,00	-706,80	
0	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		411 988,00		0,00			-411 988,00			
15	K	733121168	Potrubí ocelové hladké bezové nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0 včetně tvarek a montáže	m	235,600	1 730,00	407 588,00	0,000	1 730,00	0,00	-235,600	1 730,00	-407 588,00
16	K	733123128	Připílatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 108x4,0	kus	2,000	2 200,00	4 400,00	0,000	2 200,00	0,00	-2,000	2 200,00	-4 400,00
0	D	734	Ústřední vytápění - armatury		0,00		2 930 274,00		2 930 274,00				
		R0547850	Teplovodní potrubí předizolované REHAU RALVITHERM 110 D+M	m	0,000	6 180,00	0,00	260,000	6 180,00	1 506 800,00	260,000	6 180,00	1 506 800,00
		R0547851	Nápojení na stávající rozvod	ks	0,000	28 950,00	0,00	4,000	28 950,00	115 800,00	4,000	28 950,00	115 800,00
		R0547852	uzavírky v kotelně a u tříkotvčiny - výměna	ks	0,000	9 950,00	0,00	4,000	9 950,00	39 800,00	4,000	9 950,00	39 800,00
		R0547853	Směšovací koncovky	ks	0,000	3 446,67	0,00	6,000	3 446,67	20 680,00	6,000	3 446,67	20 680,00
		R0547854	Vypouštěcí ventily	ks	0,000	1 358,00	0,00	8,000	1 358,00	10 864,00	8,000	1 358,00	10 864,00
		R0547855	Armatury	kpl	0,000	26 680,00	0,00	1,000	26 680,00	26 680,00	1,000	26 680,00	26 680,00
		R0547856	vodící drát a vítrážné fólie	m	0,000	250,00	0,00	260,000	250,00	65 000,00	260,000	250,00	65 000,00
		R0547857	Vypouštění a uzavírání stávajícího systému	kpl	0,000	8 600,00	0,00	1,000	8 600,00	8 600,00	1,000	8 600,00	8 600,00
		011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - tlakové zkoušky	kpl	0,000	8 000,00	0,00	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00
		R0547859	kotvičtí materiál	kpl	0,000	12 800,00	0,00	1,000	12 800,00	12 800,00	1,000	12 800,00	12 800,00
		011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - revizní zpráva	kpl	0,000	8 000,00	0,00	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00
		R0547860	Úprava vedení a armatur ve škole + napuštění celého rozvodu - nejdle nyní zavřít	kpl	0,000	49 800,00	0,00	1,000	49 800,00	49 800,00	1,000	49 800,00	49 800,00
		998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvod potrubí	t	0,000	620,00	0,00	40,000	620,00	24 800,00	40,000	620,00	24 800,00
		R0548220	Teplovodní potrubí předizolované REHAU RALVITHERM 32 D+M	m	0,000	1 870,00	0,00	130,000	1 870,00	243 100,00	130,000	1 870,00	243 100,00
		R0548221	Teplovodní potrubí předizolované REHAU RALVITHERM 63 D+M	m	0,000	4 240,00	0,00	130,000	4 240,00	551 200,00	130,000	4 240,00	551 200,00
		R0548222	Nápojení na stávající rozvod	ks	0,000	17 200,00	0,00	4,000	12 900,00	51 800,00	4,000	12 900,00	51 800,00
		R0548223	Směšovací koncovky	ks	0,000	2 758,33	0,00	6,000	2 758,33	16 550,00	6,000	2 758,33	16 550,00
		R0548224	Armatury	kpl	0,000	12 400,00	0,00	1,000	12 400,00	12 400,00	1,000	12 400,00	12 400,00
		R0548225	Vypouštění a uzavírání systému	kpl	0,000	4 200,00	0,00	1,000	4 200,00	4 200,00	1,000	4 200,00	4 200,00
		011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - tlakové zkoušky	kpl	0,000	8 000,00	0,00	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00
		R0548226	kotvičtí materiál	kpl	0,000	12 800,00	0,00	1,000	12 800,00	12 800,00	1,000	12 800,00	12 800,00
		011114000	Inženýrsko-geologický průzkum - revizní zpráva	kpl	0,000	8 000,00	0,00	1,000	8 000,00	8 000,00	1,000	8 000,00	8 000,00
		998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvod potrubí	kpl	0,000	620,00	0,00	40,000	620,00	24 800,00	40,000	620,00	24 800,00
0	D	767	Konstrukce zámečnické		35 010,00		0,00			-35 010,00			
21	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti	kz	210,000	55,00	11 550,00	0,000	55,00	0,00	-210,000	55,00	-11 550,00
22	M	13010910	ocel profilová UE 100 jakost 11 375	t	0,200	42 000,00	8 400,00	0,000	42 000,00	0,00	-0,200	42 000,00	-8 400,00
23	M	42392464	podpěra kluzná DN 100	kus	14,000	930,00	13 020,00	0,000	930,00	0,00	-14,000	930,00	-13 020,00
24	M	42390535	objímka ocelová dvojitá DN 100	kus	24,000	85,00	2 040,00	0,000	85,00	0,00	-24,000	85,00	-2 040,00
0	D	783	Dokončovací práce - nátěry		49 476,00		0,00			-49 476,00			
25	K	783614661	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm	m	235,600	125,00	29 450,00	0,000	125,00	0,00	-235,600	125,00	-29 450,00
26	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	235,600	85,00	20 026,00	0,000	85,00	0,00	-235,600	85,00	-20 026,00
Vícepráce bez DPH					3 297 844,00								
Méněpráce bez DPH					-2 517 696,80								
Rozdíly a odpocty ZL 1 bez DPH					780 147,20								

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
STALER spol. s r.o.		

Schválí:

TDS	Podpis	Datum
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:

Objednatel	Podpis	Datum
VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 131		

Změnový list č.2 - Úprava tlušťky asfaltové plochy, záměna D+M silničních obrub za krajníky, demontáž a montáž asfaltové plochy před tělocvičnou a vedle internátu, oprava neznámého vedení v asfaltové ploše (mělké uložení), záměna podloží pod nově budovanou asfaltovou plochou, demontáž a zasypání původního výťahu do sklepa (bylo zakryto původním asfaltem), demontáž betonové, lemovací, opěrné zdi - neměla základ a zbudování nové ze ZTR bednění, D+M poklopu na jímce u schodů (bylo zakryto původním asfaltem)

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV															
				Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav				Rozdíly a odpočty			
02 - KOMUNIKACE				množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena	množství	cena
Náklady soupisu celkem					633 350,00				2 283 714,00				1 229 290,00		
d	HSV	Práce a dodávky HSV			633 350,00				2 283 714,00				1 229 290,00		
d	1	Zemní práce			0,00				39 000,00				39 000,00		
		113154225	Frézování žvlíného krytu li 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase - vede internátu za vraty 122m2 a u tělocvičny 138 m2 = 260m2	m2	0,000	150,00	0,00	260,000	150,00	39 000,00	260,000	150,00	39 000,00		
d	5	Komunikace pozemní			0,00				320 580,00				-100 494,00		
		565171113	ODPOČET - Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalováním kamenivem ACP (OK) li 60 mm	m2	0,000	890,00	0,00	0,000	890,00	0,00	0,000	-370,449	890,00	-329 699,99	
		565171113	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalováním kamenivem ACP (OK) li 60 mm vedle školy a u tělocvičny	m2	0,000	540,00	0,00	260,000	540,00	140 400,00	260,000	540,00	140 400,00		
		573312511	Protli podkladu asfaltem v množství 6 kg/m2 - vede internátu a u tělocvičny	m2	0,000	110,00	0,00	260,000	110,00	28 600,00	260,000	110,00	28 600,00		
		577165141	ODPOČET - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) li 20 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	0,000	97,00	0,00	0,000	680,00	0,00	-134,374	680,00	-91 374,01		
		577165141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) li 70 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - vede internátu a u tělocvičny	m2	0,000	593,00	0,00	260,000	583,00	151 580,00	260,000	583,00	151 580,00		
d	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				247 750,00			1 465 918,00				1 218 168,00		
5	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojateho s boční operou do lože z betonu prostého	m	242,000	420,00	101 640,00	70,000	420,00	29 400,00		-172,000	420,00	-72 240,00	
		916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční operou do lože z betonu prostého	m	0,000	291,00	0,00	172,000	291,00	50 052,00	172,000	291,00	50 052,00		
6	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	242,000	160,00	38 720,00	70,000	160,00	11 200,00	-172,000	160,00	-27 520,00		
		59218001	obrubník betonový stěnový 500x100x100mm	m	0,000	214,00	0,00	172,000	214,00	36 808,00	172,000	214,00	36 808,00		
7	K	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m3	17,000	4 300,00	73 100,00	10,000	4 300,00	43 000,00	-7,000	4 300,00	-30 100,00		
		916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,000	4 300,00	0,00	14,015	4 300,00	60 262,45	14,015	4 300,00	60 262,45		
8	K	91781112	Razání stěnového žvlíného krytu hl do 100 mm	m	381,000	90,00	34 290,00	425,000	90,00	38 250,00	44,000	90,00	3 960,00		
		RE0012	Oprava elektro vedení silno proudu u vjezdových vrat - kabeli CYKY 3x 1,5 v korugované chrániče - napájení vrat a zvony	kpl	0,000	52 200,00	0,00	1,000	52 200,00	52 200,00	1,000	52 200,00	52 200,00		
		RE0013	Oprava elektro vedení silno proudu u vjezdových vrat UTP cat.5, CGSG 5x1,5 v korugované chrániče - ovládací závěsy a vrat	kpl	0,000	54 400,00	0,00	1,000	54 400,00	54 400,00	1,000	54 400,00	54 400,00		
		RE0014	Oprava elektro vedení u vjezdových vrat - TBV 1mm - smyčka v asfaltu	kpl	0,000	12 800,00	0,00	1,000	12 800,00	12 800,00	1,000	12 800,00	12 800,00		
		113154225	Frézování žvlíného krytu li 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	0,000	150,00	0,00	6,500	150,00	975,00	6,500	150,00	975,00		
		132451254	Hřoubení ryh nezapažených š do 2000 mm v horní třídě štělnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	600,00	0,00	15,400	600,00	9 240,00	15,400	600,00	9 240,00		
		174151101	Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektů svapaninou se zhutněním	m3	0,000	150,00	0,00	15,400	150,00	2 310,00	15,400	150,00	2 310,00		
		210292021R	Oprava poškozených vedení při zemních pracích na dvoře - objednat nezná trasy	kpl	0,000	30 000,00	0,00	3,000	30 000,00	90 000,00	3,000	30 000,00	90 000,00		
		122452204	Odkopávký a prokopávký nezapažené pro silnice a dálnice v horní třídě štělnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	529,00	0,00	216,000	529,00	114 264,00	216,000	529,00	114 264,00		
4		161102112	Svaře přemístění výkopku do 4,0 m	m3	0,000	300,00	0,00	345,600	300,00	103 680,00	345,600	300,00	103 680,00		
5		162211321R	Naložení výkopku na dopravní prostředek	m3	0,000	100,00	0,00	345,600	100,00	34 560,00	345,600	100,00	34 560,00		
6		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svapaniny z horniny třídě štělnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	300,00	0,00	345,600	300,00	103 680,00	345,600	300,00	103 680,00		
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	300,00	0,00	345,600	300,00	103 680,00	345,600	300,00	103 680,00		
		564752111	Podklad z vibrovaneho šterku VŠ š 150 mm	m2	0,000	268,00	0,00	1 202,000	268,00	322 136,00	1 202,000	268,00	322 136,00		
		R00158	Demontáž stěnového vřívání vřívání do kolečny, včetně tlivotice	kpl	0,000	29 600,00	0,00	1,000	29 600,00	29 600,00	1,000	29 600,00	29 600,00		
		310232211	Čistička oleju zlo do 4 m2 se zdvím nastříkavotvornými cíliemi přibírení na MVC	m3	0,000	7 500,00	0,00	2 250	7 500,00	17 100,00	2 250	7 500,00	17 100,00		
		612321141	Válcovosmenová omítka štuková dvouvrstvá unřitních stěn nanášená ručně	m2	0,000	369,00	0,00	3 750	369,00	1 383,75	3 750	369,00	1 383,75		
		174151101	Zásep jam, šachet ryh nebo kolem objektů svapaninou se zhutněním	m3	0,000	150,00	0,00	26,250	150,00	3 937,50	26,250	150,00	3 937,50		
		962042321	Bourání základů nadzákladových z betonu prostého přes 1 m3 horní tem	m3	0,000	3 080,00	0,00	1 160	3 080,00	3 449,60	1 160	3 080,00	3 449,60		
		962042321	Bourání základů nadzákladových z betonu prostého přes 1 m3	m3	0,000	3 080,00	0,00	3 394	3 080,00	11 038,72	3 394	3 080,00	11 038,72		
		961055111	Bourání základů zálezobetonových	m3	0,000	680,00	0,00	2 343	680,00	1 546,38	2 343	680,00	1 546,38		
4		161102112	Svaře přemístění auti do 4,0 m	m3	0,000	300,00	0,00	5 927	300,00	1 778,10	5 927	300,00	1 778,10		
5		162211321R	Naložení auti na dopravní prostředek	m3	0,000	100,00	0,00	5 927	100,00	592,70	5 927	100,00	592,70		
6		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svapaniny z horniny třídě štělnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	300,00	0,00	5 927	300,00	1 778,10	5 927	300,00	1 778,10		
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	300,00	0,00	5 927	300,00	1 778,10	5 927	300,00	1 778,10		
		132451254	Hřoubení ryh nezapažených š do 2000 mm v horní třídě štělnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	600,00	0,00	6 144	600,00	3 686,40	6 144	600,00	3 686,40		
4		161102112	Svaře přemístění výkopku do 4,0 m	m3	0,000	300,00	0,00	6 144	300,00	1 843,20	6 144	300,00	1 843,20		
5		162211321R	Naložení výkopku na dopravní prostředek	m3	0,000	100,00	0,00	6 144	100,00	614,40	6 144	100,00	614,40		
6		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/svapaniny z horniny třídě štělnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	300,00	0,00	6 144	300,00	1 843,20	6 144	300,00	1 843,20		
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkové) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	300,00	0,00	6 144	300,00	1 843,20	6 144	300,00	1 843,20		
		273322411	Zálezobeton základových desek C 16/20	m2	0,000	4 800,00	0,00	6 144	4 800,00	29 491,20	6 144	4 800,00	29 491,20		
		273351215	Bednění stěn základových desek - zřizení	m2	0,000	330,00	0,00	25,600	330,00	8 448,00	25,600	330,00	8 448,00		
		273351216	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,000	140,00	0,00	25,600	140,00	3 584,00	25,600	140,00	3 584,00		
		911112330	Skřina z tvárnice zřizovací bednění jednostranně štipaných, li 300 mm, zatřít tvárnice betonem C 25/30	m2	0,000	1 180,00	0,00	12,800	1 180,00	15 104,00	12,800	1 180,00	15 104,00		
		R 00157	Stoupy ocelové žluté, včetně kotvení	ks	0,000	5 680,00	0,00	6,000	5 680,00	34 080,00	6,000	5 680,00	34 080,00		
		R00158	Poklop litinový 600/D400	kpl	0,000	18 500,00	0,00	1,000	18 500,00	18 500,00	1,000	18 500,00	18 500,00		
d	997	Přesun sutě				385 600,00			458 216,00				72 616,00		
11	K	997221571	Vodorovná doprava vřoubaných hmot do 1 km - asfalt	t	482,000	150,00	72 300,00	572,770	150,00	85 915,50	90,770	150,00	13 615,50		
12	K	997221612	Nakládání vřoubaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - asfalt	t	482,000	300,00	144 600,00	572,770	300,00	171 831,00	90,770	300,00	27 231,00		
13	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 - asfalt	t	482,000	350,00	168 700,00	572,770	350,00	200 469,50	90,770	350,00	31 769,50		

Vícepráce bez DPH	1 780 224,00
Méněpráce bez DPH	-550 934,00
Rozdíly a odpočty ZL 2 bez DPH	1 229 290,00

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
STALER spol. s r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:

Objednatel	Podpis	Datum
VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 131		

Změnový list č.3 - Po provedení kamerové kontroly stávajícího splaškové kanalizace objednatelem, nebude prováděna výměna potrubí, na výměnu litinového svodného potrubí je samostatný ZL7, na výměnu obkladu je také samostatný ZL 7

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV

03 - ODPADNÍ KANALIZACE			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty				
			množství	cena		množství	cena		množství	cena			
Náklady soupisu celkem					821 796,20		0,00		-821 796,20				
D	HSV	Práce a dodávky HSV			416 996,20		0,00				-416 996,20		
D	1	Zemní práce			325 316,20		0,00				-325 316,20		
1	K	132451254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 500 m3 strojně	m3	182,240	600,00	109 344,00	0,000	600,00	0,00	-182,240	600,00	-109 344,00
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	216,000	350,00	75 600,00	0,000	350,00	0,00	-216,000	350,00	-75 600,00
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	216,000	100,00	21 600,00	0,000	100,00	0,00	-216,000	100,00	-21 600,00
4	K	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m	m3	182,240	360,00	65 606,40	0,000	360,00	0,00	-182,240	360,00	-65 606,40
5	K	162211321R	Naložení výkopku na dopravní prostředek	m3	24,000	100,00	2 400,00	0,000	100,00	0,00	-24,000	100,00	-2 400,00
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	24,000	300,00	7 200,00	0,000	300,00	0,00	-24,000	300,00	-7 200,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	38,400	300,00	11 520,00	0,000	300,00	0,00	-38,400	300,00	-11 520,00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	158,240	150,00	23 736,00	0,000	150,00	0,00	-158,240	150,00	-23 736,00
9	M	58344197	šterkodit frakce 0/63	t	2,000	375,00	750,00	0,000	375,00	0,00	-2,000	375,00	-750,00
10	K	122702119	Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelných bez předchozího rozušení	m3	182,240	20,00	3 644,80	0,000	20,00	0,00	-182,240	20,00	-3 644,80
11	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	40,500	10,00	405,00	0,000	10,00	0,00	-40,500	10,00	-405,00
12	K	214500211	Zřízení výplně rýh s drenážním potrubím do DN 200 šterkopískem v do 550 mm	m	27,000	130,00	3 510,00	0,000	130,00	0,00	-27,000	130,00	-3 510,00
D	2	Zakládání				2 000,00		0,00				-2 000,00	
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	8,000	250,00	2 000,00	0,000	250,00	0,00	-8,000	250,00	-2 000,00
D	721	Splašková kanalizace- PVC KG				49 680,00		0,00				-49 680,00	
14	K	721173406.1	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 DN 400 včetně tvarovek a montáže	m	27,000	1 840,00	49 680,00	0,000	1 840,00	0,00	-27,000	1 840,00	-49 680,00
D	415	Objekt 06- Výměna stoupací potrubí				40 000,00		0,00				-40 000,00	
15	K	R00574	Demontáž stávajícího litinového potrubí	kpl	1,000	24 000,00	24 000,00	0,000	24 000,00	0,00	-1,000	24 000,00	-24 000,00
16	K	R00575	Nové svodné potrubí PVC KG DN100	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	0,000	16 000,00	0,00	-1,000	16 000,00	-16 000,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV				404 800,00		0,00				-404 800,00	
D	781	Dokončovací práce - obklady				404 800,00		0,00				-404 800,00	
17	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	230,000	10,00	2 300,00	0,000	10,00	0,00	-230,000	10,00	-2 300,00
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	230,000	70,00	16 100,00	0,000	70,00	0,00	-230,000	70,00	-16 100,00
19	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	230,000	260,00	59 800,00	0,000	260,00	0,00	-230,000	260,00	-59 800,00
20	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	230,000	520,00	119 600,00	0,000	520,00	0,00	-230,000	520,00	-119 600,00
21	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	230,000	850,00	195 500,00	0,000	850,00	0,00	-230,000	850,00	-195 500,00
22	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	230,000	50,00	11 500,00	0,000	50,00	0,00	-230,000	50,00	-11 500,00

Vícepráce bez DPH		
Méněpráce bez DPH		-821 796,20
Rozdíly a odpočty ZL 3 bez DPH		-821 796,20

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
STALER spol. s r.o.		

Schválí:

TDS	Podpis	Datum
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:

Objednatel	Podpis	Datum
VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 131		

**Změnový list č.4 - Retenční nádrž R1, včetně šachty je již provedena - odpočet, v rozpočtu je nedostatečná výměra hydroizolační folie a geotextilie
oproti platné PD, v PD má být sací čerpadlo v šachtaách, ale v SoD k němu není zřízena elektro přípojka doplnění, v místě retence R2 jsou
vzrostlé stromy, objednatel je pokácí, dodavatel v rámci zemních prací, odfrézování kořenového systému,**

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV

04 - RETENČNÍ NÁDRŽ A ŠACHTY			Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty				
			množství	cena		množství	cena		množství	cena			
Náklady soupisu celkem					3 528 297,50			3 382 779,00			-145 518,50		
D	HSV	Práce a dodávky HSV			3 528 297,50			3 382 779,00			-145 518,50		
D	1	Zemní práce			1 942 457,50			1 849 955,00			-92 502,50		
1	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 stromé	m3	984.500	600,00	590 700,00	902,500	600,00	541 500,00	-82,000	600,00	-49 200,00
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	728.000	350,00	254 800,00	588,000	350,00	205 800,00	-140,000	350,00	-49 000,00
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	728.000	100,00	72 800,00	588,000	100,00	58 800,00	-140,000	100,00	-14 000,00
4	K	161102112	Swale přemístění výkopku do 4,0 m	m3	984.500	300,00	295 350,00	902,500	300,00	270 750,00	-82,000	300,00	-24 600,00
5	K	162211321R	Naklázení výkopku na dopravní prostředek	m3	526.900	100,00	52 690,00	502,900	100,00	50 290,00	-24,000	100,00	-2 400,00
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	526.900	300,00	158 070,00	502,900	300,00	150 870,00	-24,000	300,00	-7 200,00
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	843.000	300,00	252 900,00	804,000	300,00	241 200,00	-39,000	300,00	-11 700,00
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	457.600	150,00	68 640,00	431,600	150,00	64 740,00	-26,000	150,00	-3 900,00
9	M	58344171	šterkodř frakce 0/32	t	34.000	375,00	12 750,00	31,500	375,00	11 812,50	-2,500	375,00	-937,50
10	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	29.000	375,00	10 875,00	27,000	375,00	10 125,00	-2,000	375,00	-750,00
11	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	8.500	375,00	3 187,50	7,900	375,00	2 962,50	-0,600	375,00	-225,00
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	192.000	10,00	1 920,00	187,000	10,00	1 870,00	-5,000	10,00	-50,00
13	M	28322012	folie hydroizolační mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm sedá R2 78m2 + R3 61m2 + R4 154m2 = 293m2. SOD 192m2	m2	192.000	720,00	138 240,00	293,000	720,00	210 960,00	101,000	720,00	72 720,00
14	K	122702119	Příplatek za lepkovost k odkopávkám a prokopávkám výsypek rozpojitelých bez předchozího rozrušení	m3	984.500	30,00	29 535,00	942,500	30,00	28 275,00	-42,000	30,00	-1 260,00
D	2	Šachty			543 800,00			406 200,00					-137 600,00
16	M	R00155	Šachta korugovaná roura 1000/2400	kus	4.000	22 500,00	90 000,00	3,000	22 500,00	67 500,00	-1,000	22 500,00	-22 500,00
17	M	R00156	Plastový kanus D600	kus	4.000	18 500,00	74 000,00	3,000	18 500,00	55 500,00	-1,000	18 500,00	-18 500,00
18	M	R00157	Těsnění D600 pro teleskop a betonový prsteneč	kus	4.000	900,00	3 600,00	3,000	900,00	2 700,00	-1,000	900,00	-900,00
19	M	R00158	Poklop litinový 600/D400	kus	4.000	9 200,00	36 800,00	3,000	9 200,00	27 600,00	-1,000	9 200,00	-9 200,00
20	M	R00159	Konus přechodový D1000 NG	kus	4.000	3 300,00	13 200,00	3,000	3 300,00	9 900,00	-1,000	3 300,00	-3 300,00
21	M	R00160	Žebřík 1000 NG, l=1,63 včetně příslušenství	kus	3.000	6 600,00	19 800,00	2,000	6 600,00	13 200,00	-1,000	6 600,00	-6 600,00
22	M	R00161	Dno 1000 NG KG 200 přímé	kus	4.000	5 600,00	22 400,00	3,000	5 600,00	16 800,00	-1,000	5 600,00	-5 600,00
25	M	56241655	Sada pro připojení obsahující ponorné a sací čerpadlo s automat. spínáním - sací hadici s plovákem, box na připojení zavlažovacího systému	kus	4.000	31 000,00	124 000,00	3,000	31 000,00	93 000,00	-1,000	31 000,00	-31 000,00
26	K	R00164	Kompletní montáž šachty	kpl	4.000	40 000,00	160 000,00	3,000	40 000,00	120 000,00	-1,000	40 000,00	-40 000,00
D	3	Retence			1 042 040,00			1 126 624,00					84 584,00
29	M	R00485	Plastový akumulční box 600x400 mm	kus	513.000	1 120,00	574 560,00	441,000	1 120,00	493 920,00	-72,000	1 120,00	-80 640,00
30	M	R00486	Dno plastové 600 mm	kus	150.000	330,00	49 500,00	132,000	330,00	43 560,00	-18,000	330,00	-5 940,00
31	M	R00487	Boční deska plastová 400 mm	kus	262.000	310,00	81 220,00	241,000	310,00	74 710,00	-21,000	310,00	-6 510,00
32	M	R00488	Vstupní hrdlo plastové 200/315 mm	kus	10.000	550,00	5 500,00	8,000	550,00	4 400,00	-2,000	550,00	-1 100,00
33	M	R00489	Teleskop 425	kus	8.000	4 400,00	35 200,00	6,000	4 400,00	26 400,00	-2,000	4 400,00	-8 800,00
34	M	R00490	Poklop litinový 425/D400	kus	4.000	3 600,00	14 400,00	3,000	3 600,00	10 800,00	-1,000	3 600,00	-3 600,00
35	M	R00491	Poklop litinový mříž 425/D400	kus	4.000	6 630,00	26 520,00	3,000	6 630,00	19 890,00	-1,000	6 630,00	-6 630,00
36	M	R00492	Šachtová roura korugovaná bez hrdla 425/1500 mm	kus	6.000	3 870,00	23 220,00	5,000	3 870,00	19 350,00	-1,000	3 870,00	-3 870,00
39	M	56241740	Systémová plastová spojka vsakovacích a retenčních modulů – 50ks	kus	11.000	720,00	7 920,00	10,000	720,00	7 200,00	-1,000	720,00	-720,00
40	M	69311081.1	geotextilie ochranná 300g/m2	kpl	1.000	10 000,00	10 000,00	1,599	10 000,00	15 994,00	0,599	10 000,00	5 994,00
41	M	69311088.1	geotextilie ochranná 500g/m2	kpl	1.000	14 000,00	14 000,00	1,600	14 000,00	22 400,00	0,600	14 000,00	8 400,00
42	K	R00495	Kompletní montáž retenční nádrže	kpl	4.000	50 000,00	200 000,00	3,000	50 000,00	150 000,00	-1,000	50 000,00	-50 000,00
		741120201R	Elektro přípojka pro ponorné čerpadla v retenčních nádržích - podružný rozvaděč, včetně vedení	ks	0,000	40 000,00	0,00	3,000	40 000,00	120 000,00	3,000	40 000,00	120 000,00
		111251101R	Frézování kořenů po kácení stromů, včetně likvidace	ks	0,000	4 000,00	0,00	7,000	4 000,00	28 000,00	7,000	4 000,00	28 000,00
		210292021R	oprava poškozených vedení při zemních pracích na retenčních nádržích - objednatel nezná trasy	ks	0,000	30 000,00	0,00	3,000	30 000,00	90 000,00	3,000	30 000,00	90 000,00

Vícepráce bez DPH	325 114,00
Méněpráce bez DPH	-470 632,50
Rozdíly a odpočty ZL 4 bez DPH	-145 518,50

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
STALER spol. s r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:

Objednatel	Podpis	Datum
VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 131		

Změnový list č.5 - Záměna strojní hloubení rýh za ruční - nutné z důvodu nemožnosti vjezdu techniky a vedení elektro a plynu v zemi

SoD nezohledňuje sklony a povrchy stavějících pozemků, nutná oprava bouraných konstrukcí do původního stavu,

SoD neobsahuje podsyp a zásyp potrubí dešťové kanalizace - doplnění

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV

05 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE							Částka a výměra dle smlouvy			Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty		
				množství	cena		množství	cena		množství	cena				
Náklady soupisu celkem						489 600,00	1 037 940,00			548 340,00					
D	HSV	Práce a dodávky HSV				489 600,00	525 600,00			36 000,00					
D	1	Zemní práce				489 600,00	525 600,00			36 000,00					
14	K	132451255	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 objem do 1000 m3 strojně	m3	816,000	600,00	489 600,00	736,000	600,00	441 600,00	-80,000	600,00	-48 000,00		
		132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,000	1 880,00	0,00	44,681	1 880,00	84 000,00	44,681	1 880,00	84 000,00		
D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	512 340,00			512 340,00					
D	721	Kanalizace- potrubí				0,00	512 340,00			512 340,00					
		129951121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách strojně z betonu tl.180mm	m3	0,000	4 120,00	0,00	24,660	4 120,00	101 599,20	24,660	4 120,00	101 599,20		
4		161102112	Svislé přemístění suti do 4,0 m	m3	0,000	300,00	0,00	24,660	300,00	7 398,00	24,660	300,00	7 398,00		
5		162211321R	Naložení suti na dopravní prostředek	m3	0,000	100,00	0,00	24,660	100,00	2 466,00	24,660	100,00	2 466,00		
6		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	300,00	0,00	24,660	300,00	7 398,00	24,660	300,00	7 398,00		
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	300,00	0,00	24,660	300,00	7 398,00	24,660	300,00	7 398,00		
		122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	0,000	529,00	0,00	20,550	529,00	10 870,95	20,550	529,00	10 870,95		
4		161102112	Svislé přemístění výkopku do 4,0 m	m3	0,000	300,00	0,00	20,550	300,00	6 165,00	20,550	300,00	6 165,00		
5		162211321R	Naložení výkopku na dopravní prostředek	m3	0,000	100,00	0,00	20,550	100,00	2 055,00	20,550	100,00	2 055,00		
6		162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	0,000	300,00	0,00	20,550	300,00	6 165,00	20,550	300,00	6 165,00		
7		171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	0,000	300,00	0,00	20,907	300,00	6 272,17	20,907	300,00	6 272,17		
		564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	0,000	268,00	0,00	137,000	268,00	36 716,00	137,000	268,00	36 716,00		
		2733138111	Základové desky z betonu třídy c25/30	m3	0,000	4 350,00	0,00	20,954	4 350,00	91 150,15	20,954	4 350,00	91 150,15		
		272361221	Výztuž betonářskou ocelí	t	0,000	64 100,00	0,00	0,746	64 100,00	47 813,35	0,746	64 100,00	47 813,35		
	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku - dešťového potrubí	m3	0,000	1 300,00	0,00	65,712	1 300,00	85 425,00	65,712	1 300,00	85 425,00		
	K	175151201	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - dešťového potrubí	m3	0,000	902,00	0,00	103,601	902,00	93 448,18	103,601	902,00	93 448,18		

Vícepráce bez DPH	596 340,00
Méněpráce bez DPH	-48 000,00
Rozdíly a odpočty ZL 5 bez DPH	548 340,00

Zhotovitel/dodavatel:		Datum
Firma	Podpis	
STALER spol. s r.o.		

Schválil:		Datum
TDS	Podpis	
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:		Datum
Projektant - autorský dozor	Podpis	
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:		Datum
Objednatel	Podpis	

Změnový list č.6 - D+M nových zařizovacích předmětů, nebylo součástí SoD

KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KANALIZACE V CELÉM AREÁLU ŠKOLY, BENEŠOV

06 - SANITA - ZP			Částka a výměra dle smlouvy				Skutečný provedený stav			Rozdíly a odpočty		
			množství	cena			množství	cena		množství	cena	
Náklady soupisu celkem					0,00				721 358,03			721 358,03
d	PSV	Práce a dodávky PSV			0,00				721 358,03			721 358,03
D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00				721 358,03			721 358,03
1	K	R1011 Závěsné wc s bidetem Geberit Aqua Clean	ks	0,000	18 411,00	0,00	2,000	18 411,00	36 822,00	2,000	18 411,00	36 822,00
2		725112171R Montáž WC Geberit, připojení na ele., voda, kanalizace - příprava vedení	ks	0,000	2 900,00	0,00	2,000	2 900,00	5 800,00	2,000	2 900,00	5 800,00
3	K	R1012 Závěsné wc	ks	0,000	4 950,00	0,00	6,000	4 950,00	29 700,00	6,000	4 950,00	29 700,00
4		725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	ks	0,000	1 540,00	0,00	6,000	1 540,00	9 240,00	6,000	1 540,00	9 240,00
5	K	726111031 Instalační předstěna pro klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kee	ks	0,000	8 650,00	0,00	8,000	8 650,00	69 200,00	8,000	8 650,00	69 200,00
6		725112171R Montáž modulu Geberit	ks	0,000	1 250,00	0,00	8,000	1 250,00	10 000,00	8,000	1 250,00	10 000,00
7	M	R1014 tlačítko bílé Geberit, včetně montáže	kus	0,000	1 496,00	0,00	8,000	1 496,00	11 968,00	8,000	1 496,00	11 968,00
8		726191011 Montáž ovládacích tlačítek k WC	ks	0,000	162,00	0,00	8,000	162,00	1 296,00	8,000	162,00	1 296,00
9	K	R1015 Umyvadlo SAT aurum	ks	0,000	5 776,00	0,00	15,000	5 776,00	86 640,00	15,000	5 776,00	86 640,00
10		725219101 Montáž umyvadla přípevněného na konzoly	ks	0,000	2 040,00	0,00	15,000	2 040,00	30 600,00	15,000	2 040,00	30 600,00
11	K	R1016 Nerez sifon	ks	0,000	900,00	0,00	15,000	900,00	13 500,00	15,000	900,00	13 500,00
12		725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	ks	0,000	175,00	0,00	15,000	175,00	2 625,00	15,000	175,00	2 625,00
13	K	R1017 Baterie umyvadlová stojánková SAT	ks	0,000	3 710,00	0,00	15,000	3 710,00	55 650,00	15,000	3 710,00	55 650,00
14		725829121 Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	ks	0,000	279,00	0,00	15,000	279,00	4 185,00	15,000	279,00	4 185,00
15	K	R1018 Výlevka závěsná	ks	0,000	3 610,00	0,00	2,000	3 610,00	7 220,00	2,000	3 610,00	7 220,00
16		725339111 Montáž výlevky	ks	0,000	1 170,00	0,00	2,000	1 170,00	2 340,00	2,000	1 170,00	2 340,00
17		72611731.1R instalační modul pro výlevku	ks	0,000	7 254,00	0,00	2,000	7 254,00	14 508,00	2,000	7 254,00	14 508,00
18		726111031.1R Montáž modulu	ks	0,000	900,00	0,00	2,000	900,00	1 800,00	2,000	900,00	1 800,00
19	K	R10110 Baterie výlevkové	ks	0,000	2 293,00	0,00	2,000	2 293,00	4 586,00	2,000	2 293,00	4 586,00
20		725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové	ks	0,000	346,00	0,00	2,000	346,00	692,00	2,000	346,00	692,00
21	K	R10111 Baterie sprchová nástěnná páková set s deštníkem SAT	ks	0,000	4 050,00	0,00	8,000	4 050,00	32 400,00	8,000	4 050,00	32 400,00
22		725849413 Montáž nástěnných baterií sprchových termostatických	ks	0,000	509,00	0,00	8,000	509,00	4 072,00	8,000	509,00	4 072,00
23	K	R10112 Písoárový záchodek automatický	ks	0,000	6 895,00	0,00	5,000	6 895,00	34 475,00	5,000	6 895,00	34 475,00
23	K	R10113 Zdroj napájení	ks	0,000	2 070,00	0,00	1,000	2 070,00	2 070,00	1,000	2 070,00	2 070,00
24		725129101 Montáž písoáru keramický	ks	0,000	729,00	0,00	5,000	729,00	3 645,00	5,000	729,00	3 645,00
25	K	R10114 Odtokový žábek nerez	ks	0,000	3 680,00	0,00	8,000	3 680,00	29 440,00	8,000	3 680,00	29 440,00
26		721219128 Montáž odtokových sprchových žlábů do 1050mm	ks	0,000	1 550,00	0,00	8,000	1 550,00	12 400,00	8,000	1 550,00	12 400,00
27	K	R10115 Sprchové dveře	ks	0,000	4 124,00	0,00	8,000	4 124,00	32 992,00	8,000	4 124,00	32 992,00
28		725244904 Montáž sprchových dveří	ks	0,000	1 870,00	0,00	8,000	1 870,00	14 960,00	8,000	1 870,00	14 960,00
29	K	R10116 Nerez žebřík Imperial	ks	0,000	20 885,00	0,00	4,000	20 885,00	83 540,00	4,000	20 885,00	83 540,00
30		735159340 Montáž otopnýc těles panelových	ks	0,000	830,00	0,00	4,000	830,00	3 320,00	4,000	830,00	3 320,00
29	K	R10117 deskové topení bílé	ks	0,000	8 750,00	0,00	4,000	8 750,00	35 000,00	4,000	8 750,00	35 000,00
29	K	R10118 šroubení pro radiátory	ks	0,000	650,00	0,00	4,000	650,00	2 600,00	4,000	650,00	2 600,00
30		735119140 Montáž otopných těles	m2	0,000	843,00	0,00	6,200	843,00	5 226,60	6,200	843,00	5 226,60
30		R10119 Přesun , režie a likvidace obalového materiálu ZP	%	0,000	694 512,60	0,00	3,865	694 512,60	26 845,43	3,865	694 512,60	26 845,43

Vícepráce bez DPH		721 358,03
Méněpráce bez DPH		
Rozdíly a odpočty ZL 6 bez DPH		721 358,03

Zhotovitel/dodavatel:

Firma	Podpis	Datum
STALER spol. s r.o.		

Schválil:

TDS	Podpis	Datum
3L studio s.r.o.		

Souhlasí:

Projektant - autorský dozor	Podpis	Datum
TO SYSTÉM s.r.o.		

Souhlasí:

Objednatel	Podpis	Datum
VOŠ a SZŠ Benešov, Mendelova 131		