

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-4 k veřejné zakázce: III/1016 Kunice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
Dotaz č. 1 V objektu SO 101 a SO 110.A jsou následující položky:					
30	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	11,000
			konkrétní typ a velikost stromů bude upřesněn při realizaci		
			<i>Dokončující práce nově navrhovaný strom 11=11,000 [A]</i>		
26	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	1,000
			konkrétní typ a velikost stromů bude upřesněn při realizaci		
			<i>Dokončující práce nově navrhovaný strom 1=1,000 [A]</i>		
Pro odpovědné ocenění těchto položek je nutné znát ty a velikost nově vysazovaných stromů. Upřesní zadavatel typ a velikost stromů již ve fázi příjmu nabídek do veřejné zakázky?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Platí, že konkrétní typ stromu bude upřesněn při realizaci po dohodě s příslušnou obcí a investorem. Pro nacenění uvažovat s parametry stromu dle popisu položky, tedy obvod kmene cca 0,14 m výška sazenice cca 2,2 m.					

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací se nachází v SO 110 položka 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM, který se uvažuje odvoz a uložení na skládku. Avšak je špatně zatříděn do skládkovného zeminy a kameniva. Avšak se jedná o betonový výrobek a tudíž by měl být zatříděn v položce skládky betonu. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	uvedená položka se týká odstranění žulové dlažby, zatřídění do položky skládkovného z kameniva je tedy správné

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
----	--	--	--	--	--

	Ve vzorovém příčném řezu SO 101 se v poznámce 1 uvádí, že místech s konstrukčními poruchami je navržena sanace odstraněním stávajících vrstev do hloubky min.750 mm pod úroveň odfrézovaného povrchu. Dále má být provedena náhrada podložní zeminy v tloušťce min. 500mm a vrstvy ŠDA tl. 200 mm a SC 0/32 v tl. 150 mm, v součtu tedy 850 mm. Opraví či vysvětlí zadavatel tento nesoulad zadávací dokumentace?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	popis sanací byl ve vzorovém řezu dán do souladu, totéž platí i o technické zprávě. Odstranění stáv. vrstev v místě sanací do hl. 850 mm

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- D.1.1.1_Technická zpráva.pdf
- D.1.1.4_Vzorové řezy.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 30. 09. 2024 v 9:00.