

POZNÁMKY:

- JEDNÁ SE 200 LET STARÝ OBJEKT A PRO ÚČEL PROJEKTU NEBYL UDĚLÁN STAVEBNÍ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- VĚTŠINA KONSTRUKCÍ BYLA PRO ÚČEL PROJEKTOVÁNÍ POUZE PŘEDPOKLÁDÁNA/ODHADNUTA
- HLOUBKA A TVAR ZÁKLADŮ JSOU TEDY POUZE ODHADNUTY
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODLAHY JE POUZE ODHADNUTA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROPU (KLENBY) JE POUZE ODHADNUTA
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE KROVU JE POUZE ODHADNUTA PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH ÚPRAV KROVU BUDE PROVEDEN MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZJIŠTĚNÍ STAVU KONSTRUKCE KROVU
- PŘI DEMOLICI A SNÍŽENÍ PODLAHY JE NUTNÉ POSODIT POMĚRY PODLOŽÍ A POSODIL ZDA JE MOŽNÉ POKRÁČOVAT A PROVÉST NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT
- PŘI PŘÍPRAVĚ OTVORU V MÍSTNOSTI 1.07 (STÁVAJÍCÍ STAV) PRO SVĚTLOVOD, JEN NUTNÉ SAMOTNOU KLENBU DŮKLADNĚ PODSTOJKOVAT, ABY NEDOŠLO K JEJÍMU ZŘÍČENÍ, DÁLE JE NUTNÉ POSODIT JEJÍ STAV A ZDA-LI UMOŽŇUJE VYTVOŘENÍ OTVORU, POKUD NE, JE NUTNÉ NÁVRH POZMĚNIT
- PŘI STAVEBNÍCH ÚPRÁVÁCH JE NUTNÉ POSODIT, ZDA JE MOŽNÉ POKRÁČOVAT A PROVÉST NAVRHOVANÝ STAV, POKUD NE, NÁVRH JE NUTNÉ POZMĚNIT
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV JE NUTNÉ ZAJISTIT AUTORSKÝ DOZOR, KTERÝ BUDE ŘEŠIT PŘÍPADNÉ ZMĚNY NEBO ÚPRAVY PROJEKTU
- VÝROBKÝ UVEDENÉ V TEXTU JSOU POUZE REFERENČNÍMI VÝROBKÝ A LZE POUŽIT JINÉ, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODBOBNÉ VÝROBKÝ


| LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|--------------------------|
| Č.M. | MÍSTNOST | PLOCHA (m²) | PODLAHA | STĚNY |
| 1.01 | Skład | 72.91 | Stávající betonová mazanina | Stávající štuková omítka |
| 1.02 | Skład | 105.07 | Stávající betonová mazanina | Stávající štuková omítka |
| 1.03 | Chodba | 5.27 | Stávající keramická dlažba | Stávající štuková omítka |
| 1.04 | Vstupní hala | 5.15 | Stávající keramická dlažba | Stávající štuková omítka |
| 1.05 | Umývárny | 12.40 | Stávající keramická dlažba | Stávající štuková omítka |
| 1.06 | WC | 9.35 | Stávající keramická dlažba | Stávající štuková omítka |
| 1.07 | Skład elektroniky | 18.35 | Stávající keramická dlažba | Stávající štuková omítka |
| | Celkem | 228.50 | | |

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající svislé konstrukce
- Bourané konstrukce

FÁZE VÝSTAVBY:

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Navrhované konstrukce



| | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|
| Majitel: | Stavba: | Kontroloval: |
| Středočeský kraj, Zborovská 81/11, | Tlustice č. p. 28 | Pavel Kohout |
| Smíchov, 15000 Praha 5 | k. ú. Tlustice [767603] | Křešín 69 |
| Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: | p. č. st. 1/6 | IČO:61655082 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště | | |
| Hořovice, Palackého náměstí 100, Palackého | | |
| náměstí 100/17, 26801 Hořovice | | |
| Akce: | | |
| Změna účelu + stavební úpravy | | |
| části objektu s č. p. 28, Tlustice | | |
| Výkres: | Půdorys 1.NP - stávající stav | |
| | | Vypracoval: Ing. Michal Kohout |
| | | Stupeň: DPS |
| | | Měřítko: 1:50 |
| | | Formát: 841x420 mm |
| | | Datum: 08/2024 |
| | | Výkres číslo: D.1.1.2 |