


I/611 KOSTELNÍ LHOTA - PŘEDNÍ LHOTA
SO 011 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 101
SITUACE Č.3 M 1:500
ODSTRANĚNÍ DROBNÝCH OBJEKTŮ
KM 30,9 - 32,0

KM 32,0 - 33,3



LEGENDA:

- SVODIDLA
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- ZABRADLÍ
- SMĚROVÝ SLOUPEK
- OBRUBA
- PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE
- BETONOVÉ KRAJNÍKY
- TRVALÝ ZÁBOR
- DOČASNÝ ZÁBOR
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
 - KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
 - VODOVOD STÁVAJÍCÍ
 - MELIORACE STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VVN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ SDĚLOVACÍ STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ
 - PLYNOVOD VTL STÁVAJÍCÍ
 - PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ

VÝKAZ VÝMĚR	
ODSTRANĚNÍ BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5 CM	101 m
ODSTRANĚNÍ BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 8 - 12 CM	289 m
ODSTRANĚNÍ KAMEN. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 12 - 15 CM	163 m
ODSTRANĚNÍ BET. KRAJNÍKŮ	69 m
ODSTRANĚNÍ BET. PASŮ ŠÍŘKY 20 CM	32 m
ODSTRANĚNÍ BET. PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	159 m
ODSTRANĚNÍ BET. SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	65 ks
ODSTRANĚNÍ SVODIDEL	1616 m
ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZABRADLÍ	117 m
ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK	71 ks

OBEDNATEL:

KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5

KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.

II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,
I.etapa km 30.859-37.074

ZHOTOVITEL:

HBH / LINK / GEOTEST / GEOSTAR

zastoupený:
Hlavní inženýr projektu:
Číslo zhotovitele:

HBH Projekt spol. s r.o.,
Ing. Marek KAČENÁK
2020/0036

Kabátníkova 5, 602 00 Brno

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. Jitka Suchomelová

VYPRACOVAL

Ing. Ondřej Valíček

KONTROLOVAL

Ing. Marek Kačenák

KRAJ: STŘEDOČESKÝ

KÚ: SADSÁ, KOSTELNÍ LHOTA, PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD, PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD

NAZEV OBJEKTU/ČÁST:

II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota,
I.etapa km 30.859-37.074
SO 011 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 101

NAZEV PŘÍLOHY:

Situace č.3 - odstranění drobných objektů

DATUM

11/2023

FORMÁT

B A4

MĚŘÍTKO

1:500

ÚČEL

PDPS

ČÍS. ZAKÁZKY

2020/0036

ČÍS. SOUPRAVY

ČÍS. PŘÍLOHY

2.3

D.1