





I/611 KOSTELNÍ LHOTA - PŘEDNÍ LHOTA
SO 012 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 102
SITUACE M 1:500
ODSTRANĚNÍ OSTATNÍCH OBJEKTŮ
KM 34,9 - 36,0



KM 36,0 - 37,0



- LEGENDA:
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
 - ZÁBRADLÍ
 - SMĚROVÝ SLOUPEK
 - OBROUBA
 - PŘÍKOPOVÁ TVÁRNICE
 - BETONOVÉ KRAJNÍKY
 - TRVALÝ ZÁBOR
 - DOČASNÝ ZÁBOR
- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
 - VODOVOD STÁVAJÍCÍ
 - MELIORACE STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VVN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ NN STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ SDĚLOVACÍ STÁVAJÍCÍ
 - VEDENÍ VO STÁVAJÍCÍ
 - PLYNOVOD VTL STÁVAJÍCÍ
 - PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ

VÝKAZ VÝMĚR	
ODSTRANĚNÍ BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5 CM	160 m
ODSTRANĚNÍ BET. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 8 - 12 CM	131 m
ODSTRANĚNÍ KAMEN. OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 12 - 15 CM	83 m
ODSTRANĚNÍ BET. KRAJNÍKŮ	13 m
ODSTRANĚNÍ BET. PASŮ ŠÍŘKY 20 CM	11 m
ODSTRANĚNÍ BET. PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	2 m
ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ	28 ks
ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	22 m
ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK	36 ks

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

OBEDNATEL: KSÚS STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota, I. etapa km 30.859-37.074

ZHOTOVITEL: HBH / LINK / GEOTEST / GEOSTAR
zastoupený: HBH Projekt spol. s r.o., Kabátňíkova 5, 602 00 Brno
Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek KAČENÁK
Číslo zhotovitele: 2020/0036

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jitka Suchomelová
VYPRACOVAL: Ing. Ondřej Valíček
KONTROLOVAL: Ing. Marek Kačenák

KRAJ: STŘEDOČESKÝ
KÚ: SADSÁ, KOSTELNÍ LHOTA, PÍSKOVÁ LHOTA U PODĚBRAD, PŘEDNÍ LHOTA U PODĚBRAD

NÁZEV OBJEKTU/ČASO: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota, I. etapa km 30.859-37.074
SO 012 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ PRO SO 102

NÁZEV PŘÍLOHY: Situace č.2 - odstranění drobných objektů

DATUM: 11/2023
FORMÁT: B A4
MĚŘÍTKO: 1:500
ÚČEL: PDPS
ČÍS. ZAKÁZKY: 2020/0036
ČÍS. SOUPRAVY: ČÍS. PŘÍLOHY: 2.2