

B.8.5 Bilance zemních hmot								
stavební objekt	aktivní zóna v násypu [m ³]	Výkop AZ [m ³]	násyp [m ³] zhutněný	výkop [m ³] vhodný do násypů	výkop [m ³] nevhodný	dosyp krajnic k recyklaci [m3]	sejmutí drnu tl. 0,1m [m3]	ohumusování tl. 0,1 [m3]
SO103	6 004	6 077	13	0	560	3 262	1 284	826
SO104	728	0	585	907	87	0	171	476
Suma SO 100	6 732	6 077	598	907	647	3 262	1 455	1 303
Suma celkem [m³]	6 732	6 077	598	907	647	3 262	1 455	1 303
Nedostatek násypu [m3]:					473			
Výkop [m3] - vhodný:					6 984			
Výkop [m3] - nevhodný:					647	odvoz na skládku		
Celkový násyp bez AZ [m3]:					598			
Aktivní zóna v násypu [m3]:					6 732			
Násyp celkem včetně AZ [m3]:					10 592			
Sejmutí drnu [m3]:					1 455			
Ohumusování [m3]:					1 303			
Frézované asfaltové vrstvy [m3]:					461			
Vybourané stmelené vrstvy [m3]:					767			
Vybourané nestmelené vrstvy [m3]:					2 298			