

## Položkový rozpočet - slepý výkaz výměr

Stavba : Objekt :		Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice SO 01 Hnojiště	Rozpočet: 01-01 Hnojiště			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm	m3	17,880		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	26,820		
3	122201109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 3	m3	26,820		
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	12,600		
5	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	26,820		
6	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	12,600		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	26,820		
8	175103111R00	Obsyp objektu	m3	12,600		
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	59,600		
10	1-01	Zkoušky zhutnění	ks	1,000		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
11	273322411R00	Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA1	m3	7,016		
12	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,333		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 38</b>		<b>Kompletní konstrukce</b>				
13	380326132R00	Komplet. konstr.kanálů z ŽB V4 To B 30 do 30 cm C 30/37-XA1 dobetonování stěny	m3	0,200		
14	380356231R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,zfíz.	m2	2,520		
15	380356232R00	Bednění kompl.konstr.neomít.BO pl.rovinných,odbed.	m2	2,520		
16	382127890R00	Montáž prefa.dílců silážních žlabů do 7,5t	kus	11,000		
17	593-01	Stěnový prefabrikát L - 1060/1500/3150mm	ks	11,000		
	<b>Celkem za</b>	<b>38 Kompletní konstrukce</b>				
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
18	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	27,203		
19	577152213R00	Beton asfaltový ACO 16 ohrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm kyselinovzdorný	m2	27,203		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
20	62-01	Dilatační spáry dna	m	21,000		
21	62-02	Svislý styk panelů v.č. 1.05.06	m	94,500		
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Upravy povrchů vnější</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
22	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	11,020		
23	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	2,655		
24	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	2,655		
25	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,840		
26	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění	m2	3,840		
27	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm KD37	t	0,073		
28	631571002R00	Násyp z kameniva 0 - 4, tř. I prosívka	m3	2,755		
29	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	14,500		
30	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	14,500		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 93</b>		<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
31	936457111R00	Zálivka dutin betonem objemu do 0,01 m3 C 30/37	m3	0,151		
	<b>Celkem za</b>	<b>93 Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
32	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	34,000		
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
33	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	103,882		
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				

34	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	50,400		
35	711472051RZ5	Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	27,200		
36	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	50,400		
37	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	50,400		
38	711491175R00	Izolace tlaková, připevnění kotvicími pásy s podtmelením	m	17,000		
39	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá	m2	27,200		
40	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	27,200		
41	28324360	Lišta krycí pro kotvení izolace	m	18,700		
42	69370522	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	170,720		
43	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,267		
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>x</b>	<b>Celkem za</b>	<b>SO 01 Hnojiště - Hnojiště</b>				

Stavba :		Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice		Rozpočet: 01-02		
Objekt :		SO 01 Hnojiště		Jímka		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	98,270		
2	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	98,270		
3	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3	m3	98,270		
4	131301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	98,270		
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	153,395		
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	196,540		
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	153,395		
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	196,540		
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	153,395		
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	22,035		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
11	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10) spádový klín	m3	3,000		
12	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 16 - 32, zpevňující	m3	3,305		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 89</b>		<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
13	89-01	Jímka prefa přejezdna 4150/2400/2470mm viz č.v. D.1.01.06	1ks	1,000		
<b>Celkem za</b>		<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>				
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
14	952903112R00	Vyčištění objektů do 3,5 m,čištění, nádrží a pod.	m2	8,085		
15	952903119R00	Příplatek za vyčištění prostorů výšky nad 3,5 m	m2	8,085		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
<b>Díl: 952</b>		<b>Stavební přípomoc</b>				
16	952-01	Stavební přípomoc pro technologii	hod	8,000		
<b>Celkem za</b>		<b>952 Stavební přípomoc</b>				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
17	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	39,203		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
18	767-01	Čerpací potrubí z jímky "P" vč kotvení viz č.v. D 1.01.07 - nerez	ks	1,000		
19	767-02	Koncovka na čerpací potrubí z jímky "P" viz č.v. D 1.01.07 - dle mechanizace investora	ks	1,000		
20	767-03	Mříž s rámem 600/600mm přejezdna 40t "M" viz č.v. D 1.01.07 - žárový zinek	ks	1,000		
21	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,092		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>x</b>	<b>Celkem za</b>	<b>SO 01 Hnojiště - Jímka</b>				

Stavba :		Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice		Rozpočet: 01-03		
Objekt :		SO 01 Hnojiště		Manipulační plocha		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)

<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm	m3	19,140		
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,760		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	12,760		
4	162207112R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 100 m	m3	12,760		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,760		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	63,800		
7	1-01	Zkoušky zhutnění	ks	2,000		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 2</b>	<b>Základy a zvláštní zakládání</b>					
8	273322411R00	Železobeton zákl.desek síranovzd.C 25/30 XA1	m3	10,962		
9	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,671		
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
10	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	54,810		
11	577152213R00	Beton asfaltový ACO 16 obrusný, š.nad 3 m, tl.6 cm kyselinovzdorný	m2	54,810		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
12	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	12,255		
13	631571002R00	Násyp z kameniva 0 - 4, tř. I prosívka	m3	3,064		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
14	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	7,000		
15	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	20,100		
16	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,246		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
17	998145421R00	Přesun hmot, zásobníky zemědělské montované	t	84,145		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
18	711471051RZ5	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně včetně dodávky fólie tl. 1,5 mm	m2	62,585		
19	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná	m2	62,585		
20	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná	m2	62,585		
21	69370522	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	125,170		
22	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,195		
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				
<b>x</b>	<b>Celkem za</b>		<b>SO 01 Hnojiště - Manipulační plocha</b>			

Stavba :		<b>Hnojiště s manipulační plochou a jímku Pomněnice</b>		Rozpočet: 02-01		
Objekt :		<b>SO 02 Komunikace</b>		Asfaltová komunikace		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm	m3	142,155		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	72,320		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	72,320		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	72,320		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	72,320		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	361,600		
7	1-01	Zkoušky zhutnění	ks	2,000		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				
<b>Díl: 5</b>	<b>Komunikace</b>					
8	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkořtř. třída A frakce 0-32mm	m2	361,600		
9	564851111R00	Podklad ze štěrkořtř. po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkořtř. třída B frakce 0-63mm	m2	361,600		
10	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+, nad 3 m,tl.7 cm	m2	361,600		
11	569621116R00	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl. 10 cm	m2	105,000		

12	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	361,600		
13	577132111R00	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm spojovací asfalt 50/70	m2	361,600		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	336,219		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
x	Celkem za	SO 02 Komunikace - Asfaltová komunikace				

Stavba : Objekt :		Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice SO 02 Komunikace			Rozpočet: 02-02 Chodník zámková dlažba		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1	Zemní práce						
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 300mm	m3	7,770			
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	5,180			
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,180			
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	5,180			
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	5,180			
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,900			
	Celkem za	1 Zemní práce					
Díl: 5	Komunikace						
7	564762111R00	Podklad z kam.drceného 0-63 tloušťky 20 cm	m2	25,900			
8	564811111R00	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	25,900			
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	25,900			
10	59245304	Dlažba zámková přírodní 20x16,5x6	m2	28,490			
	Celkem za	5 Komunikace					
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						
11	917862111RT3	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku 100/6/30	m	46,100			
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci					
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	27,735			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot					
x	Celkem za	SO 02 Komunikace - Chodník zámková dlažba					

Stavba : Objekt :		Hnojiště s manipulační plochou a jímkou Pomněnice SO 02 Komunikace			Rozpočet: 02-03 Propustek	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m tl 150mm	m3	5,400		
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	12,800		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	12,800		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	12,800		
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	12,800		
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	35,000		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl:	181	Sadové úpravy				
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1,600		
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1,600		
9	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1	m2	16,000		
10	182301133R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	16,000		
	Celkem za	181 Sadové úpravy				
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				
11	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	1,610		
12	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25	m3	9,548		
13	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	21,050		
14	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	21,050		
15	274361921RT4	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,185		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				
Díl:	5	Komunikace				

16	564732111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 10 cm	m2	35,000		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				
<b>Díl:</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				
17	822422111RT2	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500 včetně dodávky trub 50/250	m	10,000		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				
<b>Díl:</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
18	594611111R00	Dlažba z lomového kamene,lože štěrkopís.do 5 cm	m2	6,500		
19	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	11,500		
20	917862111RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku 100/15/30	m	7,500		
21	919411111R00	Čelo propustku z bet.prostého z trub DN 30-50 cm	kus	2,000		
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				
22	998271301R00	Přesun hmot pro kanalizace betonové, otevř. výkop	t	63,736		
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
23	767-01	Demontáž stávajícího oplocení dl 6m vč sloupků pro novou vjezdovou bránu	ks	1,000		
24	767-02	Vjezdová brána vč základových patek viz č.v. D 1.02.04	ks	1,000		
25	767-03	Napojení stávajícího oplocení na novou vjezdovou bránu	ks	2,000		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				
<b>x</b>	<b>Celkem za</b>	<b>SO 02 Komunikace - Propustek</b>				

<b>x</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Hnojiště Pomněnice</b>	<b>Kč bez DPH</b>			
----------	------------------	---------------------------	-------------------	--	--	--

**z toho :**

		SO 01 Hnojiště				
		SO 02 Komunikace				

**Poznámka :**

- vyplnit žlutě označené položky