

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

08.11.2024

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0336/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Výkres „201_06_pricne_rezy_v_osach_podper.pdf“ uvádí zábradlí s vodorovnou výplní (trubkové?). Výkaz výměr uvádí položku s kódem 9111C1, název ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ – DODÁVKA A MONTÁŽ, tzn. jak je z názvu položky patrné, zábradlí lankové. Žádáme Zadavatele o kontrolu a sjednocení PD s výkazem výměr.
	Vysvětlení ZD: Na gabionové zdi před opěrami O1 a O3 bude lankové zábradlí dle VL4 507.04. V příloze zasílám opravenou přílohu PD 201.06 Příčné řezy v osách podpěr, která byla uvedena do souladu s výkazem výměr. V ostatních přílohách PD je popis zábradlí uveden v souladu s výkazem výměr.
2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V čl. 12. zadávací dokumentace nazvaném NÁVRH SMLOUVY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel v souladu s § 105 odst. 2 zákona požaduje, aby Dodavatel (případně společně Dodavatelé, kteří podali nabídku dle § 103 odst. 1, písm. f zákona) realizoval nosnou mostní konstrukci vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatelů. Dodavatelé jsou povinni tuto skutečnost zohlednit v rámci předložení nabídky, zejména v rámci prokazování kvalifikačních předpokladů a v Seznamu poddodavatelů a popisu jejich plnění.
	Mostní objekt SO 201 tvoří přímo pojižděný most z prefabrikovaných předem předpjatých betonových nosníků spřažených s monolitickou ŽB deskou. Dotaz: Domnívá se uchazeč správně, že výše uvedené poddodavatelské omezení se nevztahuje na výrobu prefabrikovaných předpjatých nosníků?
	Vysvětlení ZD: Ano, zadavatel požaduje realizaci vlastní kapacitou u spřahující monolitické ŽB desky. Na výrobu prefabrikovaných předpjatých nosníků se požadavek nevztahuje.
3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:

	Ve výkazu výměr v SO 101 se nachází položka č. 29, kód 574D56, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM. Vzorový příčný řez a technická zpráva uvádí ACL 16 + bez modifikace. Žádáme Zadavatele o kontrolu a sjednocení PD s výkazem výměr.
	Vysvětlení ZD:
	V příloze dotčené přílohy PD k objektům SO 101 a SO 201. V jednotlivých vrstvách vozovky na mostě a vozovky za mostem byl specifikován modifikační polymer asfaltových vrstev dle ČSN EN 13108-6, ČSN 736122 a 736121. PD je tedy v souladu s výkazem výměr.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve výkazu výměr v SO 201 se nachází položka č. 45, kód 574D46, název ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM. Vzorový příčný řez a technická zpráva uvádí ACL 16 S bez modifikace. Žádáme Zadavatele o kontrolu a sjednocení PD s výkazem výměr.
4.	Vysvětlení ZD:
	V příloze dotčené přílohy PD k objektům SO 101 a SO 201. V jednotlivých vrstvách vozovky na mostě a vozovky za mostem byl specifikován modifikační polymer asfaltových vrstev dle ČSN EN 13108-6, ČSN 736122 a 736121. PD je tedy v souladu s výkazem výměr.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

přílohy akt v4

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval