

III / 24420 NEDOMICE, REKONSTRUKCE SILNICE
A.03 .. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ TEXT



| | | | | |
|--|-----------------------|--|---------------------|---|
| REVIZE | POPIS | ZMĚNIL | KONTROLA | DATUM |
| | | | | |
| STAVEBNÍK/OBJEDNATEL STŘEDOČESKÝ KRAJ Zborovská 11 150 21 Praha 5 TEL. +420 257 280 203 Podatelna@kr-s.cz | | GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. HYNEK SEINER Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice TEL. +420 777 225 093 Info@projektovanidopravni.cz | | |
| OBJEKT: SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY | | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. HYNEK SEINER | | |
| SESTAVIL: Ing. HYNEK SEINER Jana Zajíce 986 530 12 Pardubice | | AUTOR ČÁSTI Ing. HYNEK SEINER | | |
| | | VYPRACOVALI Ing. HYNEK SEINER | | |
| NÁZEV STAVBY III/24420 NEDOMICE, REKONSTRUKCE SILNICE | | | | |
| OBSAH PŘÍLOHY A.03 .. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - TEXT | | | | ARCHIV |
| MÍSTO STAVBY III/24420 V k.ú. VŠETATY, NEDOMICE, OVČÁRY U DŘÍS | | | | PARÉ |
| STUPEŇ DOKUMENTACE PDPS | | DATUM 06/2016 | MĚŘÍTKO | FORMÁT |
| Č. ZAKÁZKY 2014/15 | STUPEŇ PDPS | ČÁST A | VÝKRES 03 | OBJEKT SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY |

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY - TEXT

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|---------------------|---|
| STAVBA | : III/24420 Nedomice, rekonstrukce silnice |
| KRAJ | : Středočeský |
| OPEC | : Všetaty, Nedomice, Ovčáry |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | : Civilní – Všetaty Speciální - Neratovice |
| CHARAKTER STAVBY | : Dopravní stavby Rekonstrukce |
| STUPEŇ PD | PDPS |
| KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ | : v k.ú. Všetaty (p.č. 688/1, 660/1), Nedomice (p.č. 1109/1, 1050/8, 1050/11, 535/5, 1050/17), Ovčáry u Dřís (1109/4, 1089/1, 110/3, 532/2) |
| INVESTOR/OBJEDNATEL | : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Kosovská 1122/16 586 01 Jihlava |



A.03.01 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ

Násypy, zářezy:

Ke stavbě násypů ani hloubení zářezů nedojde, budou zachovány stávající.

Ostatní zemní práce:

| | |
|-----------------|--------|
| Odkopávky: | 600 m3 |
| Čištění příkopů | 700 m3 |
| Pro IS | 100 m3 |



A.03.02 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Intravilán Městyse Všetaty

- Vyspádováním do stávajícího odvodňovacího systému
- Do neprofilovaných příkopů
- 1 x do vsakovacího systému

Extravilám

- Stávající reprofilované příkopy

Intravilán Obcí Nedomice a Ovčáry

- V úseku s příkopy budou tyto reprofilovány
- Budou doplněny obruby za účelem odvodnění
- Stávající vpusti - proti č.p. 80 je nutné zabezpečit odvod vody z komunikace (bude použit štěrbínový žlab)
- vpusti u křižovatky na Dřisy – odvodnění přes 3 vpusti na stávajícím místě
- u dvou navržených stání obce (nejsou součástí PD) – snížená obruba za účelem odvodnění
- U p.č. 62/1 a 62/32 vsakovací rýha
- U p.č. 531/33 – vpust' mimo vjezd
- Úsek okolo km 3,0 – 3,1 bude vyspádován do strouhy (v km 3,177 – horská vpust')

A.03.03 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace:

Součástí stavby navazujících chodníků by případně byla bezbariérová opatření. Vzhledem k tomu, že tato PD řeší rekonstrukci pouze vozovky, nebudou prováděna žádná zvláštní opatření.

Vypracoval:

Ing. Hynek Seiner

