

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11-12 k veřejné zakázce:
II/105 Kamenný Přívoz, mosty ev. č. 105-008 a 105-009 přes řeku Sázavu v obci Kamenný
Přívoz - Provizorní konstrukce**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Zadavatel v rámci Vysvětlení ZD (dále jen „DÍ“), konkrétně pak č. 9 ze dne 04.11.2024 zveřejnil tento dotaz a reakci na něj:					
	9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
		SO 201.1 obsahuje následující položky:				
		3	027120 OR	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ	kpl	1,000
				Zajištění přístupu k ostrovům v korytě řeky vč. projednání se správcem toku vykázáno komplet na celou konstrukci zřízení, provoz, odstranění, likvidace vniklých odpadů a skládkovné <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
		4	027121 R	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000
				zřízení přístupové trasy pro příjezd těžkého jeřábu a zpevněné plochy pro umístění jeřábu (není součástí ZS stavby) vč. projednání a zajištění přístupu součástí pol. jsou Technologické předpisy pro provádění zahrnuje, zřízení, provoz a opravy během užívání kompletní provedení - vykázáno celkem <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
		5	027123 R	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000
				odstranění provizorní příjezdové trasy a uvedení dotčených ploch do původního stavu po dokončení stavby zahrnuje likvidaci vzniklých odpadů a skládkovné kompletní provedení - vykázáno celkem <i>I = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
Projektová dokumentace, respektive výkaz výměr je zpracován zcela v rozporu						

	s vyhláškou č. 169/2016 Sb., určité je možné, aby zadavatel potažmo projektant využil k ocenění komplety, ale není možné, aby tyto komplety nebyly popsány a opatřeny zdrojovými výpočty, ze kterých bude patrné, jaké práce mají být provedeny. Obdobné položky jsou použity i v SO 220. Tyto položky neobsahují žádné výměry, tedy kubatury, nebo metry čtvereční s uvedením materiálu v mocnostech, jež mají být například pro provizorní přístupové cesty nebo zpřístupnění koryta využity. Taková ZD zkratka není dostatečným podkladem pro zpracování nabídek, je zcela v rozporu – zejména soupis prací / rozpočet – se zněním vyhlášky č. 169/2016 Sb. Žádáme zadavatele o doplnění konkrétních materiálů a výměr k uvedeným položkám jež jsou vyjádřené pouze v kompletech, tak aby bylo možné zpracovat nabídku, a tak aby jednotlivé nabídky byly porovnatelné. Zároveň žádáme zadavatele o opravu ZD i soupisu prací a zveřejnění opravených dokumentů. Pokud totiž není zřejmé zadání, není možné, aby nabídky byly porovnatelné a není možná spravedlivá soutěž mezi uchazeči. V souvislosti s nutnou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. <u>Příloha č. 1 znění uvedených paragrafů vyhlášky č. 169/2016 Sb.</u> § 2 Rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (1) Dokumentaci podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek je dokumentace, která rozsahem odpovídá a) projektové dokumentaci pro provádění stavby podle vyhlášky o dokumentaci staveb, b) projektové dokumentaci pro provádění staveb podle vyhlášky o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, nebo c) dokumentaci bouracích prací podle vyhlášky o dokumentaci staveb. (2) Dokumentace podle odstavce 1 (dále jen „dokumentace pro zadání stavebních prací“) určuje stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) včetně výkazu výměr. § 3 Soupis prací Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce. § 4 Struktura soupisu prací (1) Soupis prací je zpracován v členění podle dokumentace pro zadání stavebních prací a člení se na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory nebo ostatní a vedlejší náklady.
--	--

		(2) Každý stavební objekt a inženýrský objekt je zařazen do druhu a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je uveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. (3) Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, definovaný dokumentací pro zadání stavebních prací, má vlastní soupis prací nebo více dílčích soupisů prací. (4) Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru. (5) Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu nebo provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. (6) Pokud je stavba popsána ve více soupisech prací, zadávací dokumentace obsahuje rovněž seznam všech dílčích soupisů prací. § 5 Položky soupisu prací (1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací. (2) Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. (3) Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací. (4) Položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou položku specifikují. (5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu podle § 11, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. (6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu podle § 11. (7) Pravidla stanovená touto vyhláškou se na položky soupisu prací, u kterých zadavatel postupuje podle § 92 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek, nepoužijí. § 6 Obsah položky soupisu prací Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje
--	--	--

	a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava podle § 11 použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný. § 7 Výkaz výměr (1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. (2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem. Vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel sděluje, že považuje tento způsob zpracování soupisu prací za zcela v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. v aktuálním znění a zadávací dokumentaci ponechává zadávací dokumentace beze změny. Položky, které jsou předmětem dotazu účastníka, popisují činnosti, které je nutné učinit k realizaci předmětu stavby. Realizace těchto činností je zcela závislá na vybavení, které bude mít účastník k dispozici. V případě, že by zadavatel určil způsob provádění určitým vybavením (např. krácejícím bagrem) mohl by zvýhodnit některého účastníka určitým vybavením. Provádění činností v předmětných položkách je omezeno pouze hodnocením vlivu záměru na životní prostředí podle §67 zákona o ochraně přírody a krajiny a hodnocením významnosti vlivu záměru na soustavu NATURA 2000 podle §45i zákona o ochraně přírody a krajiny, které zadavatel uveřejňuje. V odpovědi zadavatel zcela účelově poukazuje na využití techniky, přičemž je zcela jasné že utíká od tématu a nereaguje na položené dotazy a snaží se interpretovat dotaz tak, že by snad zadavatel měl určovat, jakými výrobními prostředky bude uchazeč provádět dílo. Takto zcela jasně položený dotaz nezní, žádné položky výkazu výměr obvykle neurčují, jaký technický prostředek má být pro realizaci položek použit, <u>ale určují množství tedy kolik metrů čtverečních či kolik kubických metrů stěrkodrtí a jaké frakce má být použito, nebo kolik m2 a jakých panelů má být využito pro provedení položek v kompletu.</u> Toto určení je velice podstatné mimo jiné pro to, aby nejen bylo zřejmé, jaké práce a dodávky materiálu a v jakém množství mají být předmětem díla a jednalo se tak o rovnou soutěž mezi uchazeči, ale je i velice podstatná pro případné změny. Není možné projednat změnu množství, když toto množství nebylo zpočátku určeno nijak jinak než jako komplet. Nebudeme se dál vyčerpávat vysvětlováním požadavku v DI položené dne 22.10.2024, pokládáme ji v celém rozsahu s dnešním <u>doplnění znova, žádáme zadavatele důrazně o doplnění výkazu výměr</u> tak, aby využité komplety, měly jednoznačný popis co v jeho rámci má být provedeno, tak aby bylo možné následně
--	--

například projednat změnu množství, nebo dokonce i změnu specifikace, či změnu celkového provedení **v opačném případě se budeme bránit námitkou a na jisto i podáním k orgánu dohledu.**

Dle našeho soudu je si zadavatel naprosto jasně vědom nedostatků ZD, zejména v části výkazu výměr, ale zcela účelově na dotaz neodpovídá, protože je zřejmé, že je nutné výkaz výměr dopracovat. Nikdy v žádných položkách není popsán jakýkoliv vliv na životní prostředí, nebo dokonce prostředky jakými má být realizace díla provedena, jde pouze o množství materiálu, které má být zpracováno a jeho specifikaci, frakci jakost atd., tyto popisy komplety neobsahují a **bez nich není ZD úplná a správná** a za úplnost a správnost ZD zodpovídá zadavatel.

Žádáme zadavatele, aby pochopil, že toto je jediná a poslední možnost narovnat vzájemné vztahy, protože při realizaci díla s kompletem bez jakýchkoliv specifikací by na sebe dodavatel vzal veškeré riziko z nejasné ZD a toto riziko nelze na uchazeče přenášet, na toto existuje již řada rozhodnutí orgánu dohledu.

Níže je výčet položek, jež požadujeme doplnit o popisy prací, jež mají být v rámci kompletů provedeny, množství a specifikaci materiálů. Zadavatel ve většině položek specifikaci a výkaz výměr má, pouze v těchto položkách ponechává komplety bez specifikace množství materiálu, když ve většině ostatních položek specifikace je a tady chybí, je zjevné, že je třeba jí doplnit.

V SO 201.1 se jedná o následující položky:

3	027120 OR		ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ	kpl	1,000
			Zajištění přístupu k ostrovům v korytě řeky vč. projednání se správcem toku vykázáno komplet na celou konstrukci zřízení, provoz, odstranění, likvidace vniklých odpadů a skládkovné <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
4	027121 R		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	KPL	1,000
			zřízení přístupové trasy pro příjezd těžkého jeřábu a zpevněné plochy pro umístění jeřábu (není součástí ZS stavby) vč. projednání a zajištění přístupu součástí pol. jsou Technologické předpisy pro provádění zahrnuje, zřízení, provoz a opravy během užívání kompletní provedení - vykázáno celkem <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		
5	027123 R		PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	KPL	1,000
			odstranění provizorní příjezdové trasy a uvedení dotčených ploch do původního stavu po dokončení stavby zahrnuje likvidaci vzniklých odpadů a skládkovné kompletní provedení - vykázáno celkem <i>1 = 1,000 [A]</i> <i>Celkové množství = 1,000</i>		

V SO 220 se jedná o následující položky:

	4	027120 0R	ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ	kpl	1,000
			Zajištění přístupu k ostrovům v korytě řeky vč. projednání se správcem toku vykázáno komplet na celou konstrukci zřízení, provoz, odstranění, likvidace vniklých odpadů a skládkovné		
			1 = 1,000 [A]		
			Celkové množství = 1,000		
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Zadavatel sděluje, že provádění předmětných položek je závislé na použité mechanizaci, což nemůže v době zadávacího řízení být zadavateli známo. Pro jednoznačnost ocenění účastník a případné změny při realizaci zadavatel uvádí odhad prací, které je nutné provést pro běžně dostupnou mechanizaci. K SO 201.1 Položka č. 3 s kódem 0271200R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ Položky svým předmětem řeší zpřístupnění místa realizace provizorních podpor v řečišti. Vzhledem k tomu, že nelze provádět poloostrovní komunikace v řečišti k místu podpory, uvažuje se přísun mechanizace, materiálu i personálu pomocí jeřábu. Doba provozu jeřábu pro zhotovení provizorních konstrukcí se uvažuje 3 dny. Doba provozu jeřábu pro odstranění provizorních konstrukcí se uvažuje 2 dny. Položka č. 4 s kódem 0271210R PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ Položka svým předmětem řeší dopravu jeřábu a úpravu plochy pro provoz jeřábu v rámci stavby, který je v položce č. 3. Zadavateli nemůže být známo, jaký jeřáb bude použit. Pro jednoznačnost se předpokládá úprava plochy 3x3m pro každou nohu jeřábu (x4). Plocha bude zpevněna silničními panely ve dvou vrstvách, uložených na vrstvu ŠD 0-32 tl. 0.3m. Položka č. 5 s kódem 0271230R PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY – ZRUŠENÍ Položka svým předmětem řeší odstranění zpevnění upravené plochy pro jeřáb dle specifikace výše. K SO 220 Položka č. 4 s kódem 0271200R ZPŘÍSTUPNĚNÍ KORYTA BĚHEM PROVÁDĚNÍ Položky svým předmětem řeší zpřístupnění místa realizace provizorních podpor v řečišti. Vzhledem k tomu, že nelze provádět poloostrovní komunikace v řečišti k místu podpory, uvažuje se přísun mechanizace, materiálu i personálu pomocí jeřábu. Doba provozu jeřábu pro zhotovení provizorních konstrukcí se uvažuje 3 dny. Doba provozu jeřábu pro odstranění provizorních konstrukcí se uvažuje 2 dny.					
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
	Dále se zadavatele ptáme, proč soupis prací neobsahuje podmínku Povodí Vltavy, konkrétně pak bod 3) – viz níže, či zda je zadavatelem projednána změna řešení oproti vyjádření správce povodí: 3) Okolo založení pilířů provizorního mostu bude provedeno dočasné pažení ze štětovnic z důvodu zabezpečení stavby proti průchodům velkých vod.				
	Vysvětlení zadávací dokumentace				

	Zadavatel sděluje, že dočasné pažení ze štětovnic není možné provést kvůli skalnímu podloží. Pažení je nahrazeno hrázemi.
--	---

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 18. 11. 2024 v 9:00 (tj. o 2 pracovní dny, o které se opozdili odpovědi na dotazy)