

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** Oblastní muzeum – Praha Východ  
Masarykovo náměstí 97/3  
**Profese:** Měření a regulace  
**Místo:** Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
**Zodpovědný projektant:** Jiří Flosman  
**Rozpočet zpracoval:** Jiří Flosman  
**Poznámka:**

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).  
Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.  
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.  
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 0,00

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

**Stavba:** Oblastní muzeum – Praha Východ  
Masarykovo náměstí 97/3  
**Profese:** Měření a regulace  
**Místo:** Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
**Zodpovědný projektant:** Jiří Flosman  
**Rozpočet zpracoval:** Jiří Flosman

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>0,00</u>
Kabely MaR	0,00
Rozvaděčová technika	0,00
Polní instrumentace	0,00
Regulační přístroje – umístěno v RMAR	0,00
Montážní a inženýrská činnost	0,00

### Dodávkou MaR není:

silové připojení dveřní clony

dálkový ovladač dveřní clony včetně dveřního kontaktu

# SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

**Stavba:** Oblastní muzeum – Praha Východ  
**Profese:** Měření a regulace  
**Místo:** Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
**Zodpovědný projektant:** Jiří Flosman  
**Rozpočet zpracoval:** Jiří Flosman  
**Poznámky:**

Náklady soupisu celkem
0,00

pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
<b>Kabely MaR</b>								
1	M+P	CYKY-J 4x1,5		m	100,000	0,00	0,00	0,00
2	M+P	JYTY 2x1		m	100,000	0,00	0,00	0,00
3	M+P	CYKY-O 3x1,5		m	15,000	0,00	0,00	0,00
<b>Rozvaděčová technika</b>								
<b>Rozvaděč RmaR</b>								
4	M+P	Montáž a dodávka rozvaděčové skříně.		kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
5	D	Demontáž stávajícího rozvaděče RMAR		kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
6	D	Přemístění stávající výzbroje RMAR do nového rozvaděče + instalace nového regulátoru RVS a externího modulu, provést dle schématu zapojení		kpl	1,000	0,00	0,00	0,00
<b>Polní instrumentace</b>								
7	M+P	TC1.1	příložné čidlo teploty – větev 1	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
8	M+P	TC2.1	příložné čidlo teploty – větev 2	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
9	M+P	TC3.1	příložné čidlo teploty – větev 3	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
10	M+P	TC4.1	příložné čidlo teploty – větev 4	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
11	M+P	TC5.1	příložné čidlo teploty – větev 5	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
12	M+P	TC6	příložné čidlo teploty – výstup z kaskády	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
13	M+P	TC7	příložné čidlo teploty – zpátečka	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
14	M+P	TC-A	čidlo teploty na anuloidu	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
<b>Regulační přístroje – umístěno v RMAR</b>								
15	M	RVS43.345/109	ekvitermní regulátor, doplňuje stávající	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
16	M	SVS43.345-komplet	sada svorek pro regulátor RVS43.345	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
17	M	AVS37.294/109	Obslužná jednotka s komunikací BSB pro RVS	ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
18	M	Krytka obslužné jednotky		ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
19	M	Plochý kabel pro ovládací panel AVS37		ks	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
20	M	AVS75.391/109	rozšiřující modul pro RVS	ks	2,000	0,0	0,00	0,00 Kč
21	M	SVS75.391-komplet	sada svorek pro regulátor AVS	ks	2,000	0,0	0,00	0,00 Kč
22	M	Plochý kabel pro propojení AVS s RVS		ks	2,000	0,0	0,00	0,00 Kč
23	P	Instalace komponent a připojení		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
24	P	SW práce a oživení systému MaR		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
<b>Montážní a inženýrská činnost</b>								
25	P	Připojení dveřního kontaktu ke dveřní cloně		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
26	P	Stavební připomoce		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
27	P	Koordinace s ostatními profesemi		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
28	P	Komplexní provozní zkoušky		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
29	P	Zaškolení obsluhy, nebo servisní organizace s certifikátem		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
30	P	Realizační dokumentace		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč
31	P	Výchozí revize		kpl	1,000	0,0	0,00	0,00 Kč