

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 84-91 k veřejné zakázce: II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
84.	Budování mikrosítě na objektech řady 200: Zadavatel požadujete nacenit vytyčovací body mikrosítě (viz výťah ze soupisu prací níže)				
	201	201	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS
	Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosít) pro geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.				
	202	202	0	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ	KUS
Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosít) pro geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.					
Dotaz zní - je to geodetická činnost na určení bodů mikrosítě anebo je to geodetická činnost včetně stabilizace dle předpisu PPK-BOD, což je předpis ŘSD, ale komunikace je ve správě Středočeského kraje. Platí předpis ŘSD? Nebo se jedná pouze o dočasnou stabilizaci?					
Vysvětlení zadávací dokumentace					
Jedná se o dočasnou stabilizaci. Body budou po stavbě odstraněny.					

85.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V zadávací dokumentaci jsme nenašli dokument týkající se ZMS (základní měřičská síť). Platí tedy, že ZMS nebude požadována? Nebo bude připravena objednatelem a zhotovitel zajišťuje pouze vybudování mikrosítě v okolí mostů dle položek soupisu prací řady SO 200? Pakliže ZMS není zbudována, bude objednatelem zajištěna do doby zahájení prací? V případě, že zřízení ZMS bude součástí prací zhotovitele, bude pro tuto síť platit předpis ŘSD PPK-BOD? Případně prosíme o upřesnění požadavků na vytyčovací síť a její stabilizaci pro tuto stavbu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	ZMS je součástí prací zhotovitele stavby.

86.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 103 Obnova Asfaltového krytu km 37.074-37.510 je uvažováno na položce č. 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM a č. 10 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM s pokládkou nemodifikovaných asfaltových směsí. Avšak ve vzorovém řezu je uvažováno s pokládkou modifikovaných živichných vrstev. Žádáme Zadavatele o sjednocení projektové dokumentace a soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno

87.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 101 se nachází položka 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ, v podrobném popisu se nachází, že se jedná o betonový krajník š. 250 mm Avšak chybí o jakou tloušťku prvku se jedná. Žádáme Zadavatele o doplnění informace.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Doplněno do VPR

88.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 102 se nachází položka 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I množství 4.834,63 m3 a s odvozem na skládku. Ve výkazu výměr se odkazuje, že se vychází z položky 123732 v množství 865,93 m3. Tato položka se nazývá ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM a uvažuje se stejným množstvím odkopu a odvozem na deponii. Avšak Uchazeč se domnívá, že se jedná o duplicitu a chybu. Žádáme Zadavatele o prověření, rozhodnutí zda se dané množství má uvažovat na deponii či na skládku a o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	V soupisu prací je jednoznačně popsáno Položka č. 123732 je uložení na mezideponii. Položka č. 12373 je uložení na skládku. Soupis prací v pořádku – bude ponechán.
89.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 102 se nachází položka 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU zeminy, která se v podrobném popisu odkazuje na položku 17120.a v množství 19765,06 m3. Avšak se jedná o chybu a má se uvažovat s uvedeným číslem 5.764,83 m3. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Opraveno
90.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací se nachází položka 9183G5 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM Z VLNITÉHO PLECHU. Tlamový propustek se obetonovává dle výkresu 06.4 Tlamový propustek v km 32,178. Avšak pouze z prostého betonu na který se zhotovují rovnou konstrukční vrstvy. Výrobce tlamových propustků upozorňuje, že v případě obetonování se musí řádně vyztužit a nadimenzovat, aby výztuž přenesla veškeré zatížení stálé i od účinků dopravy, protože v případě obetonování propustek nefunguje jako nosný prvek. Žádáme Zadavatele o přezkoumání a případnou úpravu výkresů a soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Bude ponecháno dle PD. Zhotovitel se dle tohoto dotazu položku dostatečně nacení.
91.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 201 se nachází položka 014202 POPLATKY ZA ZEMNÍK – ZEMINA. Avšak se položka odkazuje na položku 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,25 M. Jedná se nesprávné zařazení položky. Žádáme Zadavatele aby udržoval stejný styl položek napříč soupisem prací a aby položku Poplatky za zemník změnil na ornici jak je používáno v jiných stavebních objektech.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací opraven.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xlsx
- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xml
- II_611_Predni_Lhota_Podebrady_neoceneno.xlsx
- II_611_Predni_Lhota_Podebrady_neoceneno.xml

- 101_04.1_Vzorove_pricne_rezy_cast_1.pdf
- II-611 Kostelní Lhota – ZD.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu na 252.090.368,73 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 10. 01. 2025 v 9:00

Zadavatel dále mění výši jistoty pro nabídku na 5.000.000,00 Kč