

Uniservis Hašek s.r.o.
Odbor výstavby
Manž. Topinkových 796
272 01 Kladno

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Kladno, dne

7.6. a 15.8.2016

SIS/TR-1396

18.10.2016

**Věc: Přeložka kabelového vedení NN v areálu SOŠ a SOU
Kladno.**

Ing. Mirčo Kostov
T + 420 312 645 539
F + 420 312 645 504
mirco.kostov@alpiq.com

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Dubská 257
CZ-272 03 Kladno 3
T +420 312 644 850
F +420 221 644 940
www.kladno.alpiq.cz

Alpiq Generation (CZ) s.r.o. (dále jen AGCZ) souhlasí
s výše zmíněnou stavbou za těchto podmínek:

- Požadujeme, aby při stavbě nedošlo k poškození inženýrských sítí a nemovitostí ve vlastnictví AGCZ. Požadujeme dodržení ochranných pásem inženýrských sítí a staveb. Požadujeme ochranu dotčených inženýrských sítí proti poškození vhodnými technickými prostředky, například chráničkami (při křížení jinými inženýrskými sítěmi nebo komunikacemi). Při vzájemném křížení inženýrských sítí požadujeme všechny inženýrské sítě, uložené nad sítěmi AGCZ zabezpečit chráničkami.
- Požadujeme respektovat všechny platné normy, zákony a přepisy:
 - zejména zákony 458/2000 Sb. (Energetický), 183/2006 Sb. (Stavební) a nařízení vlády 591/2006 Sb., kterým se provádí zákon 309/2006 Sb. (O bezpečnosti práce) – všechny v platném znění;
 - dále pak ČSN 73 6005 Prostorové uložení sítí technického vybavení a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.
- Požadujeme nepřetržitý přístup k inženýrským sítím ve vlastnictví AGCZ za účelem jejich obsluhy, údržby a oprav dle zákona 458/2000 Sb. a zákona 274/2001 Sb.
- Požadujeme nejméně týden předem písemně informovat o zahájení stavby v dotčené lokalitě a při stavbě spolupracovat s příslušným technikem.
- Zaměření a vytyčení inženýrských sítí v terénu provádíme proti objednavce.
- Dojde-li k potřebě dílčí změny trasy (přeložky) inženýrských sítí ve vlastnictví AGCZ, hradí náklady ten, kdo potřebu přeložky vyvolal – viz zákon 458/2000 Sb. a zákon 274/2001 Sb.
- V případě poškození zařízení v majetku AGCZ včetně zemnicí sítě, požadujeme neprodleně kontaktovat poruchovou službu na elektrodispečinku (tel. 312 645 173, mobil 606 641 344). Poškozená zemnicí síť musí být řádně opravena a smí být zakryta až po kontrole pracovníky AGCZ.
- Před zahájením stavby požadujeme předložit k odsouhlasení prováděcí projektovou dokumentaci v elektronické formě. Projekt i skutečné provedení musí odpovídat platným prováděcím předpisům, normám ČSN a všem bezpečnostním zákonným ustanovením. Při souběhu a křížování se inženýrskými sítěmi vedeními musí dokumentace obsahovat

vzorové řezy. Za dodržení těchto záležitostí odpovídá projektant a stavbu provádějící dodavatel.

9. Před kolaudací a uvedením do provozu požadujeme v souladu s platnou legislativou předat veškeré revizní zprávy a protokoly, zejména:
- Výchozí nebo periodickou revizní zprávu elektro.
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby elektropřípojky.
 - Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně technické a dopravní infrastruktury, které provede oprávněná osoba dle zákona 200/1994 Sb. v platném znění a to před zakrytím, v elektronické formě (AutoCAD, dwg nebo dxf). Povinnost provést toto zaměření stanovuje zákon 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a upřesňuje prováděcí vyhláška 526/2006 Sb. dle paragrafu 12 v příloze číslo 5, část B, odstavec 3 a 6. Požadujeme zaměřit inženýrské sítě podzemní, nadzemní i procházející budovami.
10. Požadujeme, aby elektromontážní práce prováděla kvalifikovaná společnost. Požadujeme, aby stavebník 15 dní před zahájením elektromontážních prací nahlásil jméno, sídlo a IČO společnosti, která bude tyto práce provádět. Tato společnost musí prokázat svojí kvalifikaci dle příslušných paragrafů vyhlášky 50/1978 Sb.
11. Všichni pracovníci společnosti, kteří budou pracovat na zařízení v majetku AGCZ musí být před zahájením prací proškoleni z pravidel všeobecné a odborné bezpečnosti práce.
12. Zahájení a ukončení elektromontážních prací je nutné hlásit na elektrodispečink (mobil 606 641 344).
13. Manipulace s kabely ve vlastnictví AGCZ mohou provádět pouze pracovníci AGCZ a to proti objednávce.
14. Požadujeme v předstihu informovat o zahájení takových prací, pro které bude nutné omezit dodávky elektrické energie odběratelům – zákonná lhůta pro informování zákazníků je 15 dní.
15. Zemní práce v ochranném pásmu kabelové trasy mohou probíhat až po vypnutí dotčené trasy. Vypnutí kabelové trasy provedeme po písemném vyžádání - na nezbytně dlouhou dobu a v to pouze v období, kdy to umožní provozní podmínky v elektrické distribuční síti.
16. Po přeložce kabelových tras bude následovat rekonstrukce odběratelských částí přípojek v rozvodně AGCZ.

Příloha: Orientační situace inženýrských sítí 1 : 500

Toto vyjádření se vydává na dobu jednoho roku, poté pozbývá platnost.

Kopie: obchodní úsek

S pozdravem

Ing. Milan Prajzler
Generální ředitel



