

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2-6 k veřejné zakázce: III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | V technické zprávě SO 300 pro objekt SO 02 – Sdružený objekt - je uvedeno, že má být vybudovaný prefabrikovaný ŽB požerák se dvěma dlužovými stěnami, ke kterému bude přibetonováno monolitické těleso bezpečnostního přelivu. Ve výkazu výměr daného objektu jsou položky, které odpovídají pouze monolitickému provedení sdruženého objektu. Uvede zadavatel projektovou dokumentaci a výkaz výměr do souladu?                  |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Výkaz výměr obsahuje položku na dodání a montáž výpustného zařízení typu požerák. V původním stavebním rozpočtu to byla položka č. 30 a v aktualizované verzi se jedná o položku č. 36.                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Ve výkazu výměr SO 300 pro objekt SO 02 – Sdružený objekt – chybí položky pro provedení hloubení tohoto objektu (zemní práce) a provedení zajištění výkopu proti vodě (pažení). Přidá zadavatel položky pro hloubení a zajištění tohoto objektu?                                                                                                                                                                                  |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Do položkového rozpočtu byly doplněny položky na výkop jámy pro založení sdruženého objektu. Výkop nebude proti vodě pažen. Stěny výkopu stavební jámy o hloubce cca 0,85 m budou provedeny jako svislé (v případě výskytu nesoudržné zeminy jako svahované. Voda bude při výstavbě sdruženého objektu převáděna provizorním potrubím DN 200. Při výstavbě se neuvažuje použití pažení. |
| 4. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | V zadávací dokumentaci, čl. 4, je uvedena doba provádění 6 měsíců. V soupisu prací SO 181 je u jednotlivých etap uvedeno doba provádění, která odpovídá 16 měsícům provádění (dvě stavební sezóny). Provede zadavatel revizi zadávacích podmínek, prověří reálnou dobu provádění prací a v závislosti na výsledku dá do souladu uvedené údaje?                                                                                    |
|    | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b><br>Je předpoklad stavbu realizovat v průběhu stavební sezony roku 2025. Předpokládaná doba realizace je 1 stavební sezona (8 měsíců, tomu odpovídá cca 34 týdnů). Doba trvání bude závislá především na dodavatelem zvoleném postupu prací.                                                                                                                                                |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Stavba se navrhuje realizovat po etapách. Během etapy dojde vždy k úplné uzavírce daného úseku pro veškerou dopravu. Návrh etapizace je patrný z grafické přílohy D.1.4 Situace etapizace stavby.</p> <p>Etapa 1 - silnice III/33914 km 6,281 – km 7,188 (dl. 907 m) – cca 2 týdny<br/>Etapa 2 - silnice III/33914 km 7,188 – km 7,358 (dl. 170 m) – cca 4 týdny<br/>Etapa 3 - silnice III/3399 km 9,623 – km 8,339 (dl. 1 284 m) – cca 7 týdnů<br/>Etapa 4 – silnice III/3399 km 8,339 – km 6,004 (dl. 2 335 m) – cca 11 týdnů<br/>Etapa 5 – silnice III/3399 km 6,004 – km 5,688 (dl. 316 m) – cca 3 týdny<br/>Etapa 6 – silnice III/3399 km 5,688 – km 4,500 (dl. 1 188 m) – cca 7 týdnů</p> <p>Vzhledem k provozu školního autobusu a možnosti objízdných tras se doporučuje etapu 5 realizovat během období školních prázdnin, neboť se během této etapy nenabízí vhodná trasa pro školní spoje. Během ostatních etap je možné využít oficiální objízdnou trasu.</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5.                                              | <u>SO 181 přechodné dopravní značení</u> |

| 0 Všeobecné konstrukce a práce |       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |
|--------------------------------|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 1                              | 02710 | 1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 1. ETAPA<br>předpoklad realizace 1 měsíc, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 9,6 km)<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  |     |            |
| 2                              | 02710 | 2 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 2. ETAPA<br>předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 0,85 km<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO |     |            |
| 3                              | 02710 | 3 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 3. ETAPA<br>předpoklad realizace 3 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 7,0 km<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  |     |            |
| 4                              | 02710 | 4 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 4. ETAPA<br>předpoklad realizace 4 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 7,0 km<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO  |     |            |
| 5                              | 02710 | 5 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 5. ETAPA<br>předpoklad realizace 2 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 17,0 km<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO |     |            |
| 6                              | 02710 | 6 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KPL | 1,000 0,00 |
|                                |       |   | 6. ETAPA<br>předpoklad realizace 4 měsíce, skutečnost dle harmonogramu / nabídky zhotovitele ;<br>délka objížděné trasy 15,0 km<br>položka zahrnuje<br>- osazení DZ vč. příslušenství dle TP66, jeho pravidelná údržba vč. příp. dílčích posunů, výměn poškozených DZ / příslušenství a následná demontáž a odklizení DZ vč. příslušenství po ukončení platnosti<br>- příp. řízení provozu proškolenými pracovníky<br>- dočasné zakrytí nebo úpravu stávajícího DZ v rozporu s DIO |     |            |

V popisu jednotlivých etap a postupné realizaci jednotlivých etap, je předpokládána délka realizace v měsících a při zadání o postupné realizaci celé stavby do 6 ti měsíců toto neodpovídá zadání.

Dále je v popisu položek jednotlivých etap uvedena délka objížděné trasy  
Žádáme zadavatele, aby na tyto objížděné trasy v jednotlivých etapách, podle uvedené délky objížděných tras, poskytl pro odpovědné nacenění PD k soupisu SO 181

Žádáme zadavatele aby celkové DIO po etapách dopracoval projekčně, projednal tuto etapizaci a objížděné trasy s dotčenými orgány a posléze poskytnul k odpovědnému nacenění

**Vysvětlení zadávací dokumentace**

V PD byla upravena příloha v části SO 180 D.1.4.1 Technická zpráva, do které byla doplněna vybraná schémata z TP66. Pro konkretizaci objížděných trasa byla do PD doplněna příloha v části SO 180 - D.1.4.3 Schéma objížděných tras, ve které jsou vyznačeny objížděné trasy pro každou etapu. Jedná se o nejkratší možné objížděné trasy v případě, že budou úseky silnic opravovány za úplné uzavírky (předpoklad).

Vypracování detailního projektu DIO, jeho projednání s dotčenými orgány a zajištění DIR zajišťuje zhotovitel, a to na základě zvoleného způsobu provádění prací, který se může od projektantem předpokládaného lišit (změny v technologii opravy, změny v časové náročnosti trvání etap, změny v rozsahu jednotlivých etap, jiné objízdné trasy apod.).  
 Vypracování a projednání projektu DIO je zahrnuto v položkách č. 02940 a 02950 (SO 180).

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| 6.                                                                                                                             | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |
|                                                                                                                                | SO 300 Stavební úpravy malé vodní nádrže na pozemku p. č. 69/1 v k. ú. Pavlovice u Vlastějovic                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |
|                                                                                                                                | Žádáme zadavatele aby soupis jednotlivých položek objektu SO 300 ve formátu xls. doplnil do formátu XC4_SP.xml. soupisu prací pro celou tuto soutěž. V poskytnutém formátu XC4_SP. xml k této veřejné soutěži je tato položka pouze v položce KPL 1,000 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |
|                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                       | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ<br>Provedení "Stavební úpravy malé vodní nádrže na pozemku p. č. 69/1 v k. ú. Pavlovice u Vlastějovic" dle přiložené dokumentace a soupisu prací<br>Ocenění dle přílohy "příloha_SP - obec.xls"<br>- položky přiloženého soupisu k nacenění označeny žlutě<br>- celková cena k doplnění do rozpočtu označena zeleně - pole z listu "Krycí list rozpočtu" celkem cena bez DPH - pole I/28 | KPL | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |
| Zadavatel pro SO 300 má pouze k dispozici formát xlsx. Zadavatel tedy nebude poskytovat soupis prací ve formátu xml pro SO 300 |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |      |      |

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá:

- D.1.4.1 Technická zpráva.pdf
- D.1.4.2 Situace etapizace výstavby.pdf
- D.1.4.3 Schema objízdných tras.pdf
- Vlastějovice - Pavlovice \_ SP rekapitulace.pdf
- Vlastějovice - Pavlovice \_ SP.pdf
- Vlastějovice - Pavlovice \_ SP.xlsx
- Vlastějovice - Pavlovice \_ XC4 \_ SP.xml
- příloha\_SP – obec.xls

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel předpokládanou hodnotu na  
 119.880.972,65 Kč bez DPH a dále mění lhůtu pro podání nabídek na 08. 01. 2025 v 9:00