



OPRAVA TERASY
Demontovat ocelové zábradlí a pískovcové krycí hlavice a dočasně uskladnit. Provést očíslování a fotodokumentaci žulových dlaždic tl. 3cm, následně jejich demontáž, očištění, dočasné uskladnění, vybourat podkladní betonovou mazaninu tl. 4cm, odstranit asfaltové pásy a spádovou vrstvu. Zbourat všechny stávající sloupky. Vyzdít nové sloupky na stejných místech jako kopie stávajících z CP pevnosti 40 MPa na MVC, provést novou vápennou omítku, silikátový nátěr. Provést novou spádovou vrstvu se stěrkou ve spádu 2%, položit geotextilii, PVC fólii tl.1,8mm, geotextilii. Provést nový drenážní beton tl. 4cm, na něj položit demontované žulové dlaždice do lepidla, vyspárovat okrovou jemnozrnnou maltou z hydraulického vápna, hydrofobizace organokřemičitany. Znovu osadit nově natřené ocelové zábradlí, vyčištěné a hydrofobizované pískovcové hlavice.

POZNÁMKY:
Před zahájením prací na opravě teras bude kolem nich postaveno lešení. Při odkrytí hydroizolace musí být terasy zajištěny proti dešťovým vodám, plachtami, přístřeškem
Objekt je kulturní památka, práce je nutné koordinovat s požadavky památkové péče
Pozn.: kótováno v centimetrech

Ing. OTAKAR HRDLIČKA průzkum a projektování staveb Kladno, Benešovská 3157 tel. 777 769 188 otakar.hrdlicka@seznam.cz	PROJEKTANT PROFESE	Ing. Otakar Hrdlička	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Otakar Hrdlička	
	STAVEBNÍK: Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, p.o., čp.69, Vysoká u Příbramě		
AKCE:		DATUM	04/2024
OPRAVA TERAS A ODVLHČENÍ ZÁMKU čp.69 VE VYSOKÉ U PŘÍBRAMĚ		STUPEŇ	DSP
VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ, čp. 69, pozemky p.č.st. 67, 397, k.ú. Vysoká u Příbramě		MĚŘITKO	1: 30
ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		Č. VÝKR.	Č. PARÉ
OBSAH: TERASA č.4 – PŮDORYS 2.NP		6	