

V Říčanech dne 19.12.2024
Reg. č.: VZ-0526/00066001/24
Č.j.:1623/24/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9-11 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Sedlčany“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Ve stavební části VV je položka č. 40 betonová mazanina pro průmyslovou podlahu s betonem C35/45 XA2. Zpracovatelé průmyslových podlah upozorňují, že v této pevnosti nelze průmyslovou podlahu provést. Dále ve stavební výkresové části v legendě materiálů je uveden beton C30/37 XA2. Platí beton dle PD nebo dle výkazu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Platí materiál dle projektové dokumentace.
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Pro osazení betonových bloků chybí ve VV vyrovnávací potěr pro základové pasy, aby byl podklad rovný.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Rovinnost základu musí být dle ČSN, nelze provádět žádné potěry či jiné vyrovnávací vrstvy z důvodu rizika nesoudržnosti materiálů.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Navržený beton pro bloky a průmyslovou podlahu má rozdílné prostředí, je tomu tak správně?
	Bloky mají prostředí F4 a podlaha, která bude namáhána nejvíce má prostředí XA2.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Asi je na mysli prostředí XF4, nikoliv F4. A ano, bude provedeno dle projektové dokumentace.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu na 13 688 478,15 Kč bez DPH a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 09.01.2025 do 9:00 hod.