

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 96-103 k veřejné zakázce:
II/611 Kostelní Lhota - Přední Lhota**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

96.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 202 položka 17411.a ZÁSYP JAM A RÝH SE ZHUTNĚNÍM se uvažuje jako provizorní násyp pro vrtání pilot. Avšak Uchazeč se domnívá, že chybí odstranění této provizorní plochy. Žádáme Zadavatele o prověření a případnou úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Odstranění této plochy je rozděleno do dvou položek, a to v položce č. 13173 (Výkop koryta pro betonáž stojek - odvoz na trvalou skládku) a v položce č. 131732 (Výkop koryta pro betonáž stojek - odvoz na mezideponii pro zpětné využití).
97.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací SO 321 se nachází položka 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I v množství 25,9. Kde se uvažuje, že část (8,24 m3) se odveze na skládku a část (17,66) se použije zpět pro zásyp. Avšak zásyp je v položce 17481ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIALŮ nikoli zpětné využití ze stavby. Žádáme Zadavatele o uvedení soupisu prací do správnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Položka 17481 se zamění v SP za pol. 17411 (jedná se o zpětný zásyp)
98.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 321 se nachází položka 45157.R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, kde se uvažuje, že se použije z deponie netmelený materiál z konstrukce vozovky. Avšak nebývá zvykem, že by konstrukce vozovky byla tvořena z těžného kameniva. Žádáme Zadavatele o prověření této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Bude ponecháno dle PD
99.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupise prací SO 321 se nachází položka 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM kde chybí skládkovné pro daný odpad.

	Žádáme Zadavatele o doplnění soupisu prací. Vysvětlení zadávací dokumentace Skládkovné je součástí položky 129958
100.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupise prací SO 342 se nachází položka 45157.R PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, kde se uvažuje, že se použije z deponie netmelený materiál z konstrukce vozovky. Avšak nebývá zvykem, že by konstrukce vozovky byla tvořena z těžného kameniva. Žádáme Zadavatele o prověření této položky Vysvětlení zadávací dokumentace Bude ponecháno dle PD
101.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V soupisu prací SO 101 se nachází položka 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC, kde se v podrobném popisu uvádí, že se vytěžený materiál odkupuje dle směrnice (KSÚS R-Sm-16-02) Avšak ve směrnici se nenachází tvárnice a proto žádáme Zadavatele o vymazání odkupu materiálu. Vysvětlení zadávací dokumentace V soupise prací se daná položka nenachází. V případě SO 011 bude položka ponechána.
102.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 90 uznává, že je potřeba využít beton s výztuží okolo tlamového propustku. Avšak ponechává PD kde je uvedeno, že se jedná pouze o prostý beton. V tomto případě není stanoven nosný prvek u propustku, jelikož se jedná pouze o ztracené bednění pro monolitický prvek. Daný tlamový propustek je nutné řádně přeprojektovat, aby umožnil výstavbu následné konstrukce v adekvátní kvalitě a hlavně aby staticky vyhovoval zatížení vozovky a neohrozil účastníky na životech. Žádáme Zadavatele o úpravu projektové dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace Žádáme dotazovatele aby neupravoval vyjádření zadavatele. Prostý beton bude upraven na železobeton.
103.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Ve vysvětlení zadávací dokumentaci č. 86. Zadavatel upravil soupis prací u SO 103 na modifikované asfalty. Avšak celá předchozí část akce je požadavek na nemodifikované asfalty. Ptáme ze Zadavatele z jakého důvodu na menší části stavby požaduje modifikované asfalty a zda nechce Zadavatel sjednotit požadavky na asfaltové směsi. Vysvětlení zadávací dokumentace

	Bylo navrženo na základě provedené diagnostiky. PD byla odsouhlasen ze strany objednatele. Konstrukce vozovky zůstane ponechána.
--	--

Zadavatel jako přílohy k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- 101_06.1_Trubni_propustek_km_31.320.pdf
- 101_06.2_Trubni_propustek_km_31.432.pdf
- 101_06.3.1_Trubni_propustek_km_31.627_prehledny_vykres.pdf
- 101_06.4_Trubni_propustek_km_32.178.pdf
- 101_06.5_Trubni_propustek_km_34.458.pdf
- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xlsx
- II_611_PDPS_cistopis_Neoceneny_soupis_praci.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění zadavatel přepokládanou hodnotu zakázky na 252.112.669,38 Kč bez DPH a lhůtu pro podání nabídek mění na 15. 01. 2024 v 9:00