

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10-13 k veřejné zakázce: III/3399 a III/33914 Vlastějovice - Pavlovice

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	Ve výkazu výměr SO 300 jsou uvedeny položky:					
	40	SO 02	934953115R00	Obsluhovací lávka nádrží délky do 6 m s nátěrem	m2	4,80
				6*0,8		4,80
	41	SO 02	936941116R00	Osazení doplňkových ocel. součástí do 500 kg	kg	459,70
				459,7		459,70
	V technické zprávě ani projektové dokumentaci není uvedena bližší specifikace lávky (materiál, nátěr..). doplní zadavatel potřebné informace?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	Doplněn výkres lávky.					

11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V technické zprávě SO 300 pro SO 03 Rekonstrukce odpadního potrubí je zmíněna šachta, v které má být napojeno potrubí ze sdruženého objektu a odpadního potrubí. Ve výkazu výměr jsou pro tyto práce uvedeny položky, ale chybí zakreslení v projektové dokumentaci. Doplní zadavatel výkresy monolitické šachty?					
	Vysvětlení zadávací dokumentace					
	V současnosti je potrubí od nádrže napojeno na potrubí dešťové kanalizace buď v šachtě, jejíž vrchní část byla v minulosti překryta zeminou, nebo s daleko větší pravděpodobností pouze napojením potrubí na sebe. Přesná poloha, ani výškové uspořádání není známo. Způsob napojení potrubí bude zjištěn až při odstraňování stávajícího potrubí. Monolitická šachta v místě styku obou potrubí bude mít čtvercový průřez o vnitřních rozměrech 1,0 x 1,0 m, tl. stěny bude 0,3 m. Dno šachty bude mít tl. 0,3 m. Horní úroveň šachty bude přizpůsobena okolnímu terénu. Předpokládána je hloubka šachty max. 2,5 m. Šachta bude zakryta dvoudílným ocelovým poklopem, jehož provedení bude odsouhlaseno zástupcem obce. Předpokládá se plech tl. min. 5 mm a antikoroziní nátěr.					

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace					
	V technické zprávě SO 300 pro SO 03 Rekonstrukce odpadního potrubí je uvedeno: „Vzhledem k možné vyšší hladině podzemní vody, je navrhován obsyp šachty ze štěrku fr. 16/32, 11/22, 16/22 mm apod. od úrovně odpovídající základové spáře a o výšce a šířce 0,5 m, do kterého by byla umístěna perforovaná					

	PE/PP trubka Ø 125 mm, která by byla vyústěna v šachtě na opačné straně, než bude ústít potrubí odvodňující přilehlou část Pavlovic.“ Ve výkazu výměr pro tyto práce nejsou uvedeny položky. Doplní zadavatel odpovídající položky do výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Prostup ve stěně šachty je opatřením k eliminaci vztlakové síly v případě výskytu vyšší úrovně podzemní vody. Množství použitého kameniva bude cca 0,075 m ³ , což představuje cca 150 kg. Perforované potrubí o průměru 125 mm a délce cca 0,5 m bude vloženo do prostupu ve stěně šachty. Do rozpočtu byla přidána položka č. 64.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V projektové dokumentaci nejsou uvedeny rozměry prefabrikovaného požeráku. Doplní zadavatel jeho specifikaci?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Každý výrobce má odlišnou formu a zadavatel z důvodu zadání stavby v režimu veřejné zakázky nepředepisuje konkrétního výrobce požeráku. Specifikovány jsou pouze požadavky na požerák, které jsou: prefabrikovaný, železobetonový, otevřený, dvě drážky pro osazení dluží, minimální šířka přelivné hrany 400 mm, uzamykatelný ocelový poklop s antikoročním nátěrem.

Zadavatel jako přílohu k tomuto vysvětlení přikládá následující:

- Obslužná lávka.pdf
- MVN Pavlovice akt 2.xls
- Vlastějovice - Pavlovice _ SP rekapitulace.pdf
- Vlastějovice - Pavlovice _ SP.pdf
- Vlastějovice - Pavlovice _ SP.xlsx
- Vlastějovice - Pavlovice _ XC4 _ SP.xml

Vzhledem k výše uvedenému mění Zadavatel lhůtu pro podání nabídek na 20. 01. 2025 v 9:00 a dále mění předpokládanou hodnotu na 119.924.939,87 Kč bez DPH