

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

07.01.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0336/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15-22 k veřejné zakázce „III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
15.	SO 181 - V návaznosti na žádosti o vysvětlení ZD a vysvětlení ZD č. 5 a 14 žádáme zadavatele o úpravu položek řešících dopravně-inženýrská opatření. Sdílíme obavy uchazeče pokládající dotaz č. 14. Dle našeho názoru není možné objektivně ocenit, a tedy ani posoudit takto komplexní dopravně-inženýrská opatření. Zejména s ohledem na to, že tyto opatření jsou závislá na jiných stavebních společnostech, které tvoří okruh uchazečů o veřejnou zakázku ""III/6111 Jirny, most ev. č. 6111-1"". Realizační společnost veřejné zakázky na rekonstrukci sousedního mostu (101-075a) má tedy zjevnou výhodu. Uchazeč si je vědom rizik spojených s přípravou termínů DIO. V tomto případě je tato nejistota však natolik významná a také k ní přistupuje riziko množství úprav dopravních opatření, že není v možnostech uchazeče provést kalkulaci nákladů a rizik. Zadavatel má několik možností, jak upravit soupis prací, tak aby bylo možné porovnatelné ocenění soupisu prací různými uchazeči.
	Cenová soustava OTSKP poskytuje ucelenou řadu položek pro ocenění svislých (913xxx-916xxx) i vodorovných (915xxx) dopravních značek a svodidel (9113xx-912xxx), které je možné použít pro ocenění veškerých komplexních dopravně-inženýrských opatření. Uchazeči by nemuseli do oceněného soupisu prací zahrnovat rizikové přírážky a Zadavatel by tedy obdržel výhodnější nabídky. Měření těchto položek by probíhalo dle článku 6.8 Smlouvy. Zadavatel také může, pro vyloučení všech pochybností, určit pevnou cenu (jako např. u SO 181 pol. poř. č. 2 - 027111.R - POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP). Tímto určením by došlo k přesunu rizik, kdy v tuto chvíli veškerá rizika nesou uchazeči. Žádáme zadavatele o jednoznačné specifikování soupisu prací, tak aby jejich oceněním došlo k předložení porovnatelných nabídek.
	Vysvětlení ZD: Položka POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY bude mít pevnou cenu, viz soupis prací.

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
-----	---------------------------------------

	K vysvětlení zvýhodnění zhotovitele mostu 101-075a v případě nabídky na most ev. č. 6111-1 (viz Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14) uvádíme následující: Je zřejmé, že za podmínky, kdy Zadavatel požaduje koordinaci prací obou objektů, dosáhne optimální spolupráce stejný dodavatel pro oba objekty, nikoli dva konkurenční dodavatelé. Zjevná výhoda pro dodavatele prvního objektu v pořadí plyne ze skutečnosti, že jeden objekt z objektů, které mají být koordinovány, tj. most 101-075a, je již zasmulvněn, řeší se jeho výstavba. Dodavatel druhého objektu má připravit nabídku za situace, kdy se jeho práce budou muset přizpůsobit realizaci objektu mostu 101-075a, tj. bude muset respektovat rozhodnutí učiněná již určeným dodavatelem prvního objektu. Uchazeč realizující první most může průběh prací přizpůsobit svým potřebám a optimalizovat je pro druhý most. Uchazeč připravující nabídku na most ev. č. 6111-1 zde připomíná, že si v minulých dotazech dovolil doporučit zvážit otázku alokace rizik s tím, že poukazoval na skutečnost, že nemá možnost řídit rizika týkající se výstavby sousedního mostu 101-075a. Vysvětlení ZD: Žádáme tazatele o informaci, která konkrétní rozhodnutí učiněná již určeným dodavatelem prvního objektu, bude nutné respektovat.
--	---

17.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

*V soupisu prací záložka 101 položka č. 30 **574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM ACP 22+** je uvedena tloušťka 80 mm , ale v PD vzorový řez a technická zpráva u směsi ACP 22+ uvedena tloušťka 90 mm.*

Viz obrázek níže

SMA 11 +	40 mm	ČSN EN 13108-5, 73 6121
PS-CP *	0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808, 73 6129
ACL 16 +	60 mm	ČSN EN 13108-1, 73 6121
PS-CP *	0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808, 73 6129
ACP 22 +	90 mm	ČSN EN 13108-1, 73 6121
PI-C *	0,6 kg/m ²	ČSN EN 13808, 73 6129
s posypem kamenivem frakce 2/4	3,0 kg/m ²	ČSN 73 6126-1
SC 0/32 C8/10	180 mm	ČSN EN 14227-1, 73 6124-1

Vysvětlení ZD:

Viz vysvětlení ZD č. 6.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD: SO 201 - pol. poř. č. 35 - 424A14 - SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 25M Žádáme o specifikaci této položky. Zvolená agregace znemožňuje měření a neodpovídá použití dle popisovníku OTSKP. Dle našeho názoru není možné porovnatelné ocenění soupisu prací uchazeči. Prosíme o nahrazení položky dle standartních položek OTSKP (deska, nosníky, výztuž). Vysvětlení ZD: Nahradit položku jinou položkou z OTSKP nelze. V době zpracování PDPS není znám skutečný tvar prefabrikovaných nosníků na základě vybraného dodavatele. Položka 424A14 zahrnuje zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, spřažených železobetonovou deskou včetně realizace koncových příčníků. V položce je dle OTSKP zahrnuto i osazení a dodání veškeré výztuže.
--	--

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
-----	---------------------------------------

	SO 201 - Soupis prací se u několika položek odkazuje ve výkazu výměr na "z výkazu výztuže". V projektové dokumentaci, která je uvedená na veřejném profilu zadavatele, jsme však výkazy výztuží nenalezli. Bez upřesnění dimenzí výztuží ocenění uchazeči předložený soupis prací rozdílně a tedy neporovnatelně. Žádáme zadavatele o uvedení části projektové dokumentace, kde tyto výkazy nalezneme. Pokud tato část PD není zpracována, jakým způsobem zadavatel dospěl k uvedeným výměrám?
	Vysvětlení ZD:
	V souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. a Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (rok vydání 2022) není nutné pro tento typ stavby vypracovávat výkresové přílohy, které se týkají výkresů výztuže.

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 201 - Prosíme zadavatele o poskytnutí projektové dokumentace, ve které budou jasně vyznačeny rozměry všech konstrukcí. Například rozměry železobetonových příčníků nejsou nikde zakótovány, není určená velikost horské vpusti (a způsob jejího napojení na odvodnění) atd.
	Vysvětlení ZD:
	Rozměry betonových prvků NK (vč. železobetonových příčníků NK, nosné konstrukce) jsou uvedeny v přehledných výkresech 201_03, 201_04 a 201_05. Rozměry spodní stavby (krajních opěr, stojek pilířů) jsou rozkresleny v přílohách 201_08, 201_09 a 201_10. Skladba projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. a SDS_PK. Uvedené rozměry jsou pro stupeň DSP/DVZ a vypracování soupisu prací dostačující. Podrobněji bude PD vypracována ve stupni RDS. Horská vpust bude napojena na kanalizační svod odvodnění mostu a následně do zpevněného příkopu dálnice. Detailněji bude napojení rozkresleno v RDS na základě použití konkrétních výrobků. Horská vpust se dle OTSKP uvádí v ks. Rozměr horské vpusti budou upřesněny v RDS na základě dostupných výrobků vybraného dodavatele.

21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 201 - pol. poř. č. 20 - 22694.R - ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ Žádáme o specifikaci prací, které obsahuje tato položka. Z uvedeného zápisu a projektové dokumentace nejsou patrné rozměry a parametry požadovaného pažení. Zvolená agregace znemožňuje měření a neodpovídá použití dle popisovníku OTSKP. Dle našeho názoru není možné porovnatelné ocenění soupisu prací uchazeči. Prosíme o nahrazení položky dle standartních položek OTSKP (vrt, záporové pažení, převážky, výdřeva pažení, odstranění pažení, poplatky za skládkovné vývrtku, vrty pro kotvy, kotvy).
	Vysvětlení ZD:
	Položka č. 22694.R ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ byla rozpoložkována dle požadavku uchazečů a nahrazena položkami OTSKP. Byly přidány položky 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ, 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA), 264116 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 400MM (vrty pro HEB 260). Zemina z vrtů byla přidána do příslušných položek (014102.R, 17120).

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 201 - pol. poř. č. 39 - 451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Podkladní beton pod přechodovými deskami je dle našeho názoru vykázan chybně. Mocnost uvedeného betonu je pravděpodobně uvedena jako mocnost přechodové desky. Prosíme o kontrolu výpočtu této položky, popřípadě potvrzení požadavku zadavatele na uvedenou tloušťku podkladního betonu. Upraveno množství podkladního betonu pod přechodovou deskou a pod základem O3 (v PDPS bylo chybně vykázano)
	Vysvětlení ZD:
	Dle PD byly opraveny kubatury v položkách č. 451313 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 a pol. č. 451315 - PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **06.02.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **92 663 990,11 Kč** bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:
 - Soupis prací akt v22**
 - 001_03_Postup_demolice**
 - 201_03_Pudorys**
 - 201_11_Postup_vystavby**