


B1



Půdorys střechy západ. přístavba

krytina přírodní břidlice - šablony cca 250/450 mm

barva přírodní

bude zachován původní způsob krytí kamenů

Pod krytinou bude na původní bednění upevněn asfaltový pás s nenasákavou vložkou minimální kvality AP-R (asf. pásy s krycí vrstvou)

Oplechování, okapy - lakovaný plech

Sklon střešních rovin 32,3°
u žlábu je střešní rovina zvednuta o cca 70 mm

stávající střešní okénka (střešní výlezy)
budou sejmuty a opraveny
(označené budou zrušeny)
- v případě nevyhovujícího stavu
budou nahrazeny novými rozměru 600/600

Na vnějších stranách střechy nové zachytávače
sněhu, lopatkové s jednou lopatkou, zinkované
po 600 mm

IPROS s. r. o.		Tyršova 2076, 256 01 Benešov, tel. 737 465 450, 737 535 044 e-mail: ipros@iprosbn.cz,			
Zodp. projektant : Ing. Miroslav Frantes					
Autor návrhu: Ing. Miloslav Michálek					
Vypracoval: Ing. Miloslav Michálek					
Investor :		Domov seniorů Vojkov č.p. 1, 257 53 Vojkov		Datum : IX.2018	
Akce :		Oprava střešní krytiny domova seniorů budovy č.p. 1, Vojkov		Stupeň : DPS	
				Zak. číslo : 41/18	
				Měřítko : 1:50	
Obsah :		PŮDORYS STŘECHY ZÁP. KŘÍDLA ZÁMKU		Číslo výkresu :	
				D 1.02	