

Zadavatel: Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 16.1.2025 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna oken SOU Slaný“

Vážení účastníci,

Zadavatel Vám tímto oznamuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dle zadávací dokumentace je požadováno u Kastlových oken hodnota tepelného prostupu $U_w=0,95$ a u EURO oken $U_w=0,8$.

Dotaz 1.1: dotazujeme se zadavatele na základě jakých výpočtů byla stanovena hodnota $U_w=0,95$ u Kastlových oken a u EURO oken hodnota $U_w=0,8$? Žádáme Vás o zveřejnění těchto výpočtů, případně studie úniku tepla od tepelného auditora.

Odpověď: V projektu uvedené hodnoty U_w byly stanoveny jako průměrné hodnoty v rámci běžně vyráběných a certifikovaných vnějších výplní otvorů (oken). Cílem tohoto projektu je maximální možné snížení energetických nároků stavby. Na tento projekt v budoucnu navážou další projekty, které budou dále energetické nároky stavby snižovat.

Dotaz 1.2: dotazujeme se zadavatele, zda je možné použít Kastlová okna s hodnotou tepelného prostupu $U_w=0,98-1$ a EURO okna s hodnotou tepelného prostupu $U_w=0,82$?

Odpověď: Zadavatel a projektant trvá na parametrech uvedených ve Výzvě a zadávací dokumentaci.

Dotaz 2: žádáme zadavatele o zveřejnění Technická zpráva s popisem požadovaných prací, aby se předešlo případným nesrovnalostem.

Odpověď: Technická zpráva nebyla vzhledem k rozsahu projektu zpracována. Jedná se především o demontáž stávajících oken a parapetů a montáž nových oken a parapetů a s tím spojené zednické a další práce. Rozsah prací je patrný z výkresové části projektové dokumentace a dále z výkazu výměr.

Dotaz 3: žádáme zadavatele o zveřejnění detailu usazení a požadovaného zapravení nových oken i detailu podložení parapetů hranolem s popisem požadovaných prací, aby se předešlo případným nesrovnalostem.

Odpověď: Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci stavby, která je v provozu, nebylo možné detailně sondovat (demontovat) přesné usazení stávajících oken. Projekt a výkaz výměr předpokládá běžné dvakrát zalomené ostění a nadpraží v případě špaletových oken a jednou zalomené ostění a nadpraží v případě stávajících zdvojených oken. Přesný způsob osazení bude upřesněn až v rámci stavby (po demontáži stávajících oken) a také na základě zpracované výrobní dokumentace zhotovitele, kdy každý zhotovitel může mít jinou konstrukci okna.

Zapravení nových oken je patrné z výkresové části projektové dokumentace a dále z výkazu výměr. Jedná se o běžné začištění ostění, nadpraží a parapetu a dále drobné zednické práce.

Podložení parapetů hranolem je opět dostatečně specifikované v projektové dokumentaci u každého okna, které tuto konstrukci vyžaduje. Jedná se o podkladní profil šroubovaný pod parapet do stávajícího ostění (tato konstrukce se vyskytuje v případech, kdy je parapet ustoupený od vnitřního líce zdiva - z důvodu vytvoření niky pro otopné těleso).

Dotaz 4: Upozorňujeme zadavatele, že dle platné legislativy za správnost a úplnost zadávací dokumentace plně odpovídá zadavatel. Zadavatel tuto zodpovědnost dle platné legislativy nesmí přenášet na dodavatele.

Odpověď: Zadavatel si je tohoto vědom.

Vzhledem k charakteru tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zůstává lhůta pro podání nabídek do **27.01.2025 13:00**.

Mgr. Monika Kašparová
ředitelka školy