

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

22.01.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0419/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-25 k veřejné zakázce „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč žádá o doplnění výkresové přílohy k mostnímu zábradlí. Specifikace v TZ je pro správné nacenění nedostatečná.
	Vysvětlení ZD: Výkres zábradlí není součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkresy nebudou doplněny. Popis zábradlí byl doplněn do přílohy PD „Technická zpráva“.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pro správné nacenění požaduje uchazeč doplnit specifikace nosných kabelů a závěsů.
	Vysvětlení ZD: Specifikace nosných kabelů a závěsů doplněna do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pro správné nacenění požaduje uchazeč doplnit specifikace tlumičů kmitání. Dále uchazeč žádá o doplnění položky tlumičů kmitání do soupisu prací.
	Vysvětlení ZD: Specifikace tlumičů doplněny do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“. Tlumiče kmitání jsou dle OTSKP součástí položky 421417.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pro správné nacenění požaduje uchazeč upřesnit specifikace předpínacích lan. Ve statickém výpočtu jsou předpínací lana v bodech 3.2.1 a 4.6 uváděna jako 19 lanová, ale v bodu 4.1 jsou specifikována jako 15 lanová, která hodnota je správně?

Vysvětlení ZD:	
	Specifikace předpínacích lan byla sjednocena a doplněna do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pro správné nacenění požaduje uchazeč doplnit specifikace ložisek (posuny a zatížení) a mostních závěrů (typ, posuny, řídicí čára).
	Vysvětlení ZD: Specifikace ložisek a mostních závěrů byla a doplněna do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“ a „Technická zpráva“.

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Po prostudování dokumentace dodavatel žádá o doplnění. Z dokumentace nevyplývá průměr nosných lan a svislých konstrukčních táhel..
	Vysvětlení ZD: Doplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vyjádření na níže uvedený dotaz. Nosná konstrukce je navržena ze 3 samostatných částí vodorovné n.k. Krajiní pole nosné konstrukce jsou navržena jako spojitá desková konstrukce. Umožní zadavatel optimalizaci nosné konstrukce a jejího uspořádání tak aby došlo k hospodárnějšímu návrhu konstrukce mostovky ve spojitou konstrukci s krajními poli zavěšenými na závěsek nosného systému lávky a vypuštěním mezilehlých podpor v krajních polích n.k.? Tato úprava je patrně jedinou možnou při dané konstrukci tak aby došlo k staticky i technicky proveditelnému řešení.
	Žadatel žádá o schválení dané úpravy vrámci RDS Zhotovitele při dodržení podmínek Povolení stavby se zajištěním změny stavby před dokončením Zhotovitelem stavby. Jakým způsobem bude pak případně řešena problematika soupisu prací za tuto úpravu. Pokud zadavatel danou možnost neumožní, pak žadatel žádá o vysvětlení zamítnutí důvodnosti tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:
	Návrh tvaru a typu konstrukce vychází ze stavebního záměru „Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištěm“ zpracována Ing. Kalným a Ing. Teslevičem, Pontex spol. s r.o., 2016, aktualizace 2019. Tvar konstrukce vychází ze schválené polohy lávky, rozdělení konstrukce umožňuje minimalizaci záborů pozemků tvořící funkci lesa. Lávka je zároveň umístěna v migračním koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců. Současný návrh představuje hospodárné řešení s ohledem na okrajové podmínky v místě stavby, jedná se o staticky a technicky proveditelné řešení. Objednatel nesouhlasí s tvrzením žadatele o nutnosti technické úpravy navrženého řešení. Navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno všemi dotčenými orgány, vlastníku pozemků atd.
	Změny projektu je možné provést výhradně na náklady zhotovitele, při dodržení podmínek povolení stavby, zachování záborů, rozsahu kácení a dodržení poloměrů pro vedení cyklostezky na předpolí lávky. Soupis prací nebude touto úpravou dotčen.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vyjádření na níže uvedený dotaz. Umožní zadavatel úpravu tvaru nosné konstrukce tak, nosná konstrukce mostu v podobě mostovky bude v celé délce lávky pro pěší v přímé, čímž dojde ke zkrácení nosné konstrukce s úpravou sklonu krajních částí nosného lana. Tvar napojení rampy cyklostezky bude pak praven novým trasováním tak, že při

	shodných délkách, sklonech a poloměrech dojde k plynulému napojení trasy komunikací na přímou konstrukci mostovky. Tato úprava nebude mít vliv na zábory do stávajících pozemků a majetkoprávní problematiku. Žadatel žádá o schválení dané úpravy vrámci RDS Zhotovitele při dodržení podmínek Povolení stavby se zajištěním změny stavby před dokončením Zhotovitelem stavby. Jakým způsobem bude pak případně řešena problematika soupisu prací za tuto úpravu. Pokud zadavatel danou možnost neumožní, pak žadatel žádá o vysvětlení zamítnutí důvodnosti tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:
	Změny projektu je možné provést výhradně na náklady zhotovitele, při dodržení podmínek povolení stavby, zachování záborů, rozsahu kácení a dodržení poloměrů pro vedení cyklostezky na předpolí lávky. Z pohledu investora je návrh lávky proveden s požadavky dotčených orgánů, vlastníků pozemků atd. Soupis prací nebude touto úpravou dotčen.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vyjádření na níže uvedený dotaz. Umožní zadavatel realizaci konstrukce pylonu jako prefabrikovaný dílec, nebo prvek skládající se z dílčích částí dle návrhu v RDS dokumentaci Zhotovitele?
9.	Žadatel žádá o schválení dané úpravy vrámci RDS Zhotovitele při dodržení podmínek Povolení stavby s případným zajištěním změny stavby před dokončením Zhotovitelem stavby. Jakým způsobem bude pak případně řešena problematika soupisu prací za tuto úpravu. Pokud zadavatel danou možnost neumožní, pak žadatel žádá o vysvětlení zamítnutí důvodnosti tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:
	V rámci návrhu je uvažováno s pylonem z monolitického betonu, zároveň je v dokumentaci uvedeno, že lze alternativně provést pylon z prefabrikovaného betonu. Soupis prací nebude touto úpravou dotčen.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vyjádření na níže uvedený dotaz. Umožní zadavatel realizaci vodorovné nosné konstrukce z betonu dle ČSN EN 1991-2 při dodržení příčného řezu dle zadávací dokumentaci?
10.	Žadatel žádá o schválení dané úpravy vrámci RDS Zhotovitele při dodržení podmínek Povolení stavby s případným zajištěním změny stavby před dokončením Zhotovitelem stavby. Jakým způsobem bude pak případně řešena problematika soupisu prací za tuto úpravu. Pokud zadavatel danou možnost neumožní, pak žadatel žádá o vysvětlení zamítnutí důvodnosti tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:
	Projektant uvažuje s návrhem UHPC betonu dle TP 267. Návrh UHPC je přizpůsoben moderním trendům. Nosná konstrukce z UHPC umožňuje vytvořit štíhlou konstrukci vyznačující se delší životností a spolehlivostí. Projektant upozorňuje, že na lávce bude zvýšený pohyb koní, z tohoto důvodu upřednostňuje návrh příčného řezu z UHPC. Změnu materiálu je možné provést výhradně na náklady zhotovitele, při dodržení požadované životnosti materiálu konstrukce a zachování subtilního vzhledu celé konstrukce.

	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
11.	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje doložení kompletního statického výpočtu celé nosné konstrukce a jejich všech částí. Dále pak podrobného návrhu postupu výstavby

	ve statickém výpočtu s definováním parametrů, materiálových charakteristik jednotlivých částí, prvků, ložisek, tlumiče atp. Žádáme zadavatele o doložení statického výpočtu. 1. Žadatel žádá o doložení podrobného statického výpočtu odpovídajícího Projektové dokumentace pro provádění stavby. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku. Vysvětlení ZD: Statický výpočet odpovídající stupni projektové dokumentace byl doplněn do přílohy PD „G-Statický výpočet“.
--	---

	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje doložení kompletní dokumentace v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby. Zde požadujeme: - Kompletní výkresy tvaru nosné konstrukce v podrobnosti PDPS zohledňující navržený postup výstavby. U betonových konstrukcí jasně definovaným materiálem dle ČSN EN 206+A2. - Kompletní výkresy betonářské a předpínací výztuže v PDPS podrobnosti s definovanými materiálovými, případně i silovými charakteristikami a výkazy množství. - Kompletní tvary a schémata výztuže s výkazy materiálu pro založení nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby. - K tomu odpovídající výkresy betonářské výztuže v PDPS podrobnosti s definovanými materiálovými charakteristikami a výkazy množství. - Kompletní dokumentaci k založení mostu v podobě výkresové dokumentace pilot, zemních kotev atp. s vykázaným množstvím a rozměry jednotlivých prvků. U betonových konstrukcí jasně definovaným materiálem dle ČSN EN 206+A2. U konstrukce zemních kotev jasně definovat požadavek na jejich materiálové a silové parametry a případně požadavky na jejich sledování, dopínání v průběhu realizace a životnosti konstrukce. - V PDPS chybí detaily spojení prefa dílců a dílců konstrukce mostovky. Dále pak zavěšení jednotlivých prvků na závěsy n.k.
12.	1. Žadatel žádá o doložení popsaných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestavit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku. Vysvětlení ZD: Zadavatel reaguje na jednotlivé požadavky: Kompletní výkresy tvaru nosné konstrukce v podrobnosti PDPS zohledňující navržený postup výstavby. U betonových konstrukcí jasně definovaným materiálem dle ČSN EN 206+A2. Výkres tvaru konstrukce je v souladu s dokumentem „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Materiál konstrukce je doplněn do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“. Kompletní výkresy betonářské a předpínací výztuže v PDPS podrobnosti s definovanými materiálovými, případně i silovými charakteristikami a výkazy množství. Výkres betonářské výztuže nosné konstrukce není součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkres nebude doplněn. Informace ohledně předpínací výztuže doplněny do přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“. Kompletní tvary a schémata výztuže s výkazy materiálu pro založení nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby.

	Výkres výztuže založení a spodní stavby nejsou součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkresy nebudou doplněny. K tomu odpovídající výkresy betonářské výztuže v PDPS podrobnosti s definovanými materiálovými charakteristikami a výkazy množství. Výkres výztuže nejsou součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkresy nebudou doplněny. Kompletní dokumentaci k založení mostu v podobě výkresové dokumentace pilot, zemních kotev atp. s vykázaným množstvím a rozměry jednotlivých prvků. U betonových konstrukcí jasně definovaným materiálem dle ČSN EN 206+A2. U konstrukce zemních kotev jasně definovat požadavek na jejich materiálové a silové parametry a případně požadavky na jejich sledování, dopínání v průběhu realizace a životnosti konstrukce. Materiálové a silové parametry prvků založení byly doplněny do přílohy PD „Výkopy a založení“. Všechny zemní kotvy budou opatřeny dopínací objímkou. Na každém kotevním bloku bude umístěn na jednu zemní kotvu dynamometr pro sledování vývoje síly v kotvě. V PDPS chybí detaily spojení prefa dílců a dílců konstrukce mostovky. Dále pak zavěšení jednotlivých prvků na závěsy n.k. Spojení prefabrikovaných dílců nosné konstrukce a jejich zavěšení na závěsy nosné konstrukce není součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Jedná se o detail zvoleného systému, který bude řešen v rámci realizační dokumentace.
--	--

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD: Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje doložení kompletní dokumentace v podrobnosti Dokumentace pro provádění stavby s ohledem na definovaný postup výstavby. Zde požadujeme: - Doplnění dokumentace o jasné definování silových, materiálových a rozměrových charakteristik hlavních nosných kabelů. - Doplnění dokumentace o jasné definování silových, materiálových a rozměrových charakteristik svislých závěsů. - Doložení výkresů kabelů s jejich zakotvením, spojením, definováním tvaru a uspořádání kabelových kanálů s požadavky na jejich materiály, uspořádání atp. - Doložení jasné definovaného postupu provádění prací ve vztahu k nosným kabelům závěsům s definovanými silovými a přetvárnými charakteristikami. - Dále pak doložení požadavků kladených na dané kabely, závěsy ve smyslu jejich životnosti, ochrany, rektifikovatelnosti. - Jasné definované požadavky ve smyslu TKP 124 a vliv bludných proudů se stupněm ochrany, opatření. - Dále jasné definované detaily kotvení kabelů, spoje kabelu se závěsy, provedení sedla v koruně pylonu atp. 1. Žadatel žádá o doložení popsaných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestrojit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel reaguje na jednotlivé požadavky: Doplnění dokumentace o jasné definování silových, materiálových a rozměrových charakteristik hlavních nosných kabelů. Doplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 4. Doplnění dokumentace o jasné definování silových, materiálových a rozměrových charakteristik svislých závěsů. Doplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

	Doložení výkresů kabelů s jejich zakotvením, spojením, definováním tvaru a uspořádání kabelových kanálů s požadavky na jejich materiály, uspořádání atp. Výkres kotvení předpínací výztuže není součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkres nebude doplněn. Jedná se o detail zvoleného systému, který bude řešen v rámci realizační dokumentaci. Doložení jasně definovaného postupu provádění prací ve vztahu k nosným kabelům závěsům s definovanými silovými a přetvárnými charakteristikami. Postup výstavby viz příloha PD „Schéma technologie výstavby“. Dále pak doložení požadavků kladených na dané kabely, závěsy ve smyslu jejich životnosti, ochrany, rektifikovatelnosti. Požadavky na životnost a ochranu PKO závěsů dle TKP 20. Nechť uchazeč uvažuje s možností rektifikace závěsů. Jasně definované požadavky ve smyslu TKP 124 a vliv bludných proudů se stupněm ochrany, opatření. Projekt ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů není součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Projekt nebude doplněn. Stupeň ochranných opatření je definován v příloze PD „Detaily“. Jedná se o stupeň 3. Projekt ochranných opatření pro omezení vlivu bludných proudů bude podrobně zpracován v realizační dokumentaci. Dále jasně definované detaily kotvení kabelů, spoje kabelu se závěsy, provedení sedla v koruně pylonu atp. Výkresy kotvení kabelů a jejich spojů, sedel nejsou součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Jedná se o detail zvoleného systému, který bude řešen v rámci realizační dokumentace.
--	---

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení a doplnění následující problematiky: - Jasně definování tvaru prefa dílců konstrukce mostovky - Detaily spojení jednotlivých dílců a částí mostovky - Výkresy betonářské výztuže konstrukce mostovky a jejich zmonolitnění s definovanými materiálovými a rozměrovými parametry. 1. Žadatel žádá o doložení popsaných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestrojit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel reaguje na jednotlivé požadavky: Jasně definování tvaru prefa dílců konstrukce mostovky Tvar prefabrikovaného dílce je zřejmý z přílohy PD „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“. Detaily spojení jednotlivých dílců a částí mostovky Nedoplněno. Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 12. Výkresy betonářské výztuže konstrukce mostovky a jejich zmonolitnění s definovanými materiálovými a rozměrovými parametry. Nedoplněno. Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

15.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení a doplnění následující problematiky: - Jakým způsobem bude objekt řešen ve vztahu k problematice bludných proudů a TP 124? - Bude dokumentace doplněna o podrobný popis této problematiky ve vztahu k založení, spodní stavbě, nosné konstrukci, závěsům, předpínací výztuži atp.? 1. Žadatel žádá o doplnění popsaných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestavit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:

Zadavatel reaguje na jednotlivé požadavky:

Jakým způsobem bude objekt řešen ve vztahu k problematice bludných proudů a TP 124?

Nedoplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 13.

Bude dokumentace doplněna o podrobný popis této problematiky ve vztahu k založení, spodní stavbě, nosné konstrukci, závěsům, předpínací výztuži atp.?

Doplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, č. 4, č. 5 a č. 12.

16.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:		
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení a doplnění následující problematiky:		
	- V zadávací dokumentaci je doložena příloha soupisu prací v *.xlsx a *. PDF. Mezi těmito dokumenty je ovšem nesoulad u vybraných položek. Jedná se například o následující:		
	Např pro SO 201:	xlsx	pdf
	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37	461.497 m3	372,012 m3
	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	844.918 m3	664,891 m3
	PYLONY ZAVĚŠENÝCH MOSTŮ ZE ŽELEZOBETONU C50/60	124.597 m3	205,432 m3
	1.	Žadatel žádá o odpověď a reakci na daný požadavek Žadatele.	
	Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.		
	Vysvětlení ZD:		
	Soupis prací byl zaktualizován, soupisy prací v otevřené a uzavřené podobě si odpovídají.		

Soupis prací byl zaktualizován, soupisy prací v otevřené a uzavřené podobě si odpovídají.

17.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení a doplnění následující problematiky: - Ze zkušenosti Žadatele bude nutné konstrukci patrně osadit tlumičem kmitání. Doloží Zadavatel dokumentaci o parametry, návrh tlumiče, umístění, a rozkreslení jeho tvaru s umístěním do dokumentace PDPS? 1. Žadatel žádá o odpověď a reakci na daný požadavek Žadatele. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.

	Vysvětlení ZD:
	Doplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

18.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení a doplnění následující problematiky: - Jakým způsobem je řešena problematika zásahu konstrukce bleskem, jiskřiště a uzemnění konstrukce? - Bude dokumentace doplněna o podrobný popis této problematiky ve vztahu k založení, spodní stavbě, nosné konstrukci, závěsům, předpínací výztuži atp.? 1. Žadatel žádá o doplnění popsaných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestavit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD:
	Nedoplněno, viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 13.

19.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Aby mohl Žadatel předložit odpovídající nabídku na předmět veřejné zakázky, požaduje vysvětlení následující položek v soupisu prací: - V soupisu prací SO 000 položce 02520 má dojít k ocenění Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou. Pro ocenění této položky je nutné doplnit jasný popis rozsahu prací četností a parametrů zkoušek, které má uchazeč do dané položky zahrnout. Prosíme o doplnění položky, nebo o odkaz na projektovou dokumentaci a její část, kde je daný popis podrobně specifikován. - V soupisu prací SO 000 položce 02620 má dojít k ocenění Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. Pro ocenění této položky je nutné doplnit jasný popis prací, rozsahu, četností a parametrů prací, které má uchazeč do dané položky zahrnout. Prosíme o doplnění položky, nebo o odkaz na projektovou dokumentaci a její část, kde je daný popis podrobně specifikován. - V soupisu prací SO 000 položce 02960.A se požaduje odborný dozor projektanta. Uchazeč zde žádá o vysvětlení této položky pro její ocenění. Jedná se o pevnou částku, kterou má uchazeč zahrnout do soupisu prací a jedná se o projektanta zadavatele? Nebo o jaký dozor a jakého projektanta se jedná? O zpracovatele projektové dokumentace Realizační dokumentace? Prosíme o jasné specifikování této položky pro správné ocenění její ceny. - V soupisu prací SO 000 položce 02960.B se požaduje odborný dozor geologa. Uchazeč zde žádá o vysvětlení této položky pro její ocenění. Jedná se o pevnou částku, kterou má uchazeč zahrnout do soupisu prací a jedná se o geologa objednatele? Nebo o jaký dozor a jakého geologa se jedná? Jedná se o geologa zhotovitele? Prosíme o jasné specifikování této položky pro správné ocenění její ceny. Dále zde požadujeme o specifikaci rozsahu prací dozoru geologa. - V soupisu prací není uveden požadavek na provedení Hlavní mostní prohlídky dle ČSN 73 6221. Doplní tento požadavek zadavatel do soupisu prací? Případně doplní požadavek nutnosti provedení HMP včetně mostní prohlížečky? Prosíme o jasná a podrobný popis požadavku rozsahu HMP u této specifické konstrukce. - V soupisu prací SO 000 položce 93313 je definován požadavek na statickou zatěžovací zkoušku. Jakým způsobem požaduje zadavatel provedení zatěžovací zkoušky související s touto položkou? Pro ocenění položky požadujeme popis jasně definovaného rozsahu provedení statické zatěžovací zkoušky, počtu zatěžovacích stavů a normativních požadavků a požadavků na zatížení při této zatěžovací zkoušce. Prosíme o doplnění podrobného popisu prací požadovaných zadavatelem v této položce a těchto pracích. - V soupisu prací SO 000 položce 93323 je definován požadavek na dynamickou zatěžovací zkoušku. Jakým způsobem požaduje zadavatel provedení zatěžovací zkoušky související s touto položkou? Na jakých konstrukcích konkrétně? Pro ocenění položky požadujeme popis jasně definovaného rozsahu

	provedení dynamické zatěžovací zkoušky, počtu stavů a normativních požadavků a požadavků na dynamické parametry při této zatěžovací zkoušce. Prosíme o doplnění podrobného popisu prací požadovaných zadavatelem v této položce a těchto pracích. - V soupisu prací pod položkou 23117A; SO 201 a ve výkresové dokumentaci výkopových prací jsou vykázány štětové stěny pro pažení výkopových prací. Tyto štětové stěny jsou uvažovány při výkopech pro výstavbu konstrukci pylonů. Z jakého důvodu je takto uvažováno pouze u konstrukce pilotů a ne u všech výkopových pracích u založení opěr a ostatních pilířů a to například i z důvodu že základový spára vybraných konstrukcí je níže než konstrukce pylonů? Doplní zadavatel tuto problematiku tak aby odpovídala požadavku realizace výkopových prací ke všem konstrukcím? Jakým způsobem je řešeno případné rozepření nebo kotvení pažící stěny z ocelových štětovnic v této dokumentaci? Jakým způsobem má uchazeč zahrnout tyto konstrukce a práce s problematikou rozepření, kotvení do soupisu prací? Doplní zadavatel položky SO 201 o potřebné a nutné konstrukce související s rozepřením, kotvením pažících stěn? - V Soupisu prací je uvedena položka 42112R1; SO 201 – Mostní nosné konstrukce z dílců železobetonových. Z jakého důvodu je zde předepsán požadavek na materiál UHPC? Tazatel předpokládá že prefa dílce je možné navrhnout v RDS dokumentaci z odpovídajícího betonu dle statického výpočtu dle ČSN 1991-2 v RDS dokumentaci s čerpáním kubatury dle PDPS. Je možné v této položce uvažovat jakýkoliv staticky a životnostně vyhovující beton dle ČSN EN 1991 a 1992-2?. - V soupisu prací položka 421373.XXX; SO 201 je Výztuž nosné konstrukce z oceli 10425. Doloží zadavatel k dané položce podrobný výpis výztuže v této položce? Dále doloží zadavatel v této položce schema a výkresy výztuží ze kterého plyne dané množství betonářské výztuže? Je možné za danou výztuž využít i betonářskou výztuž B500B? Upraví a doplní zadavatel tuto položku dle daného požadavku tazatele? - V soupisu prací je položka 421417; SO 201 – Závěsy deskových mostů z předpjatého betonu. Pro nacenění dané položky je nutné, aby zadavatel doplnil dokumentaci o podrobnou výkresovou dokumentaci s rozměry, detaily a požadavky kladenými na tyto závěsy. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci PDPS ze které bude zřejmé řešení závěsů, jejich fyzikální, mechanické a materiálové vlastnosti? - V soupisu prací v položce 42852 u SO 201 je definován počet ložisek mostu. Pro nacenění této položky doplní zadavatel silové, přetvárné a materiálové vlastnosti a požadavky na tyto konstrukce ložisek? - V soupisu prací v položce 42880 u SO 201 je definován počet ložisek mostu. Pro nacenění této položky doplní zadavatel silové, přetvárné a materiálové vlastnosti a požadavky na tyto konstrukce ložisek? - V soupisu prací pod položkou 711 442 objektu SO 201 je definována celoplošná izolace nosné konstrukce s pečetící vrstvou. Pro ocenění této položky je nutné doložení detailů a výkresu izolace nosné konstrukce v definovaných problematických detailů. Doloží dodavatel pro dobré ocenění této položky danu výkresovou dokumentaci s detaily a jeho požadavky na jejich provedení? - V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 9112B1; SO 201 je zakreslena a vykázána položka ocelového mostního zábradlí výšky 1,30m se svislou výplní. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce zábradlí? Dále doplní zadavatel dokumentaci o systém PKO ocelové konstrukce zábradlí? Dále jakým způsobem požaduje zadavatel kotvení konstrukce zábradlí do nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby? Žádáme zadavatele za účelem nacenění této položky a prací s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady. - V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 93153; SO 201 je zakreslena a vykázána položka povrchových dilatačních závěrů. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce dilatací? Dále doplní zadavatel dokumentaci o systém PKO ocelových částí těchto konstrukcí? Dále jakým způsobem požaduje zadavatel kotvení konstrukce závěrů do nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby? Žádáme zadavatele za účelem nacenění této položky a prací s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady. - V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 93653; SO 201 je zakreslena a vykázána položka mostních odvodňovačů. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce odvodnění? Jakým způsobem je dále u této konstrukce řešeno odvodnění celoplošné izolace? Toto odvodnění bude zahrnuto do jakých položek a
--	--

	kde je vykázáno? Žádáme zadavatele za účelem nacenění této položky prací a odvodnění izolace s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady, položky. - Dále například neodpovídá počet Závěsů lan deskových mostů z předpínacích lan 56 ks PDPS dokumentaci. - V projektové dokumentaci zveřejněné Zadavatelem se jeví, že i možnost spojení závěsů mostovky v podobě visutých kabelů spojených s konstrukcí mostovky v L/2. Jakým způsobem je případně toto řešeno a jakým způsobem je vykázáno v soupisu prací toto zakotvení? Doplní zadavatel Soupis prací o tyto konstrukce a práce pro srovnatelné nacenění nabízejícími? - Konstrukce kotevních bloků v SO 201 jsou vykázány v konstrukci základů? Je toto možné jasně definovat aby mohlo dojít ke korektnímu nacenění jednotlivými uchazeči? - Upozorňujeme, že průměr pilot je vykázán 0,8m. Jedná se o nezvyklý průměr pro tuto konstrukci. Prosíme o doplnění jasných parametrů průměru pilot. - Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s přechodovou oblastí dle ČSN 73 6244? Jedná se hlavně o přechodové klíny, desky, zásypy, obsypy, těsnění, rubovou drenáž atp. Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. - Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s úpravami pod a okolo mostu? Jedná se o patky, obrubníky, výkopy, rýhy, dlažby do betonu, rovinaniny výústní objekty. Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. - Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s definitivním dopravním značením atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. - Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s nivelačními značkami na konstrukcích dle požadavku PDPS atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. - Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících drobnými ocelovými konstrukcemi s PKO nebo nerezovými souvisejícími s vyvěšením konstrukcí mostovky a vetknutím ocelových prvků do konstrukce mostovky, spojení dílců mostovky atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. - Doplní zadavatel a upraví dokumentaci tak že bude jasné definován popsáný požadavek na přímopochází izolaci s jasné definovaným rozsahem, vykázáním ve výkazu výměr, dále pak ochranu izolace litým asfaltem MA IV? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. 1. Žadatel žádá o doložení, úpravu, opravu popsáných požadavků odpovídajících Projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby bylo možno sestavit odpovídající nabídku srovnatelnou všemi uchazeči. 2. Pokud Zadavatel zadávací dokumentaci nedoplní, pak Žadatel žádá o vysvětlení důvodnosti nedoložení tohoto požadavku.
	Vysvětlení ZD: Zadavatel reaguje na jednotlivé požadavky: V soupisu prací SO 000 položce 02520 má dojít k ocenění Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou. Pro ocenění této položky je nutné doplnit jasný popis rozsahu prací četností a parametrů zkoušek, které má uchazeč do dané položky zahrnout. Prosíme o doplnění položky, nebo o odkaz na projektovou dokumentaci a její část, kde je daný popis podrobně specifikován. Rozsah zkoušek materiálů bude proveden dle TKP a ZTKP. Nechť žadatel uvažuje zkoušky v tomto rozsahu. V soupisu prací SO 000 položce 02620 má dojít k ocenění Zkoušení konstrukcí a prací nezávislou zkušebnou. Pro ocenění této položky je nutné doplnit jasný popis prací, rozsahu, četností a parametrů prací, které má uchazeč do dané položky zahrnout. Prosíme o doplnění položky, nebo o odkaz na projektovou dokumentaci a její část, kde je daný popis podrobně specifikován. Rozsah zkoušek konstrukcí bude proveden dle TKP a ZTKP. Nechť žadatel uvažuje zkoušky v tomto rozsahu.

V soupisu prací SO 000 položce 02960.A se požaduje odborný dozor projektanta. Uchazeč zde žádá o vysvětlení této položky pro její ocenění. Jedná se o pevnou částku, kterou má uchazeč zahrnout do soupisu prací a jedná se o projektanta zadavatele? Nebo o jaký dozor a jakého projektanta se jedná? O zpracovatele projektové dokumentace Realizační dokumentace? Prosíme o jasné specifikování této položky pro správné ocenění její ceny.

Jedná se o technickou pomoc projektanta. V průběhu realizačních prací může dojít ke skutečnostem, kdy projektant je nucen reagovat nad rámec realizační dokumentace. Nechť žadatel uvažuje pevnou částku za tyto dodatečné služby projektanta.

V soupisu prací SO 000 položce 02960.B se požaduje odborný dozor geologa. Uchazeč zde žádá o vysvětlení této položky pro její ocenění. Jedná se o pevnou částku, kterou má uchazeč zahrnout do soupisu prací a jedná se o geologa objednatele? Nebo o jaký dozor a jakého geologa se jedná? Jedná se o geologa zhotovitele? Prosíme o jasné specifikování této položky pro správné ocenění její ceny. Dále zde požadujeme o specifikaci rozsahu prací dozoru geologa.

Jedná se o dozor zhotovitele. Rozsah dozoru viz TKP. Nechť žadatel uvažuje pevnou částku za odborný dozor geotechnika.

V soupisu prací není uveden požadavek na provedení Hlavní mostní prohlídky dle ČSN 73 6221. Doplní tento požadavek zadavatel do soupisu prací? Případně doplní požadavek nutnosti provedení HMP včetně mostní prohlížečky? Prosíme o jasná a podrobný popis požadavku rozsahu HMP u této specifické konstrukce.

Položka doplněna. Nechť žadatel uvažuje 1.HPM dle ČSN 73 6221 včetně zpřístupnění.

V soupisu prací SO 000 položce 93313 je definován požadavek na statickou zatěžovací zkoušku. Jakým způsobem požaduje zadavatel provedení zatěžovací zkoušky související s touto položkou? Pro ocenění položky požadujeme popis jasně definovaného rozsahu provedení statické zatěžovací zkoušky, počtu zatěžovacích stavů a normativních požadavků a požadavků na zatížení při této zatěžovací zkoušce. Prosíme o doplnění podrobného popisu prací požadovaných zadavatelem v této položce a těchto pracích.

Nechť žadatel uvažuje statickou zkoušku v rozsahu dle ČSN 73 6209. Projektant uvažuje s provedením statické zkoušky pouze v hlavním poli nosné konstrukce.

V soupisu prací SO 000 položce 93323 je definován požadavek na dynamickou zatěžovací zkoušku. Jakým způsobem požaduje zadavatel provedení zatěžovací zkoušky související s touto položkou? Na jakých konstrukcích konkrétně? Pro ocenění položky požadujeme popis jasně definovaní rozsahu provedení dynamické zatěžovací zkoušky, počtu stavů a normativních požadavků a požadavků na dynamické parametry při této zatěžovací zkoušce. Prosíme o doplnění podrobného popisu prací požadovaných zadavatelem v této položce a těchto pracích.

Nechť žadatel uvažuje dynamickou zkoušku v rozsahu dle ČSN 73 6209. Projektant uvažuje s provedením dynamické zkoušky pouze v hlavním poli nosné konstrukce.

V soupisu prací pod položkou 23117A; SO 201 a ve výkresové dokumentaci výkopových prací jsou vykázány štětové stěny pro pažení výkopových prací. Tyto štětové stěny jsou uvažovány při výkopech pro výstavbu konstrukci pylonů. Z jakého důvodu je takto uvažováno pouze u konstrukce pilotů a ne u všech výkopových pracích u založení opěr a ostatních pilířů a to například i z důvodu že základový spára vybraných konstrukcí je níže než konstrukce pylonů? Doplní zadavatel tuto problematiku tak aby odpovídala požadavku realizace výkopových prací ke všem konstrukcím?

Jakým způsobem je řešeno případné rozepření nebo kotvení pažící stěny z ocelových štětovnic v této dokumentaci? Jakým způsobem má uchazeč zahrnout tyto konstrukce a práce s problematikou rozepření, kotvení do soupisu prací? Doplní zadavatel položky SO 201 o potřebné a nutné konstrukce související s rozepřením, kotvením pažících stěn?

Základové spáry ostatních pilířů a opěr nejsou níže než základová spára pylonů. Návrh štětovnic u pylonů je volen z důvodů minimalizace výkopových prací u potahových stezek a blízkosti pylonů u vodoteče. Pylony jsou významným prvkem zajišťující odolnost a spolehlivost celé konstrukce, z tohoto důvodu je navrženo ponechání štětovnic po obvodu základů pylonů pro zajištění vyšší odolnosti proti poškození založení lávky v době zvýšených průtoků.

Případné rozepření, kotvení a další pomocné konstrukce jsou součástí položky 23117A, viz popis položky OTSKP.

V Soutěži prací je uvedena položka 42112R1; SO 201 – Mostní nosné konstrukce z dílců železobetonových. Z jakého důvodu je zde předepsán požadavek na materiál UHPC? Tazatel předpokládá že prefa dílce je možné navrhnout v RDS dokumentaci z odpovídajícího betonu dle statického výpočtu dle ČSN 1991-2 v RDS dokumentaci s čerpáním kubatury dle PDPS. Je možné v této položce uvažovat jakýkoliv staticky a životnostně vyhovující beton dle ČSN EN 1991 a 1992-2?

[Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 10.](#)

V soupisu prací položka 421373.XXX; SO 201 je Výztuž nosné konstrukce z oceli 10425. Doloží zadavatel k dané položce podrobný výpis výztuže v této položce? Dále doloží zadavatel v této položce schema a výkresy výztuží ze kterého plyne dané množství betonářské výztuže? Je možné za danou výztuž využít i betonářskou výztuž B500B? Upraví a doplní zadavatel tuto položku dle daného požadavku tazatele?

[Položka 421373.XXX představuje předpínací výztuž, ne výztuž nosné konstrukce z oceli 10425. Dále viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.](#)

V soupisu prací je položka 421417; SO 201 – Závěsy deskových mostů z předpjatého betonu. Pro nacenění dané položky je nutné, aby zadavatel doplnil dokumentaci o podrobnou výkresovou dokumentaci s rozměry, detaily a požadavky kladenými na tyto závěsy. Doplní zadavatel projektovou dokumentaci PDPS ze které bude zřejmé řešení závěsů, jejich fyzikální, mechanické a materiálové vlastnosti?

[Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.](#)

V soupisu prací v položce 42852 u SO 201 je definován počet ložisek mostu. Pro nacenění této položky doplní zadavatel silové, přetvárné a materiálové vlastnosti a požadavky na tyto konstrukce ložisek?

[Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.](#)

V soupisu prací v položce 42880 u SO 201 je definován počet ložisek mostu. Pro nacenění této položky doplní zadavatel silové, přetvárné a materiálové vlastnosti a požadavky na tyto konstrukce ložisek?

[Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.](#)

V soupisu prací pod položkou 711 442 objektu SO 201 je definována celoplošná izolace nosné konstrukce s pečetiví vrstvou. Pro ocenění této položky je nutné doložení detailů a výkresu izolace nosné konstrukce v definovaných problematických detailů. Doloží dodavatel pro dobré ocenění této položky danu výkresovou dokumentaci s detaily a jeho požadavky na jejich provedení?

[Výkres detailů izolací nejsou součástí projektové dokumentace ve stupni PDPS dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“. Výkresy nebudou doplněny.](#)

V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 9112B1; SO 201 je zakreslena a vykázána položka ocelového mostního zábradlí výšky 1,30m se svislou výplní. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce zábradlí? Dále doplní zadavatel dokumentaci o systém PKO ocelové konstrukce zábradlí? Dále jakým způsobem požaduje zadavatel kotvení konstrukce zábradlí do nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby? Žádáme zadavatele za účelem nacenění této položky a prací s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady.

[Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.](#)

V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 93153; SO 201 je zakreslena a vykázána položka povrchových dilatačních závěrů. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce dilatací? Dále doplní zadavatel dokumentaci o systém PKO ocelových částí těchto konstrukcí? Dále jakým způsobem požaduje zadavatel kotvení konstrukce závěrů do nosné konstrukce a konstrukce spodní stavby? Žádáme zadavatele za účelem nacenění této položky a prací s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady.

[Popis mostního závěru byl doplněn do přílohy PD „Technická zpráva“. Detaily kotvení mostního závěru do nosné konstrukce jsou předmětem realizační dokumentace. Navržené řešení odpovídá obvyklým řešení kotvení mostních závěrů.](#)

V projektové dokumentaci a soupisu prací pod položkou 93653; SO 201 je zakreslena a vykázána položka mostních odvodňovačů. Pro ocenění požaduje tazatel jasné definování tvaru, rozměrů, detailů včetně materiálových parametrů konstrukce odvodnění? Jakým způsobem je dále u této konstrukce řešeno odvodnění celoplošné izolace? Toto odvodnění bude zahrnuto do jakých položek a kde je vykázáno? Žádáme zadavatele za

účelem nacenění této položky prací a odvodnění izolace s tím souvisejících o doplnění PDPS dokumentace o tyto podklady, položky.

Popis odvodnění byl doplněn do přílohy PD „Technická zpráva“. Odvodnění izolace je řešeno pomocí odvodňovačů pochozího povrchu. Nechť uchazeč uvažuje odvodňovač zajišťující odvodnění pochozí plochy a celoplošné izolace.

Dále například neodpovídá počet Závěsů lan deskových mostů z předpínacích lan 56 ks PDPS dokumentaci.

Položka 421417 opravena.

V projektové dokumentaci zveřejněné Zadavatelem se jeví, že i možnost spojení závěsů mostovky v podobě visutých kabelů spojených s konstrukcí mostovky v L/2. Jakým způsobem je případně toto řešeno a jakým způsobem je vykázáno v soupisu prací toto zakotvení? Doplní zadavatel Soupis prací o tyto konstrukce a práce pro srovnatelné nacenění nabízejícími?

Ke spojení lan s nosnou konstrukcí v polovině rozpětí v dokumentaci zveřejněné zadavatelem nedochází. Nosná konstrukce je zavěšena na visuté lana pomocí svislých závěsů.

Konstrukce kotevních bloků v SO 201 jsou vykázány v konstrukci základů? Je toto možné jasně definovat aby mohlo dojít ke korektnímu nacenění jednotlivými uchazeči?

Nechť uchazeč uvažuje konstrukci kotevních bloků jako základovou konstrukci, jedná se o beton shodné třídy a shodným stupněm vyztužení.

Upozorňujeme, že průměr pilot je vykázan 0,8m. Jedná se o nezvyklý průměr pro tuto konstrukci. Prosíme o doplnění jasných parametrů průměru pilot.

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 12.

Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s přechodovou oblastí dle ČSN 73 6244? Jedná se hlavně o přechodové klíny, desky, zásypy, obsypy, těsnění, rubovou drenáž atp. Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči.

Položky související s přechodovou oblastí jsou součástí položky zemního tělesa. Nechť uchazeč uvažuje tyto položky součástí položky 171101 u SO 101. S ohledem na typ komunikace není navržena přechodová deska. Drenáž, mezerovitý beton jsou součástí soupisu prací.

Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s úpravami pod a okolo mostu? Jedná se o patky, obrubníky, výkopy, rýhy, dlažby do betonu, rovinaniny vyústní objekty. Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči.

S ohledem zásahu stavby do pozemků tvořící funkci lesa, blízkosti migračního koridoru biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců nejsou navrženy úpravy v okolí mosty.

Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s definitivním dopravním značením atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči.

Položky dopravního značení byly doplněny do soupisu prací. Položka zahrnuje zpracování projektu dopravního značení a zajištění jeho stanovení.

Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících s nivelačními značkami na konstrukcích dle požadavku PDPS atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči.

Položky nivelační značek byly doplněny do soupisu prací.

Doplní zadavatel soupis prací o položky souvisejících drobnými ocelovými konstrukcemi s PKO nebo nerezovými souvisejícími s vyvěšením konstrukcí mostovky a vetknutím ocelových prvků do konstrukce mostovky, spojení dílců mostovky atp.? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči.

Drobné ocelové konstrukce budou součástí dodávky hlavních nosných visutých lan a svislých závěsů. Nechť uchazeč uvažuje tyto konstrukce do položek spojených s visutými lany a visutými závěsy. Návrh PKO dle TKP 19.

	Doplní zadavatel a upraví dokumentaci tak že bude jasně definován popsán požadavek na přímopochodní izolaci s jasně definovaným rozsahem, vykazáním ve výkazu výměr, dále pak ochranu izolace litým asfaltem MA IV? Toto doplnění je nutné s ohledem na srovnatelné podmínky nacenění soupisu prací jednotlivými uchazeči. Izolace a ochrana izolace je vykazána v rámci položek soupisu prací 575F55 a 711442. Výkaz výměr vychází z plochy nosné konstrukce (šířka mezi zábradlím x délka nosné konstrukce).
--	---

20.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Chápe zhotovitel správně, že v případě, kdy objednatel stanoví zimní technologickou přestávku v souladu s čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo bude zhotoviteli také kompenzovat náklady, které mu v souvislosti s tímto přerušením prací vzniknou?
	Vysvětlení ZD: Objednatel není schopen predikovat přesný termín zahájení stavebních prací. V případě zimní technologické přestávky objednatel zhotoviteli nekompenzuje náklady vzniklé v souvislosti s přerušením prací. Případné změny v rozsahu díla budou řešeny v souladu se smlouvou o dílo a směrnicemi KSÚS.

21.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Chápe zhotovitel správně, že v případě, kdy objednatel přeruší provádění díla z důvodů výlučně na straně objednatele v souladu s čl. 4 odst. 4.11. smlouvy o dílo bude také zhotoviteli kompenzovat náklady, které mu v souvislosti s tímto přerušením prací vzniknou?
	Vysvětlení ZD: Objednatel si v tuto chvíli není vědom žádných skutečností, které by ho vedly k přerušení provádění díla. Objednatel zhotoviteli nekompenzuje náklady vzniklé v souvislosti s přerušením prací. Případné změny v rozsahu díla budou řešeny v souladu se smlouvou o dílo a směrnicemi KSÚS.

22.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč žádá o úpravu nejasností ohledně ceny díla, konkrétně, že cena díla je stanovena jako „neměnná a konečná“. Toto ustanovení není v souladu s textem uvedeným níže v čl. 8 odst. 8.1. smlouvy o dílo, ve kterém se stanoví, že veškerá množství soupisu prací jsou pouze odhadovaná a budou hrazeny skutečně změřené práce ani s ustanovením čl. 6 odst. 6.8. smlouvy o dílo. Cena díla by tedy dle názoru uchazeče měla být stanovena jako „předpokládaná“.
	Vysvětlení ZD: Cena díla je neměnná a konečná. Zhotovitel nemůže cenu jednostranně navyšovat (smysl tohoto ustanovení). Změna ceny díla je možná pouze dodatkem formou ZBV nebo Evidenčním listem dle podmínek směrnice.

23.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

Zadavatelem poskytnutá projektová dokumentace 1) Projektová dokumentace neobsahuje dle uchazeče žádnou zmínku o materiálu prefabrikátů, naopak v soupisu prací SO 201 Lávka přes Labe je uvedena pol. poř. č. 29:

29	42112R1	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET	M3	250,708	0,00	0,00
		beton UHPC 110/130				
		včetně projektovaných chrániček				
		173,500*1,445 = 250,708 [A]				

Doplní zadavatel do projektové dokumentace, a to jak výkresové, tak textové (Technická zpráva) specifikaci materiálu prefabrikátů?

Vysvětlení ZD:

Specifikace materiálu prefabrikátu byla doplněna do přílohy PD „Technická zpráva“ a „Tvar nosné konstrukce, ložiska a mostní závěry“.

24.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Uchazeč se domnívá, že specifikace materiálu prefabrikátů byla upravena dodatečně, a proto se pravděpodobně nepromítla do investorské ceny.

	Upraví, z tohoto důvodu, zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která je pro účastníky maximální, tj. nepřekročitelnou cenou?
	Vysvětlení ZD:
	Specifikace materiálu prefabrikátu byla doplněna do přílohy PD „soupis prací“, soupis prací byl aktualizován.

25.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Zadavatelem poskytnutý Harmonogram prací předpokládá výstavbu v jedné stavební sezóně. Vzhledem k aktuálně běžícímu VŘ a termínu podání nabídek, kdy uchazeč předpokládá možný další posun a tím pádem celkově delší časové zpracování VŘ, bude možné stavbu rozdělit do dvou stavebních sezón?
	Vysvětlení ZD:
	Ano stavbu bude v případě nutnosti možné rozdělit do dvou stavebních sezón.

Zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek, datum pro otevírání nabídek je stanoveno na 20.02.2025 (tj. více než 20 pracovních dní).

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na **95 022 889,00 Kč** bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v25

PD akt v25

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval