



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

Veřejná zakázka
„Zateplení budovy SOŠ a SOU dopravního Čáslav“

Zadavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav,
příspěvková organizace
IČO: 14801973
se sídlem Čáslav – Nové Město, Aug. Sedláčka 1145

V návaznosti na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze strany dodavatelů, zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz dodavatele č. 1:

A) Při podrobnějším porovnání výkazu výměr a projektové dokumentace jsme narazili na následující nesrovnalosti ve střešním plášti na objektu C a zároveň se domníváme, že:

- 1) v soupisu prací ve výkazu výměr povlakových krytin není započtena výměra mPVC fólie a geotextílie atik (svislá i vodorovná část).

80	K	712363 001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	623,150
----	---	---------------	---	----	---------

V

V

440,19+182,96

623,150

81	M	283220020	<i>fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační fólie mPVC ČSN 646223 fólie střešní pro renovace, šířka 1300 mm tl 2,6 mm šedá</i>	m2	716,623
----	---	-----------	---	----	---------

VV

623,15*1,15 'Přepočtené
koeficientem množství

716,623



92	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	623,150
93	M	693110	<i>ochranná textilní vrstva 300 g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>623,150</i>
94	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m2	623,150
95	M	6931100	<i>ochranná textilní vrstva 500 g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>623,150</i>

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

POLOŽKA 80 - VÝMĚRA (VČETNĚ 500 MM SVISLÁ) - 681,65 M2

POLOŽKA 81 - VÝMĚRA (VČETNĚ 500 MM SVISLÁ) - 783,89 M2

Dotaz dodavatele č. 2:

- 2) uvedená folie (FATRAFOL 807, celková tl. 2,6 mm - mPVC folie tl. 1,5 mm s nakaširovanou PES textilií 300g/m2) nesplňuje požadovanou klasifikaci Broof (t3). Pro splnění klasifikace Broof (t3) doporučujeme zaměnit za mPVC folii tl. 1,5 mm s výztužnou polyesterovou mřížkou určenou k mech. kotvení a jako separaci použít skelný vlies 120 g/m2.

81	M	283220020	<i>folie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich hydroizolační folie mPVC ČSN 646223 folie střešní pro renovace, šířka 1300 mm tl 2,6 mm šedá</i>	<i>m2</i>	<i>716,623</i>
----	---	-----------	---	-----------	----------------

VV

623,15*1,15 'Přepočtené
koeficientem množství

716,623

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

POLOŽKU 81 OCEŇTE S MATERIÁLEM: mPVC folii tl. 1,5 mm s výztužnou polyesterovou mřížkou určenou k mech. kotvení - klasifikace Broof(t3).



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dotaz dodavatele č. 3:

- 3) v soupisu prací ve výkazu výměr povlakových krytin není započtena výměra spoje dvou pásů fólií atik (svislá i vodorovná část).

82	K	712363002	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií slepením lepidlem	m	619,080
VV			18*24,3+12*15,14		619,080
83	M	247446	<i>lepidla ředitelná vodou vodivá na podlahové krytiny (disperzní bez obsahu rozpouštědel) pro lepení vodivých PVC-krytin v pružích a dílcích (á 18 kg)</i>	kg	30,954
VV			619,08*0,05 'Přepočtené koeficientem množství		30,954

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

PVC FÓLIE JE SVISLE VYTAŽENA 300 MM NAD ÚROVEŇ STŘECH S UKONČENÍM NA SYSTÉMOVÉ LIŠTĚ ALWITRA.

Dotaz dodavatele č. 4:

- 4) spoje dvou pásů fólií se provádí standardně svařením horkým vzduchem. Uvedený materiál není vhodný pro daný účel. Doporučujeme použít kontaktní rozpouštědlové lepidlo (např. Fatrix PVC).

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

UVEDENOU POLOŽKU OCEŇTE S POUŽITÍM - kontaktní rozpouštědlové lepidlo (např. Fatrix PVC).

Dotaz dodavatele č. 5:

- 5) proti účinkům sání větru je kotvení do tepelné izolace (v tomto případě volně ložené) nedostatečné. Doporučujeme v tomto případě kotvit do ŽB konstrukce



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

stropu s prověřením, zda je uvedený počet 4ks/m² dostatečný s ohledem na okrajové a rohové oblasti. Dále se domníváme, že uvedené hmoždinky nejsou určeny pro kotvení střešní hydroizolace, ani pro kotvení do polystyrenu nebo desek z minerální vlny. Doporučujeme tyto hmoždinky nahradit střešními kotvami určenými dle výtažných zkoušek.

84	K	712363101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) mechanické ukotvení talířovou hmoždinkou do polystyrenu nebo desek z minerální vlny	kus	2 492,600
VV			623,15*4		2 492,600
85	M	590512200	<i>kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů kotvící materiál - hmoždinky talířové hmoždinky průměr hmoždinky 8 mm STR-U 2G 8/60 x 335</i>	<i>kus</i>	<i>2 617,230</i>
VV			2492,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		2 617,230

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

POLOŽKY 84 OCEŇTE S POČTEM KS 3.000 KS, POLOŽKU 85 OCEŇTE POČET KS 3.150

Dotaz dodavatele č. 6:

6) pro tuto položku chybí materiál.

86	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) vodotěsné překrytí talířové hmoždinky pruhem fólie horkovzdušným navařením	kus	2 617,230
----	---	-----------	---	-----	-----------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 6:

POLOŽKU 85 OCEŇTE VČETNĚ MATERIÁL



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Dotaz dodavatele č. 7:

- 7) Dle PD detailu atiky je použit odlišný systém = standardní natavování na poplastovaný okapnicový profil. Co je tedy pravda?

90	K	712363201	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) ukončení izolace střechy kovovými profily ALWITRA montáž profilu ukončujícího přímého	m	139,180
VV			2*(24,3+18,3+15,14+11,85)		139,180

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 7:

OCENĚTE DLE TEXTU POLOŽKY 90.

Dotaz dodavatele č. 8:

- 8) Není nám jasné proč je v soupisu prací povlakových krytin ochranná textilie s gramáží 500g/m². Domníváme se, že je v soupisu prací navíc. Pokud by se měla použít výše uvedená folie (mPVC) s nakaširovanou textilií, byly by tyto položky nadbytečné. Pro splnění klasifikace Broof(t3) je nutno použít standardní folii bez nakaširované textilie a tuto položku změnit na skelný vln 120g/m².

92	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m ²	623,150
93	M	693110	<i>ochranná textilní vrstva 300 g/m²</i>	<i>m²</i>	<i>623,150</i>
94	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné	m ²	623,150
95	M	6931100	<i>ochranná textilní vrstva 500 g/m²</i>	<i>m²</i>	<i>623,150</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 8:

POLOŽKY Č. 94, 95 OCEŇTE S VÝMĚROU 0,01 M2 S CELKOVOU CENOU 1,0 Kč

Dotaz dodavatele č. 9:

- 9) dle skladeb uvedených v PD má být jako izolant použit EPS 100 S. Navíc chybí spádová vrstva. V soupisu prací uvedena minerální vata pro ploché střechy - rovné desky. Co tedy platí?

103	M	631514700	<i>Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti - izolace plovoucích podlah deska, pro tlakově namáhané izolace, jako podkladní vrstva pod a spádové desky, 500 x 1000 mm, $\lambda = 0,039$ W/mK tl.100 mm</i>	m2	1 906,839
VV			1869,45*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 906,839

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 9:

POLOŽKU 103 OCEŇTE MATERIÁL DLE, VČETNĚ ZAPOČÍTÁNÍ CENY ZA SPÁDOVÉ KLÍNY.

Dotaz dodavatele č. 10:

- 10) při hydroizolaci z mPVC folie se atikové klíny nepoužívají. V patách svislých konstrukcí se používá poplastovaný roh vnitřní.

110	K	713141211	Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny kladenými volně	m	145,140
VV			2*(24,3+18,3+0,5*6+11,85+15,12)		145,140
111	M	631529080	<i>klín atikový přechodný minerální plochých střech tl.100 x100 mm</i>	kus	145,140

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 10:

POLOŽKY 110, 111 OCEŇTE s poplastované rohy vnitřní



Dotaz dodavatele č. 11:

11) pro účely parozábrany není uvedena folie vhodná a nebude dostatečně plnit svoji funkci (bude perforována kotvením). Standardně se v obdobných skladbách plochých střech při mechanickém kotvení skladby používá parozábrana z asfaltového pásu nataveného na penetrovaný podklad.

113	K	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	1 491,450
VV			440,19+182,96+868,3		1 491,450
114	M	283292100	<i>Fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie parotěsná a větrotěsná zábrana rozměr - role 1,5 x 50 m 110 g/m2</i>	m2	1 640,595
VV			1491,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 640,595

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 11:

ODPOVĚĎ AD A11:

POLOŽKA 113 - ÚPRAVA TEXTU Montáž ...stropů vrchem nebo střech S NATAVENÍM NA PODKLAD

POLOŽKA 114 - SPECIFIKACE - Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou tkaninou

Dotaz dodavatele č. 12:

12) v soupisu prací chybí dodávka a montáž střešních vtoků viz.půdorys střechy C. V soupisu prací je uvedena pouze úprava střešních vpustí.

116	K	7212421R2	Úprava střešních vpustí	kus	6,000
-----	---	-----------	-------------------------	-----	-------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 12:

POLOŽKU 116 OCEŇTE VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE VTOKŮ



Dotaz dodavatele č. 13:

- 13) v soupisu prací ve výkazu výměr tesařských konstrukcí není započtena výměra OSB desek na atikách budovy C2. Domníváme se, že by OSB deska oproti detailu v PD měla být aplikována nad XPS.

119	K	762512255	Podlahové konstrukce podkladové montáž z desek dřevotřískových, dřevoštěpkových nebo cementotřískových na podklad betonový kotvením	m2	50,390
VV			0,58*(19,4*2+24,04*2)		50,390
120	M	607262800	<i>deska dřevoštěpková OSB perodrážka nebroušená 2500x675x25 mm</i>	<i>m2</i>	<i>54,421</i>
VV			50,39*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		54,421

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 13:

POLOŽKU 119 OCEŇTE S VÝMĚROU 68 M2, POLOŽKU 120 S VÝMĚROU 73,4 M2

Dotaz dodavatele č. 14:

- B) V zateplení podkroví ostatních střech objektu A a B se liší popis v projektové dokumentaci (**Zateplení bude provedeno do dřevěného roštu, který bude tvořen OSB deskami pero × drážka tl. 22 mm umístěnými na sebe v kolmém směru v rastru 625 mm s finálním záklopem po vložení tepelné izolace. Finální záklop budou tvořit desky OSB tl. 18 mm připevněné na latě 50/50 mm, které jsou připevněny na horní hranu svisle osazených OSB desek**) a soupisu prací (**Řezivo z krajinových prken tl.21mm, záklop desky tl.16mm a latě chybí ve výkazu chybí**). Co tedy platí?

Domníváme se, že uvedená prkna krajínová nelze pro daný účel použít. jde o prkna s neseříznutá z bočních stran a nelze z nich nosný rošt o výšce 400 mm zkonstruovat ani do nich z bočních stran kotvit. Z výpočtu výměry řeziva (446,840*2*0,4*0,021*1,08) vyplývá spotřeba 2 bm prken o šířce 400 mm (nelze dodat) a tl. 21 mm (běžná tl. 25 mm) a tedy rastr 1x1 m.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 14:

PLATÍ TEXT: - Zateplení bude provedeno do dřevěného roštu, který bude tvořen OSB deskami pero × drážka tl. 22 mm umístěnými na sebe v kolmém směru v rastru 625 mm s finálním záklopem po vložení tepelné izolace. Finální záklop budou tvořit desky OSB tl. 18 mm připevněné na latě 50/50 mm, které jsou připevněny na horní hranu svisle osazených OSB desek - - OCEŇTE DLE TEXTU



Dotaz dodavatele č. 15:

- C) pro skladbu ST2 chybí v soupisu prací krytina z mPVC folie a její příslušenství včetně řešení na okrajích střechy. Součástí skladby ST2 je EPS 100 S rovný dle PD (47_skladby) má být min. tl. 160 mm, dle PD (A1_rez_2) a soupisu prací (1715a1-713 Izolace tepelné) má být tl. 180 mm ve spádu. Co tedy platí?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 15:

VÝMĚRA - IZOLAČNÍ FOLIE + SEPARAČNÍ FOLIE + TEPELNÁ IZOLACE -
DOPLNĚNO A ZAHRNUTO DO UPRAVENÉHO VÝKAZU STŘECHY STI

Dotaz dodavatele č. 16:

- D) V technické zprávě je uvedeno, že součástí oken jižního průčelí budovy školy (C1) budou venkovní horizontální žaluzie s elektrickým pohonem (dálkové ovládání), ostatní okna pobytových místností a místnost jídelny budou řešena s vnitřními horizontálními hliníkovými žaluziemi.
V soupisu prací (1715e – stavební část) jsou uvedeny pouze venkovní horizontální žaluzie, které mají navíc špatnou výměru.

166	K	786624111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích dřevěných	m2	85,200	
VV			1,8*2*5+4,8*2*7	85,200		

Domníváme se, že by výměra dle specifikace v TZ měla být: 12ks x 4,8m x 2m = 115,2m².

Vnitřní žaluzie v soupisu prací uvedeny nejsou. Domníváme se, že by výměra dle specifikace v TZ (pobytové místnosti = kabinety, kanceláře, fitness, pokoje, denní místnosti, sborovny, knihovny, jídelny, kuchyně) měla být:

A105.....3ks (2100x2100mm)
A107.....48ks (2100x1500mm)
A108.....2ks (2800x1350mm)
A203.....2ks (2100x2100mm)
A204.....6ks (900x1200mm)
A205.....44ks (2100x1500mm)
A206.....2ks (2800x1350mm)
A302.....10ks (1500x1400mm)
A303.....2ks (1500x1200mm)
B04.....15ks (2100x2200mm)
C04.....3ks (1800x2000mm)
C06.....5ks (4800x2000mm)
C07.....2ks (4800x2000mm)
C08.....1ks (1200x2000mm)



Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 16:

U POLOŽKY Č. 166 ZAPOČÍTAT PRO VENKOVNÍ ŽALUZIE VÝMĚRU 115,2 M2 A DO CELKOVÉ CENY ZAHRNOUT I NÁKLADY NA VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ HLINÍKOVÉ ŽALUZIE DLE OZNAČENÉ SPECIFIKACE VÝŠE.

Dotaz dodavatele č. 17:

- E) Domníváme se, že se nejedná o totéž. Dále se domníváme, že místnost číslo C 1.07 má ve skutečnosti výměru 48,3m² a ne 84,3m² jak je uvedeno ve výkazu výměr.

12 6	K	763131491	Podhled ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	832,050
	V		84,3+68,2+68,5+68,2+68,5+66,7+68,2+68,2+68,4+6		764,200
	V		6,8+68,2		
	V		0,5*(9,1+9+5,4*2+8,5+8,1+5,4*2+2,3*2+2,7*2+5,4*		67,850
	V		2+5,4*2+2,6*2+5,5*2+2,6*2+5,4*2+5,4*2+2,4*2)		

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 17:

POLOŽKA 126 - UPRAVENÝ CELKOVÁ VÝMĚRA - 796,05 M2

Dotaz dodavatele č. 18:

- F) Pro m.č. B 1.14 není jednoznačná specifikace podhledu:
V akustickém posudku zpracovaném Studiem D -akustika s.r.o. je pro m.č. B 1.14 (jídlna) předepsaný akustický podhled z minerálních kazet tl. 40mm (ref. Ecophon Master Ds).
V PD ve výkrese CT1704 – R26 (řezy) je u stropu jídelny skladba ZA 11 se specifikací „Akustické desky minerální vaty tl.50mm“.
Ve výkaze výměr list 1715d - Stavební část, pol. 128 až 132 oddílu 763 specifikují SDK podhled s akustickou deskou (modrou nebo perforovanou??) včetně parotěsné folie a vkládané izolace z minerálních vláken tl.50mm (pol.98 oddílu 713).
Prosíme o přesnou definici skladby podhledu pro m.č.B 1.14.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 18:

PODHLÉD - MÍSTNOST B.14 - PLATÍ SPECIFIKACE Ecophon Master Ds

Dotaz dodavatele č. 19:

- G) Učebny v objektu C – není jednoznačná specifikace podhledu:
Označení podhledů PD1 v půdoryse PD zahrnuje 3 různé typy podhledů v členění dle akustického posudku Studia D – akustika s.r.o.: AP4, AP5, AP6. Jedná se o



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

rastrové minerální podhledy s pohltivým povrchem, s odrazivým povrchem a s pohltivým povrchem s vloženou izolací.

Ve výkaze výměr je položka podhledu v těchto učebnách v odpovídající výměře z listu 1715e - Stavební část, číslo 126, oddíl 763 společná a specifikující SDK podhled s izolací. V této položce jsou navíc obsažena svislá čísla (67,85m²).

Prosíme o změnu specifikace podhledu v učebnách ve výkaze výměr, optimálně v členění dle akustického posudku a vytvoření nové položky obsahující svislá SDK čísla (67,85m²)

Dále se domníváme, že místnost číslo C 1.07 má ve skutečnosti výměru 48,3m² a ne 84,3m² jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 19:

UČEBNY V OBJEKTU C - SPECIFIKACE PODHLEDU - POLOŽKU 126 OCENŤTE JAKOU SOUBOR 1 KS, KTERÝ BUDE ZAHRNOVAT TYTO VÝMĚRY A SPECIFIKACE:

AP4 - 582 M2

AP5 - 112 M2

AP6 - 104 M2

LEGENDA MATERIÁLŮ NA PODHLED	
	AP4: PODHLED: ECOPHON MASTER RIGID A 20 mm, ZÁKLADNÍ KAZETY 600x600 mm ODSAZENÍ OD ŽB STROPNÍ DESKY 180 mm (200 mm CELKOVÁ HLoubKA)
	AP5: PODHLED: ECOPHON MASTER RIGID A gamma 20 mm, ZÁKLADNÍ KAZETY 600x600 mm ODSAZENÍ OD ŽB STROPNÍ DESKY 180 mm (200 mm CELKOVÁ HLoubKA)
	AP6: OD PODHLEDU: ECOPHON EXTRA BASS 50 mm, NÍZKOFREKVENČNÍ ABSORBÉR 1200x600 mm ROVNOMĚRNĚ POLOŽENO NA AP4, AP6 NIKDY NEŘEZAT!

Dotaz dodavatele č. 19:

Jaký je výkon rekuperační jednotky na bloku B (větrání kuchyně)?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 19:

JEDNÁ SE STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, V RÁMCI TOHOTO PROJEKTU SE DO ZAŘÍZENÍ NEZASAHUJE (POUZE ZAREGULOVÁNÍ, ÚDRŽBA), VÝKON NENÍ ZNÁM.

Dotaz dodavatele č. 20:

V zadávací dokumentaci v bodu 7.4 Technické kvalifikační předpoklady je uveden požadavek na předložení seznamu techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Účastník má doložit mimo jiné také odborně způsobilou osobu v prevenci rizik BOZP a PO s osvědčením k činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Osoba ve funkci koordinátora BOZP s osvědčením dle zákona č. 309/2006 Sb. je osobou, kterou zajišťuje investor na dané stavbě. Opravdu požaduje zadavatel, aby byla tato osoba členem týmu dodavatele?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 20:

Zadavatel trvá na tomto členovi týmu; požadavek na tohoto člena týmu je opodstatněný. Podle příslušných ust. zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyplývá pro zhotovitele díla celá řada povinností, které je povinen zhotovitel při realizaci stavby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dodržovat (zejména povinnosti vyplývající z ust. § 3 citovaného právního předpisu).

Dotaz dodavatele č. 21:

Dále má uchazeč do smlouvy o dílo do bodu 7.2 uvést mimo jiné i osoby:

Osoba odpovědná za dohled nad realizací vzduchotechniky (VZT)

Osoba odpovědná za dohled nad realizací vytápění

V zadávacích podmínkách nejsou výše uvedené osoby uvedeny v požadavku na seznam techniků nebo technických útvarů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Opravdu požaduje zadavatel uvést tyto osoby do smlouvy o dílo?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 21:

Ano, zadavatel na základě předchozích zkušeností se zadávacími řízeními požaduje uvést konkrétní osoby odpovědné za tyto, pro zadavatele zásadní části plnění, této veřejné zakázky.

Dotaz dodavatele č. 22:

Ve smlouvě o dílo je uvedeno, že nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění/tato příloha bude vypracována až před uzavřením smlouvy o dílo v návaznosti na znalost konkrétního termínu uzavření smlouvy. Pokud bude tato příloha v podobě návrhu uchazeče přiložena k nabídce, netvoří součást nabídky a nebude předmětem posouzení nabídky.

V zadávací dokumentaci v bodě 8.3. Obsah vlastní nabídky se uvádí, že zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byl mimo jiné Harmonogram plnění včetně kontrolního zkušebního plánu.

Má uchazeč předložit do nabídky harmonogram i kontrolní zkušební plán do nabídky? Mohl by zadavatel své požadavky sjednotit?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 22:

Ano, povinností dodavatele je předložit do nabídky kontrolní zkušební plán a harmonogram plnění, jak je uvedeno v čl. 8.3 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace.

Přílohou č. 1 se rozumí aktualizovaný harmonogram plnění, který bude předložen vybraným dodavatelem.

Zadavatel za tímto účelem provedl formální úpravu smlouvy o dílo, tj. vytvořil aktualizovanou verzi smlouvy o dílo, kterou jsou dodavatelé povinni vkládat do své nabídky.

Aktualizovaná smlouva o dílo tvoří přílohu tohoto vysvětlení, přičemž změny ve smlouvě jsou označeny červeně. Zadavatel zároveň vyhotovil aktualizovanou smlouvu o dílo bez barevného zvýraznění, kterou jsou dodavatelé povinni vložit do nabídky.

S ohledem na provedené vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek a s ohledem na situaci, že odpovědi na dotazy dodavatelů nebyly zveřejněny ve lhůtě stanovené dle ust. § 98 odst. 4 ZZVZ, prodlužuje zadavatel lhůty následovně:

Lhůta pro podání nabídek skončí **dne 08.10.2018 v 13:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 08.10.2018 od 13:15 hod.** v zasedací místnosti č. 3091 v sídle zástupce Zadavatele, tj. Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5.

Příloha: Aktualizovaná smlouva o dílo (změny zvýrazněné červeně)
Aktualizovaná smlouva o dílo – bez barevného zvýraznění

V Praze dne 14.09.2018

JUDr. Hana Němečková
za zástupce zadavatele