

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

24.01.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0582/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 6 k veřejné zakázce „III/12144 Střeziměř, most ev.č. 12144-3 - I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Soupis prací SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy, pol. č. 3 - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY. Popis: opravy objízdných komunikací vč. souvisejících prací.
	Prosím o bližší specifikaci položky. Nejedná se o dopravně inženýrské opatření?
	Vysvětlení ZD:

Jedná se o opravy objízdných komunikací a příjezdových cest.

Předpokládá se nový obrus v ploše 7000 m2 včetně zápchů, spojovacího postřiku a dalších souvisejících prací.

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Soupis prací SO 201 - Most ev. č. 12144-3, pol. č. 16 - PŘELOŽKA VODOVODU. Popis: přeložka vodovodu cca 50 m. Prosím o bližší specifikaci dané položky. Není zřejmé, kde se vodovod nachází. Chybí materiál, DN vodovodu, hloubka uložení.
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o položku související s úpravami komunikace ve druhé etapě výstavby. Ze soupisu prací této etapy je vyřazena.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Soupis prací SO 201 - Most ev. č. 12144-3, pol. č. 18 - BRÁNA V OPLOCENÍ.
	Prosím o bližší specifikaci dané položky. Není zřejmé: tvar brány, velikost, materiál, sloupky.
	Vysvětlení ZD:

Posuvná brána s jednostranným otevíráním, obdélník 4,0*1,8 m, ocelový rám pozinkovaný, svislá dřevěná výplň, sloupky ocelové.

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Soupis prací SO 201 - Most ev. č. 12144-3, pol. č. 52 - STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE DŘEVA TVRDÉHO. Prosím o bližší specifikaci dané položky. Jaké dřevo bude použito. Délka a výška stěn. Tloušťka stěn?

Vysvětlení ZD:	
	Rozměry a užité vlastnosti odpovídající původnímu přístřešku, předpokládá se půdorys 5*3,5 m, výška 3 m, tloušťka stěn 30 cm, smrkové dřevo, včetně dveří.

5.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Soupis prací SO 201 - Most ev. č. 12144-3, pol. č. 49 - STROPY ZE DŘEVA. Prosím o bližší specifikaci dané položky. Jaké dřevo bude použito. Tloušťka stropu? Bude použita krytina?
	Vysvětlení ZD: Rozměry a užité vlastnosti odpovídající původnímu přístřešku, předpokládá se půdorys 5*3,5 m plus přesah po celém obvodu, tloušťka 0,5 m, smrkové dřevo, krytina kanadský šindel

6.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	SO 201, výkresová příloha č. 12 a 13 Tvar nosné konstrukce – pohled B-B a C-C. V těchto přílohách jsou uvedeny trny dilatační spáry. Není zřejmé ve kterých položkách soupisu prací jsou tyto práce uvedeny.
	Vysvětlení ZD: Trny jsou součástí výztuže do betonu nosné konstrukce.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☐ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 39 924 368,54 Kč Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **36 294 880,49** Kč bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v6

...
...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval