

V Říčanech dne 27.01.2025
Reg. č.: VZ-0549/00066001/24
Č.j.: 116/25/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sůl Rožmitál pod Třemšínem“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace V projektové dokumentaci v dokumentu „A,B,D_Novostavba haly na sůl Rožmitál pod Třemšínem“ je následující informace k betonovým blokům: <i>„Tyto bloky se betonují v přenosné betonárce přímo na místě stavby. Blok se vybetonuje ve formě a následně se skládá jako prefa. Prostor betonárky je v místě půdorysu nové haly.“</i> Dovolujeme si Zadavatele požádat o informaci z jakého důvodu a zdali betonové bloky musí být betonovány přímo na stavbě, nebo je možné uvažovat s dopravou již hotových prefabrikátů na stavbu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Technologický postup výstavby uvedený v PD je doporučený s ohledem na náklady spojené s dopravou hotových dílců. Dílce mohou být dovezeny jako prefabrikované, pokud bude zachována kvalita.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace Dobrý den, při kontrole rozpočtu s výkresy jsem zjistil, že v rozpočtu jsou chybně označené bloky: 26 311261142Rpol Skládané bloky z prostého betonu, o rozměrech 160x80x40 cm, beton C30/37 XF4 S3 kus 166,00000 0,00 Tento blok má nesprávně uvedenou výšku 40 cm, ale ve výkresech je správně uvedeno 80 cm. Tato nesrovnalost by zásadně ovlivnila cenu bloku. Prosím o kontrolu a opravu rozpočtu v souladu s výkresy.
2.	Vysvětlení zadávací dokumentace Přikládáme opravený rozpočet.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.02.2024 do 10:00 hod.