

V Říčanech dne 27.01.2025
Reg. č.: VZ-0567/00066001/2024
Č.j.: 117/25/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „Demolice stávající haly a výstavba nové haly na sùl Slaný, ul. Netovická“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při kontrole předaných podkladů ZD byla zjištěna neshoda mezi výkresovou částí a výkazem výměr pro ocenění svislých konstrukcí prováděných z betonových bloků. V Legendě výkr. č. D.1.1.4 – Pohledy jsou barevně rozlišeny jednotlivé typy / velikosti bloků pro skladbu obvodového zdiva z betonových bloků s odkazem na Poznámku, kde je uvedeno, že barevnost bloků je znázorněna pouze pro rozlišení velikosti bloků = kladecí plán s 5 typy rozměrů bloků. Ve výkrese je barevně znázorněna skladba/velikost bloků, která není v souladu se specifikací/ počtem bloků uvedeném ve výkazu výměr, tj. v pol. 23, 24, 25 a 26, kde jedna položka ve VV chybí. Poměrně zásadní nesoulad je v pol. 26, kde je uveden jak nesprávný rozměr, tak nesprávný počet kusů, který se promítá do dalších položek. Žádáme zadavatele o upřesnění a opravu výkazu výměr, případně o sdělení, jak postupovat při ocenění jednotlivých položek.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přikládáme opravený rozpočet.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Žádáme zadavatele o upřesnění, doplnění informací k provedení/ ocenění průmyslové podlahy z „drátkobetonu“: • Výrobce nedoporučuje použít vsyp do betonu tř. C30/37 z důvodu vysokého obsahu cementu v betonu, • opakovaným hlazením při aplikaci vsypu je výsledný povrch především za mokra velmi kluzký, • nedoporučuje drátky do betonu, při kartáčování jsou drátky vytrhávány z povrchu. Žádáme zadavatel o upřesnění požadavku a případnou úpravu výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel považuje dotaz za nerelevantní z důvodu potřeby tohoto betonu v rámci únosnosti a užití betonu dle prostředí. Ohledně vytrhávání drátků, jedná se o standardní technologický postup a nevidíme důvod k tomu, aby zde tomu bylo jinak.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, při kontrole projektové dokumentace jsme zjistili několik neshod: Položkový rozpočet nesedí s výkresy. Počty bloků neodpovídají výkresům. V zadávací dokumentaci jsme našli dvě různé verze výkresů s odlišnými počty bloků. Kvůli těmto rozdílům nesedí výkresy, rozpočet ani řezy. Navíc se domníváme, že v rozpočtu mohlo dojít k záměně a prohození bloků 160x80x80 a 120x80x80, včetně jejich počtů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přikládáme opravený rozpočet.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dále jsme zjistili nesoulad v řezu: D.1.1.3 Řez 01.pdf vs. CZ001890_SLANY_20240620 aut.pdf. Tento nesoulad má přímý dopad na položkový rozpočet, konkrétně na sekci: 3 Svislé a kompletní konstrukce – počty bloků a jejich rozměry nesedí.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přikládáme opravený rozpočet.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 upravený soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 03.02.2024 do 11:00 hod.