

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

29.01.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0025/00066001/2025

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1-4 k veřejné zakázce „II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:					
Soupis prací obsahuje níže uvedenou položku:					
48	567544		VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	19 040,651
			Recyklace za studena dle TP208 tl. (min.) 150 mm Zahrnuje případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilyce do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování asfaltové emulze (předp.) 3% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu (předp.) 5% dle TP 208. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě. POZN.: Doplnění R-mat tl. 80mm v úseku III/11626 km 1,36225 až KÚ vykazáno zvlášť.		
1.			KONSTRUKCE ZPEVNĚNÝCH PLOCH Konstrukce vozovky s asfaltovým krytem (ze situace) - - III/11626 km 1,36225 až KÚ: 10638,294*1,05=11 170,209 [A] - připočet bus zastávky v km 2,2: 122,196=122,196 [B] Mezisoučet III/11626 km 1,36225 až KÚ: A+B=11 292,405 [C] - III/11624: 7379,282*1,05=7 748,246 [D] Celkem: C+D=19 040,651 [E]		
Rozpočet obsahuje položku č. 48 jejíž popis se mimo jiné odkazuje na TP208, což je předpis, který byl mimochodem zrušen bez náhrady k 30.09.2024 a který mimo jiné uvádí, že před stanovením zkoušky typu je třeba provést odběr reprezentativního vzorku, ideálně frézou tak, aby došlo k odběru jen těch vrstev, jež se budou recyklovat, není vhodný odběr jádrovým vrtem, protože může dojít při vrtání k odběru, jež nebude reprezentovat skutečnou křivku zrnitosti materiálu. Tuto možnost zhotovitel nemá, poměrně omezenou možnost má i objednatel, pokud se jedná o odběr frézou, ale odběr sond provést mohl a měl, ale uchazeč tuto možnost bude mít až po zahájení stavby, kdy už bude v pozici zhotovitele. Jinými slovy bude vědět až dlouho po tom, co sestavuje nákladovou cenu, co vlastně bude muset přidat za pojiva, jaké množství a stejně tak zda bude muset přidáním kameniva měnit křivku zrnitosti. Tato situace znamená, že musí odhadovat množství pojiv, když odhadne pojiva příliš nízko prodělá, nemá šanci projednat ZBV, protože by se musel dostat mimo toleranci pojiv uvedených v popisu položky. Pokud si ponechá rezervu prohraje v soutěži.					

Takový způsob oceňování je samozřejmě zcela zjevně nesprávný. **Zadavatel by na uchazeče, potenciální zhotovitele neměl přenášet riziko, které plyne z neznalosti stávajícího stavu vrstev, které jsou samozřejmě ve vlastnictví objednatel.**

Z popisu položky výše zcela jasně vyplývá, že projektant, tedy ten, kdo sestavil výkaz výměr připouští, že množství pojiv se tzv. určí až na stavbě, tedy tzv. potom, co budou odevzdány nabídky a provedeny nákladové kalkulace, což je primárně zcela špatně, protože až potom zjistí uchazeč, že provedl špatný odhad, nebude mít žádnou možnost toto napravit.

Velice jednoduché řešení spravedlivé pro všechny strany je rozdělení položky do čtyř položek, kdy předmětem stávající položky bude provedení recyklace jako takové, předmětem položky 567544.A bude dodání zbytkové množství asfaltového pojiva vyjádřené v tunách, předmětem položky 567544.B bude množství cementu vyjádřené v tunách a konečně obsahem poslední položky 567544.C bude drcené kamenivo vyjádřené v tunách, čímž bude zajištěno, že po odsouhlasení zkoušky typu, budou obě strany bez nepřiměřeného rizika hradit takové množství pojiv, jež bude skutečně zapracováno do recyklované vrstvy, dle zkoušky typu.

Pokud budeme uvažovat směrnou objemovou hmotnost 2,1 t/m³ pak při ploše 19.040,651 m² a mocnosti vrstvy 150 mm je objem recyklace celkem 2856 m³ a tedy jde o celkem 5.997,8 tun materiálu k recyklaci (při uvedené objemové hmotnosti) pak 2% zbytkového množství asfaltového pojiva má hodnotu cca 120 tun 4% cementu pak cca 240 tun a přidané kamenivo nelze stanovit, myšleno jeho množství, jinak než odborným odhadem například na 1cm v celé ploše, pak se bude jednat o zhruba 476 tun přidaného kameniva.

Tato množství samozřejmě jen vyjadřující obvyklé hodnoty, rozhodně nejsou zcela závazné, skutečná množství stejně jako skutečná objemová hmotnost materiálu bude známá až po provedení odběrů a stanovení zkoušky typu, ale vyjadřují nejpravděpodobnější potřeby, jež budou pro recyklaci zapotřebí. Ze zkoušky typu pak bude zcela jasné, jaká množství má zadavatel skutečně hradit uchazeči, a to bez jakýchkoliv pochyb a nepřiměřených rizik.

Upozorňujeme zadavatele, že je odpovědný za úplnost a správnost zadávací dokumentace a stejně tak za výkaz výměr, jež by měl umožňovat ocenění všech položek, bez zbytečného rizika zcela bezdůvodně přenášeného na uchazeče.

V současné době platná norma ČSN 736147 se v této věci chová úplně stejně. Předpokládá se stanovení průkazní zkoušky pomocí odběrů ze sond.

Na základě výše uvedených argumentů žádáme zadavatele o odpovědi na níže uvedené dotazy:

- 1) Jak mají uchazeči bez odebraných sond stanovit množství pojiv a případně množství přidaného kameniva?
- 2) Proč toto stanovení a bližší určení, případně zkoušku typu neudělal zadavatel, když na rozdíl od uchazeče k tomu měl dostatek času a prostředky? (V rámci přípravy a nákladů vynaložených na diagnostiku, projektovou dokumentaci a ostatní přípravné práce by na jisto šlo provést i odběr sond a nijak by to náklady na přípravu neznásobilo ani finančně ani časově)
- 3) Jak má uchazeč ocenit do nabídky skutečnosti, jež se dozví až při realizaci?
- 4) **Žádáme zadavatele tedy o doplnění třech výše uvedených položek**, nebo obdobných jež vyjádří přidávaná množství jednotlivých pojiv a kameniva samostatně, a to za účelem odstranění rizika, jež zadavatel na uchazeče přenáší.
- 5) Pokud se zadavatel domnívá, že postupuje zcela správně například proto, že položku obsahuje OTSKP, pak bychom rádi, aby si přečetl popis položky 567544 a usoudil sám, kdy budou k dispozici údaje pro její ocenění, zda je to teď anebo až při realizaci stavby a jak by tedy sám zadavatel ocenil něco, k čemu bude mít podklad až dávno po tom, co musel odevzdat nabídku.

Žádáme zadavatele o zodpovězení dotazů nejlépe opravou / doplněním a zveřejnění opraveného soupisu prací. V souvislosti se změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ žádáme i o adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek. Za zodpovězení našich dotazů předem velice děkujeme

Vysvětlení ZD:

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Ve vzorové smlouvě o dílo je v článku 7.1. uvedeno: „Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou.“ Následně je v článku 7.2. uvedeno: „Dílo se považuje za dokončené dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.“ Uchazeči tedy není zcela jasné, kterým okamžikem bude považováno za dokončení díla, resp. kdy zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo k termínu dokončení v souladu s uzavřenou smlouvou. Uchazeč není účastníkem řízení o kolaudaci, pouze předá objednateli doklady pro úspěšné řízení o kolaudaci. Tím pádem není zhotoviteli dána jakákoliv možnost řízení ovlivnit, i s cílem včasného vydání rozhodnutí o kolaudaci ve vazbě na článek 7.2. Obě ustanovení tak mohou být z pohledu soudu pro svou nejednoznačnost v rámci okamžiku dokončení díla neaplikovatelná, a tím pádem neplatná. Je jisté v zájmu zadavatele se takovému riziku neplatnosti ustanovení vyhnout. Žádáme zadavatele o prověření čl. 7.1. a 7.2. ve vzorové smlouvě o dílo.
	Vysvětlení ZD:
	Zadavatel provedl úpravu článků 7.1. a 7.2.

3.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:															
	V soupisu prací SO 101 je v pol. 28995 Kotevní síť pro gabiony a armované zeminy uvedena kotevní síť, která se běžně dodává s oky o velikosti 100 x 100 mm. Vzhledem k tomu, že má být výplň líce provedena z kameniva frakce 63-125 mm, žádáme zadavatele o určení velikosti ok kotevní sítě.															
	Vysvětlení ZD:															
	„Položku 28995 je třeba nacenit komplexně dle popisu - Zpevnění svahu - Lícové síto s ocelovými vzpěrami a výztužným trojúhelníkem - certifikovaný systém. Princip zpevnění svahu je také patrný z přílohy D.1.4 Vzorové příčné řezy. Cílem zadávací dokumentace není definovat zpevnění svahu tak, aby omezoval volbu zhotovitele na jediného výrobce. Je možné využít jakýkoli systém vhodný pro zpevnění zatíženého svahu v úhlu 1:1 s výztužným trojúhelníkem – líc mohou tvořit gabionové panely s oky 50/50, gabionové panely s oky 100/100 doplněné georochozí, případně i ocelové pletené sítě. Zhotovitel následně v realizační dokumentaci navrhne detaily instalace v souladu s technickou specifikací a technologickým postupem výrobce.“ Níže připojuji specifikaci položky z OTSKP, není zde definována síť s oky 100/100, ale „dodávka předepsané kotevní sítě“ <table border="1"> <thead> <tr> <th>28995</th><th>KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Specifikace</td><td>Položka zahrnuje:</td></tr> <tr> <td>- dodávku předepsané kotevní sítě</td></tr> <tr> <td>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</td></tr> <tr> <td>- přichycení k podkladu, případně zatížení</td></tr> <tr> <td rowspan="4"></td><td>- úpravy spojů a zajištění okrajů</td></tr> <tr> <td>- nutné přesahy</td></tr> <tr> <td>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</td></tr> <tr> <td>Položka nezahrnuje:</td></tr> <tr> <td rowspan="3"></td><td>- x</td></tr> <tr> <td>Způsob měření:</td></tr> <tr> <td>- přesahy se nezapočítávají do výměry</td></tr> </tbody> </table>	28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	Specifikace	Položka zahrnuje:	- dodávku předepsané kotevní sítě	- úpravu, očištění a ochranu podkladu	- přichycení k podkladu, případně zatížení		- úpravy spojů a zajištění okrajů	- nutné přesahy	- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	Položka nezahrnuje:		- x	Způsob měření:
28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY															
Specifikace	Položka zahrnuje:															
	- dodávku předepsané kotevní sítě															
	- úpravu, očištění a ochranu podkladu															
	- přichycení k podkladu, případně zatížení															
	- úpravy spojů a zajištění okrajů															
	- nutné přesahy															
	- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu															
	Položka nezahrnuje:															
	- x															
	Způsob měření:															
	- přesahy se nezapočítávají do výměry															

4.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Dobrý den, jako účastník výběrového řízení pro veřejnou zakázku s názvem „II/116, III/11626 a III/11624, Mníšek pod Brdy – část 1“ Vás žádáme o vysvětlení ZD. V Zadávací dokumentaci jsme nenalezli Přílohu č. 2 Výzvy – Vzor krycího listu nabídky. Doplň Zadavatel chybějící Přílohu?
	Vysvětlení ZD:
	Jedná se o nadbytečný text. Krycí list nahradil formulář na listu F1 ve formátu xls.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12.02.2025** do 09:00 hod.
- ☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 77 841 945,68 Kč bez DPH
- ☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu na **70 765 405,16 Kč bez DPH**
- ☒ uveřejňuje v příloze:

Vzor smlouvy akt v4

Soupis prací akt v4

...

...

...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval