

Profil zadavatele

V Říčanech dne

Naše značka

Vyřizuje/telefon

Reg. č. zakázky

30.01.2025

Bc. Josef Tesař / 702 010 794

VZ-0582/00066001/2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 14 k veřejné zakázce „III/12144 Střeziměř, most ev.č. 12144-3 - I. etapa“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

7.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Maximálně přípustná nabídková cena je stanovena na 36 294 880,49 Kč bez DPH. V ceně již má být zahrnuto 20% toleranční pásmo. Po určení expertních cen (Ceník OTSKP) jsme dospěli k názoru že cena 36 294 880,49 Kč je cena BEZ přidání již výše zmiňovaného tolerančního pásma (20%).
	Vysvětlení ZD: Cena dle rozpočtu projektanta činí 30 245 733,74 Kč (odpovídá OTSKP 2024). V maximální přípustné nabídkové ceně 36 294 880,49 je tedy zahrnuto 20% toleranční pásmo.

8.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Určí zadavatel typ matrice? Matrice se provádí v mnoha různých provedení a s tím souvisí i jejich cena, která se od sebe může výrazně lišit (v jednotkových cenách). Dle našeho názoru je popis položky (budou evokovat vzhled kamene) nedostačující a požadujeme určení typu matrice aby se předešlo spekulacím v CN.
	Vysvětlení ZD: Například pryžová matrice do betonu. Poprsní zdi budou mít imitaci kamene připomínající kyklopské zdivo. Podhled a nároží klenby bude imitací připomínat kvádrové zdivo. Barevné řešení "patina" bude řešeno pigmentací přidanou do betonu – barva šedozelená. Před betonáží budou provedeny zkušební betonáže vzorků, kde bude barevné a reliéfní řešení schváleno zástupcem investora a obce Střeziměř.

9.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Pro správné ocenění položek ve kterých se nachází pohledový beton Vás žádáme, o určení druhu a množství použitého pigmentu. Ceny pigmentů se od sebe výrazně odlišují a mohlo by docházet ke spekulacím a špatnému nacenění položek.
	Vysvětlení ZD: Projektant navrhuje barvu RAL 7009 Zelenošedá. Předpokládá se množství pigmentu 20 kg/m3.

	Před betonáží budou provedeny zkušební betonáže vzorků, kde bude barevné a reliéfní řešení schváleno zástupcem investora a obce Střeziměř.
--	--

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	Počítal zadavatel při určování expertních cen a následně při určování maximálně přípustné nabídkové ceny s tím, že se do pohledových betonů přidává barevný pigment?
	Vysvětlení ZD:
	Pigmentace je součástí dodávky betonu a cena pigmentu je zahrnuta v položce betonu.

11.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V souvislosti s prokazováním technické kvalifikace v rámci předmětné veřejné zakázky, požaduje zadavatel v Zadávací dokumentaci v čl. 8 (POŽADAVKY NA KVALIFIKACI) následující:
	Zadavatel požaduje: dle § 79 odst. 2 a) ZZVZ seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení těchto prací.
	Dodavatel realizoval: nejméně 2 významné zakázky spočívající v provedení stavebních prací v oblasti novostaveb mostů s investičními náklady minimálně 12 200 000,00 Kč bez DPH každá, z nichž alespoň jedna obsahovala klenbovou železobetonovou konstrukci se světlostí otvoru minimálně 10 m, na pozemních komunikacích nebo železničních tratích.
	Vzhledem k vývoji mostního stavitelství ve 20. století se nové železobetonové klenbové konstrukce provádějí ve zcela výjimečných případech. Pro zkušené stavitele železobetonových mostních konstrukcí (rámových, deskových, trámových aj.) však klenbová mostní konstrukce, zejména u tak jednoduchého mostu s poměrně malým rozpětím, nepředstavuje žádný problém. Rozdíl spočívá pouze v detailu provedení skruže, bednění a vlastní betonáže.
	Absence těchto novostaveb v posledních 5 letech může dle našeho názoru způsobit, že zadavatel nedostane dostatečné množství nabídek od vysoce kvalifikovaných dodavatelů železobetonových mostních staveb.
	Domníváme se, že takto nastavený požadavek zadavatele je nyní v rozporu se základní zásadou zadávacího řízení uvedenou v § 6 odst. 1 ZZVZ, konkrétně zásadou přiměřenosti, která zabraňuje omezování hospodářské soutěže stanovením nepřiměřeně přísných kritérií prokázání způsobilosti dodavatele. Tato kritéria výrazně ovlivňují okruh dodavatelů, mezi jejichž nabídkami bude zadavatel vybírat.
	S ohledem na výše uvedené žádáme zadavatele o přehodnocení požadavku technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 a) ZZVZ (seznam stavebních prací) a o následnou úpravu uvedené části zadávací dokumentace ve smyslu vypuštění nebo nahrazení seznamem stavebních prací v oblasti novostaveb mostů, kde však klenbová železobetonová konstrukce nebude podmínkou. Tím by byla splněna zásada přiměřenosti nastavení požadavků zadavatele na kvalifikaci dodavatelů.
	Vysvětlení ZD:
	Na zkušenosti s klenbovou konstrukcí Zadavatel trvá. Provádění klenbové ŽB konstrukce je výrazně odlišné od provádění konstrukcí rámových, deskových, trámových apod. Jedná se nejen o specifické provedení skruže, její založení, ale také bednění, ocelové výztuže, provádění betonáže apod. Variantně Zadavatel připouští doložení kvalifikace novostavbou mostní obloukové nosné železobetonové konstrukce.

12.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací SO 201 - Most ev. č. 12144-3 je pol. č. 18 - BRÁNA V OPLOCENÍ.
	Prosíme o bližší specifikaci této položky, zejména mechanismu otevírání (např. manuální nebo automatické ovládání).
	Vysvětlení ZD:
	Posuvná brána s jednostranným otevíráním, obdélník 4,0*1,8 m, ocelový rám pozinkovaný, svislá dřevěná výplň, sloupky ocelové, manuální ovládání.

13.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V odpovědi na dotaz č. 1 v DI 1 – 6 je uvedeno, že se jedná o opravu objízdných komunikací. Nový ohrus v ploše 7000 m ² .
	Z položky není zřejmá tloušťka ohrusné vrstvy, použitý materiál a spojovací postřik. Doplní zadavatel tyto informace do projektové dokumentace?
	Vysvětlení ZD:
	ACO 11 tl. 40 mm, postřik PS-C 0,35kg/m ²

14.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací nemůžeme nalézt položky týkající se dopravně inženýrského opatření.
	Doplní zadavatel položky týkající se DIO do soupisu prací?
	Vysvětlení ZD:
	Etapa 1 neobsahuje DIO. Most je v současnosti uzavřený a objízdné trasy vyznačené.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **13.02.2025** do 09:00 hod.

☒ mění předpokládanou hodnotu zakázky na 39 924 368,54 Kč bez DPH

☒ mění maximální přípustnou nabídkovou cenu zakázky na **36 294 880,49 Kč** bez DPH

☒ uveřejňuje v příloze:

Soupis prací akt v14

...
...
...

¹ Zadavatel úkon

☒ realizoval

☐ nerealizoval