

Investor/Objekt NOVOSTAVBA PAVILONU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, Parcela č. 917/1, Rožmitál pod Třemšínem										
Kapitola : KSP - Komunikace sestra pacient										
P100 Podkapitola : Dodávka a instalace hlavních konstrukčních dílů systému.										
				Revize 0		Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
Poř.	Označení položky	Typ položky	Pops popis položky	JM	Výměra	Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Např. MT-07 IP		Terminál nabízí vysoce komfortní a přehledné uspořádané grafické uživatelské prostředí, spojené s jednoduchou obsluhou a ovládáním funkčních tlačítek přímo na obsluženém grafickém dotykovém displeji. Hlavní terminál bývá na jednom oddělení obvykle jeden. Na základě speciálních požadavků je možné ke každému oddělení připojit libovolný počet terminálů. Každé oddělení má při instalaci určeno jedinečné ID (1-10). V každém terminálu je potom možné zvolit, jaká volání (s jakým konkrétním ID oddělení) mají být zobrazována. Teoreticky tak lze naprogramovat terminál pro např. hlavní recepci budovy, který bude zobrazovat volání ze všech 10-ti oddělení.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Např. CMT-07 IP		Ve spojení s kabelem CT-07 IP (CT-07L IP) slouží pro připojení hlavního terminálu k systému. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS. V případě použití lištových rozvodů se vodiče protahují přímo do CMT-07 IP.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Např. SWI- 24/19"		Datový přepínač (SWITCH) je základním stavebním prvkem celého systému založeného na technologii ETHERNET s použitím příslušné kabeláže. Je umístěn v 19" datovém rozvaděči společně s PS-07 IP. Zabírá jednu pozici – 1U.	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Např. POE-8,16,24/19"		Jedná se o základní stavební součást IP komunikačního systému umožňující centralizovaný rozvod napájení do všech koncových prvků systému. Je umístěn v 19" datovém rozvaděči společně s PS-07 IP. Umožňuje připojení 8, 16 nebo 24 koncových prvků a zabírá jednu pozici – 1U. Maximální počet POE připojených na jeden PS-07 IP nesmí přesáhnout 100 samostatných portů POE. Např. 4 x POE 24/19" (96 portů). Jedná se o pasivní PoE, jištěné elektronickou pojistkou. Maximální délka kabeláže mezi napájecím injektorem pasivního PoE a koncovým prvkem systému (varianty zásuvky pacienta BC-07x IP, RT-07x apod.) je 60m.	ks	2,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Např. PS-07 IP		Je samostatné zařízení, určené k výrobě napájení 24V/8A - 192W pro jednotlivé prvky systému HCC-07 IP. PS-07 IP také obsahuje tzv. "registrační server" pro management a uložení konfigurace všech koncových komunikačních prvků systému, "RS-485 server" pro řízení čteček CR-07 IP RFID karet přes sběrnici RS-485 a 3x spínací kontakty relé pro přímé otevírání el. zámku ve dveřích. PS-07 IP je zároveň konstrukčně uzpůsoben pro vestavbu serveru VoIP SR-07 a transformátoru elektrického zámku TEL. Registrační server umožňuje registraci a uložení konfigurace pro 100 koncových prvků - pokojových terminálů RT-xx a zásuvek pacienta BC-xx, tato kapacita stačí i pro větší lůžkové oddělení.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Např. PDP 19"/2U		Rozvodová panel do datového rozvaděče, 8x230V, přepětová ochrana, 19"/2U, Pokojový terminál s reproduktorem a možností hovorového spojení. Tento pokojový terminál je používán zejména na lůžkových pokojích nebo služebních pokojích lékařů nebo sester. Pokojový terminál zajišťuje funkce "přenosu" volání pro zdravotní personál. Po registraci personálu příslušným tlačítkem je vysílána opticky a akusticky informace o vzniku jakéhokoliv druhu volání na oddělení.	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Např. RT-07V IP		Má tři barevně odlišná světla signalizující ve spojení s pokojovým terminálem stav a druh volání na daném místě. Umisťuje se viditelně na chodbě, vyjma služebních místností, nad dveře každého lůžkového pokoje, samostatně koupelny a WC. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS.	ks	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Např. CL		Tlačítko především slouží pro cílené směřování zdravotnického personálu na místo, odkud bylo aktivováno volání EMERGENCY CALL (nouzové volání), běžně tedy v koupelně nebo WC jež jsou součástí lůžkového pokoje. Umisťuje se poblíž dveří v koupelně nebo na toaletě.	ks	39,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Např. CC-07 IP		Je spínač umožňující ve spojení s pokojovým terminálem aktivaci nouzového volání do systému. Na jeden pokojový terminál, resp. na společnou sběrnici je možné připojit paralelně až 6 prvků typu EB-07 IP a EC-07 IP. Umisťuje se v blízkosti toalet a , ale také v prosturu jídelen, atd..	ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Např. EB-07 IP		Je funkční obdobou tlačítka nouzového volání. Je však opatřeno spínačem se šňůrou, pro snadnější ovládání např. z vany, sprchy apod. Montuje se na instalační krabici KU 68-1901 do instalačního rámečku IFS.	ks	5,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Např. EC-07N IP			ks	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Např. EBC-07N IP	Je spínač a spínač s táhlem umožňující ve spojení s pokojovým terminálem aktivaci nouzového volání do systému. Na jeden pokojový terminál, resp. na společnou sběrnici je možné připojit paralelně až 6 prvků. Umísťuje se v blízkosti toalet a umyvadel.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Např. BC-01H	Zásuvka pacienta s držákem bez reproduktoru slouží pro přímé zavěšení a připojení pouze terminálu pacienta.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Např. PU-01 IP (DC) R80.0	Je jednodušší variantou terminálu pacienta. Neumožňuje hlasité hovorové spojení pacienta se sestrou. Dvě další tlačítka lze využít pro další funkce (osvětlení, atd.).	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Např. CH1	Držák kabelu na hrazdu lůžka pacienta.	ks	32,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16		19"/2U, UPS 3kVA/2,7kW	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17		Vyvozovací panel 1U	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S100							Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému za segment P100 podkapitoly P1 : 0,00 0,00			
P199 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci hlavních konstrukčních dílů systému.										
S199							Celkem za dodávku konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkem za instalaci konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace konstrukčních dílů systému podkapitoly P1 : 0,00 0,00			
P200 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Cable 4-par, kat.6, U/UTP, LSOHFR, B2ca s1,d1,a1	Kabel U/UTP Cat.6 300MHz LSOHFR B2ca s1,d1,a1	m	3 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 5m	PachCord UTP 6, 5m	ks	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cable patch cord, 4-par, kat.6, U/UTP, 0.3m	PachCord UTP 6, 0.3m	ks	45,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Konektor RJ45, kat.6, UTP,	Konektor RJ45, kat.6, UTP, drát, s ochranou, komplet	kpl	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S200							Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P200 podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
P201 Podkapitola : Dodávka a instalace kabelového propojení systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Např. PRAFlaSafe, 2x2,5mm, B2ca s1,d1,a1	Silový kabel, 2x2,5mm, B2ca s1,d1,a1	m	30,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Např. CYKY - J 3x2,5mm	Silový kabel, J 3x2,5mm	m	90,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S201							Celkem za dodávku kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému za segment P201 podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
S299							Celkem za dodávku kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkem za instalaci kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace kabelového propojení systému podkapitoly P2 : 0,00 0,00			
P300 Podkapitola : Dodávka a instalace pro vnitřní kabelovou trasu systému.										
Poř.	Označení položky	Typ položky	Popis položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace
1	Např. KU 68-45 KA	El. instalační krabice		ks	167,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Např. KP 64/2KA	El. instalační krabice		ks	37,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S300							Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému za segment P300 podkapitoly P3 : 0,00 0,00			
P399 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci vnitřní kabelové trasy systému.										
S399							Celkem za dodávku vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 : 0,00			
							Celkem za instalaci vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 : 0,00			

Celkový náklad dodávky a instalace vnitřní kabelové trasy systému podkapitoly P3 :										0,00	0,00
P500 Podkapitola : Dodávka a instalace programového vybavení systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Papís položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Program	Instalace	Program	Instalace	Program + Instalace	
1	Programové vybavení systému	Např. SW-MT	SW - Licence pro hlavní terminál	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programové vybavení systému	Např. SW-HC	SW - Licence historie volání	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S500											
Dodávka programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00			
Instalace programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému za segment P500 podkapitoly P5 :										0,00	0,00
P599 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro dodávku a instalaci programového vybavení systému.											
S599											
Celkem za dodávku programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00			
Celkem za instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :								0,00			
Celkový náklad za dodávku a instalaci programového vybavení systému podkapitoly P5 :										0,00	0,00
P600 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Papís položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Montáž systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Úklid všech prostorů kde byly prováděné montážní práce na systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Ostatní činnosti		Ekologická likvidace odpadu po montáži systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S600											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00			
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P600 podkapitolu P6 :										0,00	0,00
P601 Podkapitola : Ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Papís položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
2	Ostatní činnosti		Kontrola, audit provedení systému KSP , atd. uživatelem.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ostatní činnosti		Měření, měřicí protokoly systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostatní činnosti		Manuály pro komponenty systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Ostatní činnosti		Komplexní funkční zkouška instalovaného systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ostatní činnosti		Zaškolení všech určených pracovníků uživatelem pro instalovaný systém KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S601											
Ostatní činnosti a dodávky pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00			
Ostatní činnosti a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému za segment P601 podkapitolu P6 :										0,00	0,00
P699 Podkapitola : Rekapitulace nákladů pro ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému.											
S699											
Celkem za ostatní činnosti a dodávku pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00			
Celkem za ostatní činnosti a instalaci pro realizaci systému podkapitoly P6 :								0,00			
Celkový náklad za ostatní činnosti, dodávky a instalace pro realizaci systému podkapitoly P6 :										0,00	0,00
P700 Podkapitola : Pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
Poř.	Označení položky	Typ položky	Papís položky	JM	Revize 0 Výměra	Jednotkové ceny		Položkové ceny		Celková cena	
						Dodávka	Instalace	Dodávka	Instalace	Dodávka + Instalace	
1	Pomocné konstrukční díly		Pomocné konstrukční díly pro realizaci systému KSP , atd.	kpl	1,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S700											
Pomocná dodávka za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00			
Pomocná instalace za segment P700 podkapitoly P7 :								0,00			
Celkový náklad pomocné dodávky a instalace za segment P700 podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P799 Podkapitola : Rekapitulace nákladů za pomocné díly a instalace pro realizaci systému.											
S799											
Celkem za pomocnou dodávku pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00			
Celkem za pomocnou instalaci pro realizaci systému podkapitoly P7 :								0,00			
Celkový náklad pomocné dodávky a pomocné instalace pro realizaci systému podkapitoly P7 :										0,00	0,00
P800 Podkapitola : Přímá a nepřímá režije pro realizaci systému.											
					Revize 0	Jednotkové ceny režije		Položkové ceny režije		Celková cena režije	

**Výkaz výměr byl upřesněn na základě výkazu výměr, který byl vyhotovený v rámci dokumentace DSP.**